

Lucrari de renovare exterioara si renovarea interioara pentru cladirea gradinitei de copii "Andries" din satul Corbu, raionul Donduseni	Formular Nr.7 WinCmeta
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de renovare exterioara si renovarea interioara

Valoarea de deviz 2 630 532,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari exterioare 1.1.1. Renovarea acoperisului de tip sarpant				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	519,0000	38,12 37,92	19 781,78 19 677,98
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	519,0000	9,78 9,48	5 075,20 4 919,50
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	519,0000	28,55 13,17	14 817,56 6 832,64
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	519,0000	75,69 24,75	39 283,21 12 845,35
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,0900	48,33 20,54	245,99 104,54
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,0900	760,93 107,95	3 873,11 549,48
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	519,0000	324,08	168 199,61

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			60,56	31 430,13
		<i>Total</i>	lei			251 276,46
		Total Renovarea acoperisului de tip sarpant Inclusiv salariu				251 276,46 76 359,62
		1.1.2. Reparatia intrarilor				
		1.1.2.1. Intrarea 1				
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,2600	110,68 63,19	692,85 395,58
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	95,6000	22,25 3,32	2 126,87 317,16
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,3400	1 279,15 305,44	434,91 103,85
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	278,5000	42,14 11,06	11 735,60 3 079,82
12	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2800	899,86 327,54	251,96 91,71
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,2800	324,08 60,56	1 711,16 319,75
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,9400	75,88 36,86	450,74 218,96
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	6,2600	119,64 89,52	748,96 560,41

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,4200	383,87 152,71	928,97 369,57
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	9,7800	438,41 203,00	4 287,61 1 985,38
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	126,0000	3,07 2,11	387,12 265,40
19	CH06A	Mina curenta inox	m	4,2000	462,37 47,39	1 941,95 199,05
		Total	lei			25 698,70
		Total Intrarea 1 Inclusiv salariu				25 698,70 7 906,64
		1.1.2.2. Intrarea 2				
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,2600	110,68 63,19	692,85 395,58
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	95,6000	22,25 3,32	2 126,87 317,16
22	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,3400	1 279,15 305,44	434,91 103,85
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	278,5000	42,14 11,06	11 735,60 3 079,82
24	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,2800	899,86 327,54	251,96 91,71

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,2800	324,08 60,56	1 711,16 319,75
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,9400	75,88 36,86	450,74 218,96
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,2600	119,64 89,52	748,96 560,41
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,4200	383,87 152,71	928,97 369,57
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	9,7800	438,41 203,00	4 287,61 1 985,38
30	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	126,0000	3,07 2,11	387,12 265,40
31	CH06A	Mina curenta inox	m	4,2000	462,37 47,39	1 941,95 199,05
		Total	lei			25 698,70
		Total Intrarea 2 Inclusiv salariu				25 698,70 7 906,64
		1.1.2.3. Intrarea 3				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	883,2500	42,14 11,06	37 218,93 9 767,51
33	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,8800	899,86 327,55	791,88 288,24
34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	33,6000	324,08 60,56	10 889,23 2 034,78

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,2800	75,88 36,86	3 208,30 1 558,53
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,4600	119,64 89,52	2 567,53 1 921,15
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	33,6000	383,87 152,71	12 898,16 5 131,19
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	13,6400	438,41 203,00	5 979,86 2 768,98
		<i>Total</i>	lei			73 553,89
		Total Intrarea 3 Inclusiv salariu				73 553,89 23 470,38
		<i>Total</i>	lei			124 951,29
		Total Reparatia intrarilor Inclusiv salariu				124 951,29 39 283,66
		1.1.3. Sisteme de jgheaburi si burlane				
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	90,0000	270,92 15,80	24 383,07 1 421,82
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,0000	201,93 18,43	14 538,67 1 327,03
		<i>Total</i>	lei			38 921,74
		Total Sisteme de jgheaburi si burlane Inclusiv salariu				38 921,74 2 748,85
		1.1.4. Pereu				
41	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	26,0000	187,40 180,10	4 872,33 4 682,53
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,0000	311,43 52,13	6 540,10 1 094,80
43	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35	m3	21,0000	1 279,22 305,43	26 863,69 6 413,99

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
		<i>Total</i>	lei			38 276,12
		Total Pereu Inclusiv salariu				38 276,12 12 191,32
		<i>Total</i>	lei			453 425,61
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				453 425,61 130 583,45
		1.2. Reparatii interioare				
		1.2.1. Nivelul 1 parter				
		1.2.1.1. Reparatia peretilor interiori				
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	15,5000	13,17 13,17	204,06 204,06
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	255,0000	14,32 14,22	3 651,14 3 625,64
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	46,8000	14,32 14,22	670,09 665,41
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	301,8000	6,18 1,58	1 865,06 476,78
48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	255,0000	221,07 121,12	56 372,34 30 885,09
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	46,8000	31,53 2,37	1 475,39 110,90
50	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	156,0000	39,55 34,76	6 169,11 5 421,87

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	237,8000	86,62 64,25	20 597,10 15 277,51
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	237,8000	34,04 28,96	8 093,88 6 887,40
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,8000	4,38 1,58	1 041,52 375,68
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	237,8000	41,78 28,96	9 936,00 6 887,40
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	64,0000	6,18 1,58	395,51 101,11
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	64,0000	320,90 86,89	20 537,85 5 560,90
		<i>Total</i>	lei			131 009,05
		Total Reparatia peretilor interiori Inclusiv salariu				131 009,05 76 479,75
		1.2.1.2. Reparatia pardoselei				
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	324,0000	16,20 15,80	5 248,16 5 118,56
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	324,0000	129,95 47,39	42 105,09 15 355,65
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	324,0000	288,58 68,46	93 501,38 22 180,40
60	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor	m2	78,0000	84,44	6 586,05

1	2	3	4	5	6	7
		din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			78,99	6 161,22
		<i>Total</i>	lei			147 440,68
		Total Reparatie pardoselei Inclusiv salariu				147 440,68 48 815,83
		1.2.1.3. Reparatie tavanului interior				
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,0000	251,25 115,85	9 798,83 4 518,23
		<i>Total</i>	lei			9 798,83
		Total Reparatie tavanului interior Inclusiv salariu				9 798,83 4 518,23
		1.2.1.4. Ventilare				
62	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	8,0000 (Kr=4,9000)	144,64 129,02	1 157,09 1 032,14
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	16,0000	74,33 26,33	1 189,28 421,28
		<i>Total</i>	lei			2 346,37
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 346,37 1 453,42
		1.2.1.5. Constructii PVC				
64	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	15,5000	1 186,71 57,93	18 394,00 897,85
		<i>Total</i>	lei			18 394,00
		Total Constructii PVC Inclusiv salariu				18 394,00 897,85
		1.2.1.6. Timplarie interioara				
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	45,6400	22,12 22,12	1 009,42 1 009,42
66	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	35,1000	1 908,55 42,65	66 990,27 1 497,18

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			67 999,69
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				67 999,69 2 506,60
		<i>Total</i>	lei			376 988,62
		Total Nivelul 1 parter Inclusiv salariu				376 988,62 134 671,68
		1.2.2. Nivelul 2				
		1.2.2.1. Reparatia peretilor interiori				
67	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,6000	$\frac{13,17}{13,17}$	$\frac{244,87}{244,87}$
68	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	4,0000	$\frac{905,69}{198,39}$	$\frac{3\,622,77}{793,57}$
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	650,0000	$\frac{14,32}{14,22}$	$\frac{9\,306,83}{9\,241,83}$
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	58,2000	$\frac{14,32}{14,22}$	$\frac{833,32}{827,50}$
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	708,2000	$\frac{6,18}{1,58}$	$\frac{4\,376,53}{1\,118,81}$
72	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	650,0000	$\frac{221,07}{121,12}$	$\frac{143\,694,20}{78\,726,70}$
73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	58,2000	$\frac{31,53}{2,37}$	$\frac{1\,834,80}{137,91}$

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp				
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	183,0000	39,55 34,76	7 236,84 6 360,27
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	606,2000	86,62 64,25	52 506,13 38 945,44
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	610,2000	34,04 28,96	20 769,08 17 673,22
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	610,2000	4,38 1,58	2 672,55 963,99
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	610,2000	41,78 28,96	25 495,98 17 673,22
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	102,0000	6,18 1,58	630,34 161,14
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	102,0000	320,90 86,89	32 732,19 8 862,68
		<i>Total</i>	lei	305 956,43		
		Total Reparatia peretilor interiori Inclusiv salariu				305 956,43 181 731,15
		1.2.2.2. Reparatia pardoselei				
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	274,0000	16,20 15,80	4 438,26 4 328,66
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	274,0000	129,95 47,39	35 607,39 12 985,95
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	229,0000	288,58 68,46	66 085,84 15 676,88

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	45,0000	362,81 131,65	16 326,44 5 924,24
		<i>Total</i>	lei			122 457,93
		Total Reparatia pardoselei Inclusiv salariu				122 457,93 38 915,73
		1.2.2.3. Reparatia tavanului interior				
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	287,0000	251,25 115,85	72 109,32 33 249,52
		<i>Total</i>	lei			72 109,32
		Total Reparatia tavanului interior Inclusiv salariu				72 109,32 33 249,52
		1.2.2.4. Reparatia scarilor				
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,0000	151,44 12,32	2 574,46 209,48
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,0000	383,87 152,71	6 525,85 2 596,13
88	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	240,0000	3,07 2,11	737,38 505,54
89	CH06A	Mina curenta inox	m	9,6000	462,37 47,39	4 438,74 454,98
		<i>Total</i>	lei			14 276,43
		Total Reparatia scarilor Inclusiv salariu				14 276,43 3 766,13
		1.2.2.5. Timplarie interioara				
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,8700	22,12 22,12	439,46 439,46
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	19,8700	1 908,55 42,65	37 922,97 847,55

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			38 362,43
		Total Timplarie interioara Inclusiv salariu				38 362,43 1 287,01
		1.2.2.6. Ventilare				
92	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	8,0000 (Kr=4,900 0)	144,64 129,02	1 157,09 1 032,14
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	16,0000	74,33 26,33	1 189,28 421,28
		<i>Total</i>	lei			2 346,37
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 346,37 1 453,42
		1.2.2.7. Constructii PVC				
94	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	29,4000	1 186,71 57,93	34 889,27 1 703,02
		<i>Total</i>	lei			34 889,27
		Total Constructii PVC Inclusiv salariu				34 889,27 1 703,02
		1.2.2.8. Apeduct si obiecte sanitare				
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	9,0000	50,03 50,03	450,24 450,24
96	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	7,0000	57,93 57,93	405,48 405,48
97	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	68,46 68,46	68,46 68,46
98	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,0000	883,74 97,42	7 953,65 876,79

1	2	3	4	5	6	7
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,0000	<u>592,89</u> 86,89	<u>5 336,00</u> 782,00
100	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	6,0000	<u>1 549,53</u> 258,03	<u>9 297,20</u> 1 548,20
101	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	34,0000	<u>114,94</u> 22,12	<u>3 907,86</u> 751,98
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	100,0000	<u>50,57</u> 16,32	<u>5 057,46</u> 1 632,46
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	40,0000	<u>46,50</u> 13,16	<u>1 859,88</u> 526,60
104	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	40,0000	<u>34,25</u> 11,59	<u>1 369,81</u> 463,41
105	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,0000	<u>45,48</u> 13,16	<u>454,85</u> 131,65
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	<u>50,76</u> 16,85	<u>609,07</u> 202,21
107	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000	<u>38,65</u> 14,74	<u>386,50</u> 147,45
108	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	12,0000	<u>51,66</u> 16,85	<u>619,93</u> 202,21

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	38,65 14,74	154,60 58,98
110	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	38,65 14,74	77,30 29,49
		Total	lei			38 008,29
		Total Apeduct si obiecte sanitare Inclusiv salariu				38 008,29 8 277,61
		Total	lei			628 406,47
		Total Nivelul 2 Inclusiv salariu				628 406,47 270 383,59
		1.2.3. Renovarea sistemului de incalzire				
111	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	35,3600	8,43 8,43	297,93 297,93
112	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	100,0000	20,94 18,96	2 094,21 1 895,76
113	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	7,0000	1 296,09 34,23	9 072,65 239,60
114	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	16,0000	1 858,63 42,13	29 738,13 674,05
115	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	23,0000	26,10 7,90	600,28 181,68
116	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	23,0000	136,17 9,48	3 131,93 218,01
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	23,0000	136,17 9,48	3 131,93 218,01

1	2	3	4	5	6	7
118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	23,0000	136,17 9,48	3 131,93 218,01
119	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	100,0000	55,51 18,43	5 551,10 1 843,10
120	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	180,0000	60,78 23,70	10 939,86 4 265,46
121	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	46,0000	13,62 7,90	626,47 363,35
122	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	100,0000	13,62 7,90	1 361,90 789,90
123	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	50,0000	16,93 11,06	846,43 552,93
124	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	40,0000	21,91 15,80	876,32 631,92
125	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,0000	21,91 15,80	219,08 157,98
126	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	50,0000	13,62 7,90	680,95 394,95

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv				
127	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	50,0000	16,93 11,06	846,43 552,93
128	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,0000	16,93 11,06	101,57 66,35
129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	150,0000	15,28 10,53	2 292,30 1 579,80
130	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	300,0000	19,49 14,74	5 848,44 4 423,44
		<i>Total</i>	lei			81 389,84
		Total Renovarea sistemului de incalzire Inclusiv salariu				81 389,84 19 565,16
		<i>Total</i>	lei			1 086 784,93
		Total Reparatii interioare Inclusiv salariu				1 086 784,93 424 620,43
		<i>Total</i>	lei			1 540 210,54
		<i>CASM</i>	24 %			133 248,93
		<i>Cheltueli de transport</i>	6 %			58 798,22
		<i>Total</i>				1 732 257,69
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			251 177,36
		<i>Total</i>				1 983 435,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			119 006,10
		<i>Total</i>				2 102 441,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 102 441,15 555 203,88
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Reparatii interioare				
		2.1.1. Nivelul 1				
		2.1.1.1. Electricitate				
131	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	184,40 124,80	184,40 124,80
132	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	152,02 82,15	304,05 164,30
133	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500	2 671,53 879,42	1 202,19 395,74
134		Cablu 3*1.5	m	15,0000	10,10 0,00	151,50 0,00
135		Cablu 3*2.5	m	30,0000	15,15 0,00	454,50 0,00
136	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 214,33 2 006,33	265,72 240,76
137		Priza cu inpamintare	buc	12,0000	35,00 0,00	420,00 0,00
138	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	1 818,00 1 696,00	18,18 16,96
139		Intrerupator	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
140	08-03-594-2	Demontarea Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400 (Kr=0,6000)	5 004,75 3 665,25	200,19 146,61
141	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400	8 337,50 6 108,50	333,50 244,34
142		Corp de iluminat LED	buc	4,0000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 564,23
		Total Electricitate Inclusiv salariu				5 564,23 1 333,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 564,23
		Total Nivelul 1 Inclusiv salariu				5 564,23 1 333,51
		2.1.2. Nivelul 2				
		2.1.2.1. Electricitate				
143	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	184,40 124,80	184,40 124,80
144	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,0000	152,03 82,15	2 736,50 1 478,69
145	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,6000	2 673,71 879,42	12 299,06 4 045,34
146		Cablu 3*1.5	m	210,0000	10,10 0,00	2 121,00 0,00
147		Cablu 3*2.5	m	250,0000	15,15 0,00	3 787,50 0,00
148	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3000	2 213,63 2 006,33	664,09 601,90
149		Priza cu inpamintare	buc	30,0000	35,00 0,00	1 050,00 0,00
150	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1400	1 823,79 1 695,64	255,33 237,39
151		Intrerupator	buc	14,0000	30,00 0,00	420,00 0,00
152	08-03-594-2	Demontarea Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,5400 (Kr=0,6000)	5 003,30 3 665,13	2 701,78 1 979,17
153	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,5400	8 338,96 6 108,56	4 503,04 3 298,62
154		Corp de iluminat LED	buc	54,0000	500,00 0,00	27 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 722,70
		Total Electricitate Inclusiv salariu				57 722,70 11 765,91
		2.1.2.2. Apeduct si obiecte sanitare				
155	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa	buc	1,0000	168,51	168,51

1	2	3	4	5	6	7
		calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l			168,51	168,51
		<i>Total</i>	lei			168,51
		Total Apeduct si obiecte sanitare Inclusiv salariu				168,51 168,51
		<i>Total</i>	lei			57 891,21
		Total Nivelul 2 Inclusiv salariu				57 891,21 11 934,42
		<i>Total</i>	lei			63 455,44
		Total Reparatii interioare Inclusiv salariu				63 455,44 13 267,93
		<i>Total</i>	lei			63 455,44
		<i>CASM</i>	24 %			3 184,30
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			4 662,50
		<i>Total</i>				71 302,24
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			10 083,63
		<i>Totalt</i>				81 385,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 883,16
		<i>Total</i>				86 269,03
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				86 269,03 13 267,93
		3. Utilaj				
		3.1. Reparatii interioare				
		3.1.1. Nivelul 1				
		3.1.1.1. Electricitate				
156		Panou electric 36 module	buc	1,0000	130,00 0,00	130,00 0,00
157		Intrerupator automat 16A	buc	2,0000	30,00 0,00	60,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			190,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				190,00
		<i>Total</i>	lei			190,00
		Total Nivelul 1 Inclusiv salariu				190,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.2. Nivelul 2				
		3.1.2.1. Electricitate				
158		Panou electric 36 module	buc	1,0000	130,00 0,00	130,00 0,00
159		Intrerupator automat 16A	buc	18,0000	30,00 0,00	540,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			670,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				670,00
		3.1.2.2. Apeduct si obiecte sanitare				
160		Boiler50L inclusiv 2 furtunuri	buc	1,0000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
		Total Apeduct si obiecte sanitare Inclusiv salariu				2 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 170,00
		Total Nivelul 2 Inclusiv salariu				3 170,00
		<i>Total</i>	lei			3 360,00
		Total Reparatii interioare Inclusiv salariu				3 360,00
		<i>Total</i>	lei			3 360,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			40,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 400,32

		Total	lei	2 192 110,50
		TVA	20 %	438 422,10
				2 630 532,60
		Total deviz: Inclisiv salariu		568 471,81

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)