

**Edificarea monumentului de for  
public "Bustul lui Patelimon  
Halippa" in s.Cubolta, r-nul  
Singerei. N14/18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2-1  
Pentru constructii monumentului. (Varianta II)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,840
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (погрузка грунта в авто. вручную)	m3	8,840
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (отвозка)	t	15,030
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,090
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,900
6	CA03G	Beton M250 turnat in fundatii	m3	1,800
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg	12,620
8	CC03C	Montare plase sudate	kg	10,350
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800
10	CP01B	Pastament din piatra de cosouti	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Edificarea monumentului de for  
public "Bustul lui Patelimon  
Halippa" in s.Cubolta, r-nul  
Singerei. N14/18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-2-1  
Amenajarea teritoriului.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	CI11C	Placi din piatra de cosouti - pavaj	m2	5,600
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de granit M800, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	82,050
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	547,000
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	252,000
5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,530
6	DF18A	Bolarzi 120x750mm din fonta	buc	39,000
7	CA03F	Beton M200 simplu turnat in fundatii sub bolarzi	m3	0,230

Proiectant Mescereacova V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Edificarea monumentului de for  
public "Bustul lui Patelimon  
Halippa" in s.Cubolta, r-nul  
Singerei. N14/18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1**

**Forme mici**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	7,000
2	TsH91B	Cos de gunoi	buc	4,000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
3	Pretul firmei	Banci	buc	7,000
4	Pretul firmei	Cos de gunoi	buc	4,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.