

FORMULARUL-29

OFERTĂ FINANCIARA

Catre Primaria Berlinti

**Codul fiscal/IDNO** 1007601004917

**Adresa** MD-4713, МОЛДОВА, Бричень, с.Берлинць, г.Брицени,с.Берлinti  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Construcția cailor de acces pentru pietoni catre gimnaziul din satul Berlinti,raionul Briceni** Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Alaiba.A administrator la SRL,,NORDGLAVSTROI" reprezentanți ai ofertantului SRL,,NORDGLAVSTROI"

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția cailor de acces pentru pietoni catre gimnaziul din satul Berlinti,raionul Briceni** (denumirea lucrării) pentru suma fără TVA de – 370 636.00 lei (trei sute șaptezeci de mii șase sute treizeci și șase lei, 00 bani) (suma în litere și în cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 74 128.00 lei. (șaptezeci și patru de mii una suta douăzeci și opt lei, 00 bani)

Suma totala- 444 764.00 lei

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în- 2- (luni). (60-zile) calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

- Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data de 18 - 10 -2023, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul) acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
- Alături de oferta de bază:  
[ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15-08-2023

Alaiba.Alecu în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „NORDGLAVSTROI”

(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0 (% din prețul total ofertat).
- Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive.  
în cuantum de- 0 % (din prețul total ofertat) și constituie –0 ,00 lei.
- Perioada de garanție pentru lucrările executate – 3 ani (36 luni calendaristice.)
- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) cinci zile calendaristice.
- Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) cinci zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria Berlinti

**Codul fiscal/IDNO** 1007601004917

**Adresa** MD-4713, МОЛДОВА, Бричень, с.Берлинць, г.Брицени,с.Берлinti  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**  
**45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție . Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **18.10.2023**  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de  
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

..... (semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

**Către** Primaria Berlinti

**Codul fiscal/IDNO** 1007601004917

**Adresa** MD-4713, МОЛДОВА, Бричень, с.Берлинць, r.Briceni,s.Berlinti  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.**21088755** din **17.08.2023** (ziua/luna/anul) privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **45200000-9**.

Primaria Berlinti **Constructia cailor de acces pentru pietoni catre gimnaziul din satul Berlinti,raionul Briceni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L.,„NORDGLAVSTROI”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 18.08.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Constructia cailor de acces pentru pietoni catre gimnaziul din satul  
Berlinti,raionul Briceni

Categorie de lucrări	2024						2023					
	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1 Constructia cailor de acces pentru pietoni catre gimnaziul din satul Berlinti,raionul Briceni												

Semnat:  
SRL "NORDGLAVSTROI"  
18.08.2023

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL,,NORDGLAVSTROI"  
 2. Codul fiscal 1016604000394  
 3. Adresa sediului central MD-7124,r-nul Ocnita s.Hadarauti.  
 4. Telefon 068225899  
 Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail nordglavstroi@mail.ru  
 5. Certificatul de înregistrare nr.124 din 19-02-2016  
 (numărul, data înregistrării)

---

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnicoedilitare,reconstructii,consolidari,retaurari.  
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)  
 7. Autorizație (certificat) LICENTA Seria A MMII Nr.054142  
 (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)  
 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

---

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova.  
 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2020	3 614.4
2	2021	6 469.9
3	2022	11 301.272
Media anuală:		7 128.5

Data completării: 18 -08-2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alaiba.A

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL,,NORDGLAVSTROI"

## CERTIFICAT

### privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ A2313062

din  
от 07.08.2023

**1. Destinația / Назначение**

Achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**


<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S.R.L. NORDGLAVSTROI</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1016604000394</span>
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt;</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6228-S.HADARAUTI</span>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы


La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 22.08.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

  
Firma / Подпись  
L.S./ М.П.  
Executor: I. Stănel  
Numele și prenumele / Фамилия и имя

  
Semnătura / Подпись

  
Numele și prenumele / Фамилия и имя



## Perioada de Garantie a lucrarilor.

11.1 SRL „NORDGLAVSTROI” garanteaza: Perioada de Garantie a lucrarilor -3 ani

11.1.1. Executarea tuturor lucrarilor din suma prevazuta la articolul 2 din Tratatul privind Constructia cailor de acces pentru pietoni catre gimnaziul din satul Berlinti,raionul Briceni in conditiile contractului.

11.1.2. Calitatea buna a materialelor, structurilor, echipamentelor si sistemelor, care corespund cu proiectul specificatiilor acestora, standardele de stat si conditiile tehnice, disponibilitatea certificatelor corespunzatoare, pasapoarte tehnice si alte documente care sa ateste calitatea acestora.

11.1.3. Calitatea de executie a tuturor lucrarilor, in conformitate cu proiectul, documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.

11.1.4. Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul receptiei lucrarilor si perioada de exploatare garantata a obiectului.

11.1.5. Functionarea perfecta a sistemelor ingineresti si a echipamentelor la exploatarea normala la locul obiectului.

11.2. Perioada de garantie a calitatii muncii este de 12 (douasprezece) luni de la data semnarii de catre parti a executarii finale a lucrarilor.

11.3. In cazul in care, in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului, partile vor trebui sa faca un raport de munca nesatisfacatoare, in care se vor stabili data descoperirii defectului si se va indica data indreptarii greselii. Contractantul va elimina greselile descoperite pe propria cheltuiala si in termenul specificat in actul de refacere, dar nu mai mult de trei (3) zile de la data notificarii de catre Client a Contractantului despre neconformitatile detectate, cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sunt provocate de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale Clientului sau a altor parti terte.

11.4. Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe, defectele si alte neconcordante cauzate de utilizarea necorespunzatoare a rezultatelor muncii.

Daca gasiti rezultate ce nu corespund rezultatelor lucrarilor conform contractului, sunati la biroul nostru si la obiectul Dvs. va sosi de echipa de specialisti pentru a realiza actul de reclamatie privind munca nesatisfacatoare, in care se va stabili data descoperirii defectului si se va indica data indepartarii sale. Si, in termen de cel mult 3 zile – toate lucrarile vor fi fixate.

Pe parcursul 2016-2022, procentul de aparitie a cazurilor de garantie nu a depasit 3% din numarul total de obiectele realizate.

SRL „NORDGLAVSTROI”

Alaiba Alecu



**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion MERCEDES 22 ton	1	proprie	
2.	Camion DAF 28 ton	1	proprie	
3.	Camion Manipulator IVECO	1	proprie	
4.	Camion ZIL 10 ton	1	proprie	
5.	Excavator CASIO	2	proprie	
6.	Camion VOLKSWAGEN LT 3.5 ton	1	proprie	
7.	Compactor 100 kg	2	proprie	
8.	Compactor 1.5 ton	1	proprie	
9.	Automacara 12 t.	1		Asigurat de terți
10.	Acensor electric 28 m	1	proprie	
11.	Schela metalica	1350 m2	proprie	
12.	Aparat de sudare polifuziune (PPR)	2	proprie	
13.	Pompa submersibila pt. apa	1	proprie	
14.	Pompa cu piston de vid pt. apa	1	proprie	
15.	Set – manometre "Mastercool"	1	proprie	
16.	Compresor mobil "Karcher K.2100"	1	proprie	
17.	Centrala de beton	4	proprie	
18.	Perforator "Makita HR5001C", "HR2470"	5	proprie	
19.	Masina de gaurit electrica	3	proprie	
20.	Aparat de sudura electric "БД-40", Acetilena	2	proprie	
21.	Buldozer, Tractor, Mai compactor	4	proprie	
22.	Strung de prelucrare a materialului lemnos	2	proprie	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alaiba Alecu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "NORDGLAVSTROI"

**Construcția cailor de acces  
pentru pietoni către Gimnaziul  
din s.Berlinți,r-l Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

### Construcția cailor de acces pentru pietoni către Gimnaziul din s.Berlinți,r-l Briceni

**Valoarea de deviz 444 764 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

#### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	699,312	61,50	43 007,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	145,8902	61,50	8 972,25
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,376	61,50	699,62
<b>Total manopera</b>						<b>52 680</b>

#### Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,308	160,00	1 169,28
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	43,884	160,00	7 021,44
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,923	150,00	1 038,45
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4216	130,00	704,81
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,80	220,00	396,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,36	220,00	6 019,20
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 909,608	2,00	3 819,22
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	576,00	2,00	1 152,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 504,00	2,00	19 008,00
10.	2661128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr. 45mm	m2	365,40	180,00	65 772,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,108	1 150,00	31 174,20
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	605,412	125,00	75 676,50
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,20	41,00	295,20
14.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,40	10,00	54,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,6144	22,86	82,63
16.	4100126202818	Apa	m3	0,602	10,00	6,02
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>213 388</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5284	190,00	480,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2642	65,00	82,17
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,512	240,00	362,88



4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,288	220,00	2 043,36
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5864	500,00	2 293,20
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,54	120,00	64,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 327</b>

Total	lei	271 395
CASM	24,00 %	12 643
Cheltuieli de transport	10,00 %	21 339
Total	100,00 +	305 377
Cheltuieli de regie	14,50 %	44 280
Total	100,00 +	349 657
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 979
Total	100,00 +	370 636
TVA	20,00 %	74 128

**Total deviz:**

**444 764**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia cailor de acces pentru pietoni catre Gimnaziul din s.Berlinti,r-I Briceni**      **Investitor Primaria s. Berlinet, raionul Briceni.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,98 31,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	61,50	31,98
2	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,83 33,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	61,50	33,83
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	500,00	45,50
		<b>2. Montarea bordurilor</b>				
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,98 31,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	61,50	31,98
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			327,84 60,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,50	60,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	150,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	190,00	79,80
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			226,23 41,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	61,50	9,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	61,50	31,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 150,00	51,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	130,00	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,86	0,14
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,63
		<b>3. Lucrari de pavaj</b>				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			334,56 36,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	61,50	36,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	160,00	32,48



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	160,00	195,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	240,00	10,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
8	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 45 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Soluții arhitecturale și culoarea pavajului se coordonează cu beneficiarul)	m2			321,55 <hr/> 64,21
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	61,50	62,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	61,50	1,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,00	52,80
	2661128006552	Plăci din beton, pentru trotuare gr. 45mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	220,00	16,72
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	41,00	0,82

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia cailor de acces  
pentru pietoni catre Gimnaziul  
din s.Berlinti,r-l Briceni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Constructia cailor de acces pentru pietoni catre Gimnaziul din s.Berlinti,r-l Briceni**

Valoarea de deviz 444 764 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	36,00	31,98 31,98	1 151,28 1 151,28
2	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	50,40	33,83 33,83	1 704,78 1 704,78
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	50,40	45,50 0,00	2 293,20 0,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>5 149,26 2 856,06</b>
		<b>2. Montarea bordurilor</b>				
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	6,02	31,98 31,98	192,52 192,52



1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,02	327,84 60,89	1 973,57 366,53
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	602,40	226,23 41,20	136 279,25 24 821,89
		<b>Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>138 445,34 25 380,94</b>
		<b>3. Lucrari de pavaj</b>				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,00	334,56 36,90	12 044,16 1 328,40
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 45 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm ( Solutii arhitecturale si culoarea pavajului se coordoneaza cu beneficiarul )	m2	360,00	321,55 64,21	115 756,56 23 114,16
		<b>Total Lucrari de pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>127 800,72 24 442,56</b>

	Total	lei	271 395
	CASM	24,00 %	12 643
	Cheltuieli de transport	10,00 %	21 339
	Total	100,00 +	305 377
	Cheltuieli de regie	14,50 %	44 280
	Total	100,00 +	349 657
	Beneficiu de deviz	6,00 %	20 979
	Total	100,00 +	370 636
	TVA	20,00 %	74 128
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>444 764 52 680</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)