

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783079879932 din 13.07.2026
Obiectul achiziției: <u>Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1: Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat	Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat	Moldova	Vicavit Com SRL	Cerințe tehnice specifice privind executarea lucrărilor -Montajul nu este standard: traseele frigorifice depășesc lungimea uzuală de 3 m/aparat; -Lungime estimativă traseu: 10-15 m/aparat; -Lungimea estimativă a cablului de alimentare cu energie electrică: 15–18 m/aparat -Necesită adaptări în funcție de configurația clădirii; -Număr estimativ perforări: 1–3 buc/aparat; -Realimentarea suplimentară cu agent frigorific (în caz de necesitate); -Execuții personalizate pentru fiecare amplasament Trasee frigorifice extinse -Realizarea de trasee frigorifice mai lungi decât standard -Utilizarea materialelor suplimentare: țevă cupru, izolație, cabluri, pompe de drenaj. -Fixarea și protejarea traseelor pe întreaga lungime Montaj ascuns și evitarea traseelor aparente	Cerințe tehnice specifice privind executarea lucrărilor -Montajul nu este standard: traseele frigorifice depășesc lungimea uzuală de 3 m/aparat; -Lungime estimativă traseu: 10-15 m/aparat; -Lungimea estimativă a cablului de alimentare cu energie electrică: 15–18 m/aparat -Necesită adaptări în funcție de configurația clădirii; -Număr estimativ perforări: 1–3 buc/aparat; -Realimentarea suplimentară cu agent frigorific (în caz de necesitate); -Execuții personalizate pentru fiecare amplasament Trasee frigorifice extinse -Realizarea de trasee frigorifice mai lungi decât standard -Utilizarea materialelor suplimentare: țevă cupru, izolație, cabluri, pompe de drenaj. -Fixarea și protejarea traseelor pe întreaga lungime Montaj ascuns și evitarea traseelor aparente -Mascarea tuturor traseelor frigorifice și a cablajelor	

				-Mascarea tuturor traseelor frigorifice și a cablajelor -Instalarea sub tavan fals (tip Armstrong) sau în alte spații tehnice disponibile -Evitarea traseelor aparente: conductele, cablurile și alte trasee nu trebuie să fie vizibile după finalizarea lucrărilor -Lucrările trebuie executate astfel încât să asigure un aspect estetic și profesional -Se vor folosi canale tehnice, spații tehnice existente și fixări discrete -Cerințe minime privind materialele utilizate Țeavă din cupru: – pentru instalații frigorifice, conform standardului EN 12735-1; – degresată, capsulată la capete, adecvată pentru agenți frigorifici; - Izolație pentru trasee frigorifice: – rezistentă la condens și variații de temperatură; -Cablu electric: – tip VVGng sau N2XCH, conform normelor în vigoare; -Aparataj electric: – grad minim de protecție IP20 (pentru interior); - Alte materiale: – conforme standardelor naționale și europene aplicabile. Lucrări conexe incluse -Perforări și străpungeri pereți (beton/cărămidă) -Fixarea și prinderea traseelor -Refacerea zonelor afectate -Lucrări de etanșare și izolare -Organizarea și curățarea șantierului Punerea în funcțiune și testare -Testarea etanșeității instalației; -Verificarea parametrilor de funcționare; -Pornirea și testarea fiecărui aparat; -Instruirea personalului beneficiarului (după caz) -Realizarea vidării (vacuumării) instalației frigorifice Vizita la amplasament (obligatorie) -Vizita este necesară datorită caracterului nestandard al lucrărilor (trasee extinse, montaj ascuns), care nu pot fi evaluate doar din documentație.	-Instalarea sub tavan fals (tip Armstrong) sau în alte spații tehnice disponibile -Evitarea traseelor aparente: conductele, cablurile și alte trasee nu trebuie să fie vizibile după finalizarea lucrărilor -Lucrările trebuie executate astfel încât să asigure un aspect estetic și profesional -Se vor folosi canale tehnice, spații tehnice existente și fixări discrete -Cerințe minime privind materialele utilizate Țeavă din cupru: – pentru instalații frigorifice, conform standardului EN 12735-1; – degresată, capsulată la capete, adecvată pentru agenți frigorifici; - Izolație pentru trasee frigorifice: – rezistentă la condens și variații de temperatură; -Cablu electric: – tip VVGng sau N2XCH, conform normelor în vigoare; -Aparataj electric: – grad minim de protecție IP20 (pentru interior); - Alte materiale: – conforme standardelor naționale și europene aplicabile. Lucrări conexe incluse -Perforări și străpungeri pereți (beton/cărămidă) -Fixarea și prinderea traseelor -Refacerea zonelor afectate -Lucrări de etanșare și izolare -Organizarea și curățarea șantierului Punerea în funcțiune și testare -Testarea etanșeității instalației; -Verificarea parametrilor de funcționare; -Pornirea și testarea fiecărui aparat; -Instruirea personalului beneficiarului (după caz) -Realizarea vidării (vacuumării) instalației frigorifice Vizita la amplasament (obligatorie) -Vizita este necesară datorită caracterului nestandard al lucrărilor (trasee extinse, montaj ascuns), care nu pot fi evaluate doar din documentație. Obligația de participare -Toți ofertanții trebuie să efectueze vizita înainte de depunerea ofertei Scopul vizitei -Analizarea condițiilor reale de execuție
--	--	--	--	---	--

				Obligația de participare -Toți ofertanții trebuie să efectueze vizita înainte de depunerea ofertei Scopul vizitei -Analizarea condițiilor reale de execuție -Evaluarea traseelor frigorifice extinse -Identificarea zonelor pentru montaj ascuns -Estimarea corectă a materialelor și manoperei -Confirmarea vizitei -Proces-verbal semnat de reprezentantul beneficiarului, inclus în ofertă Responsabilitatea ofertantului -Evaluarea corectă a volumului de lucrări -Includerea tuturor costurilor în ofertă -Prestatorul este responsabil pentru funcționarea integrală a sistemului montat, inclusiv pentru eventuale pierderi de agent frigorific cauzate de montaj necorespunzător. Adresa prestării serviciilor or. Chișinău str. Gh. Asachi, 67 A	-Evaluarea traseelor frigorifice extinse -Identificarea zonelor pentru montaj ascuns -Estimarea corectă a materialelor și manoperei -Confirmarea vizitei -Proces-verbal semnat de reprezentantul beneficiarului, inclus în ofertă Responsabilitatea ofertantului -Evaluarea corectă a volumului de lucrări -Includerea tuturor costurilor în ofertă -Prestatorul este responsabil pentru funcționarea integrală a sistemului montat, inclusiv pentru eventuale pierderi de agent frigorific cauzate de montaj necorespunzător. Adresa prestării serviciilor or. Chișinău str. Gh. Asachi, 67 A	
Semnat Andronic Vitalie Administrator SRL „VICAVIT COM SRL „, r. Anenii Noi s. Hirbovat Semnatura _____						