

**IMSP AMT Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru**

Valoarea de deviz 990 929 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Ordinatoare</b>				
		<b>1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,800	8,05 7,29	231,970 209,952
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,800	14,25 3,78	410,544 108,864
3	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	8,800	7,90 2,70	69,520 23,760
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,800	56,63 41,31	1 630,890 1 189,728
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,800	34,33 25,11	988,695 723,168
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	28,800	16,95 5,40	488,280 155,520

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	3,31 0,81	95,328 23,328
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,800	39,24 29,70	1 130,140 855,360
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,800	2,79 0,81	80,208 23,328
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	28,800	24,25 14,85	698,307 427,680
		<i>Total</i>	lei			5 823,882
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 823,882 3 740,688</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
11	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,02 2,97	12,080 11,880
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,650	8,05 7,29	609,348 551,502
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,650	14,26 3,78	1 078,398 285,957
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,650	68,70 45,90	5 197,497 3 472,335
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	3,31 0,81	250,424 61,290
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	75,650	48,22 32,94	3 648,080 2 491,911

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,650	16,95 5,40	1 282,585 408,510
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund Supraton	m2	75,650	3,31 0,81	250,424 61,290
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	75,650	39,24 29,70	2 968,549 2 246,805
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund Supraton	m2	75,650	3,31 0,81	250,424 61,290
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	75,650	24,25 14,85	1 834,266 1 123,416
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	8,600	55,51 22,41	477,386 192,726
24	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	50,400	7,90 2,70	398,160 136,080
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	75,650	14,26 3,78	1 078,398 285,957
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,200	21,92 17,82	749,536 609,444
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	7,350	16,95	124,599

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,40	39,690
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	7,350	96,44 26,76	708,815 196,668
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	7,350	3,31 0,81	24,306 5,940
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	19,62 14,85	144,217 109,161
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,31 0,81	22,635 5,535
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	7,350	24,25 14,85	178,227 109,161
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	4,000	59,50 13,50	238,000 54,000
		<i>Total</i>	lei			21 565,549
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21 565,549 12 521,493</b>
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,700	14,17 12,42	420,810 368,874
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	29,700	22,22 21,06	660,068 625,482
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,700	14,25 3,78	423,361 112,266
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	29,700	48,55 18,90	1 441,917 561,330

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,700	100,60 6,32	2 987,740 187,650
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	29,700	76,51 29,70	2 272,218 882,090
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	126,05 18,90	126,045 18,900
		<i>Total</i>	lei			8 332,159
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>8 332,159 2 756,592</b>
		<i>Total</i>	lei			35 721,590
		<b>Total Ordinatoare Inclusiv salariu</b>				<b>35 721,590 19 018,773</b>
		<b>1.2. Cab 316</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,500	8,05 7,29	100,681 91,125
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,500	14,26 3,78	178,200 47,250
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	56,63 41,31	707,860 516,375
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	34,33 25,11	429,117 313,875
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	12,500	16,95	211,928

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,40	67,500
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,31 0,81	41,375 10,125
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	39,24 29,70	490,506 371,250
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,31 0,81	41,375 10,125
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	12,500	24,25 14,85	303,082 185,625
		<i>Total</i>	lei			2 504,124
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 504,124 1 613,250</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
50	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,02 2,97	6,040 5,940
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	8,05 7,29	291,896 264,195
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,240	14,26 3,78	516,622 136,998
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	68,70 45,90	2 489,762 1 663,416
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,31 0,81	119,949 29,349
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	36,240	48,22 32,94	1 747,616 1 193,751

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	16,95 5,40	614,414 195,696
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,31 0,81	119,949 29,349
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,240	39,24 29,70	1 422,071 1 076,328
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,31 0,81	119,949 29,349
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	36,240	24,25 14,85	878,689 538,164
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	55,51 22,41	111,020 44,820
63	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	20,000	7,90 2,70	158,000 54,000
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	14,26 3,78	40,505 10,746
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	21,94 17,82	258,921 210,276
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	2,840	16,95	48,151

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,40	15,336
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	96,43 26,75	273,867 75,978
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	19,62 14,85	55,726 42,174
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	2,840	24,25 14,85	68,864 42,174
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			9 518,996
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 518,996 5 690,574</b>
		<b>1.2.3. Pardosele</b>				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	14,17 12,42	182,776 160,218
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	12,900	22,22 21,06	286,696 271,674
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	14,25 3,78	183,877 48,762
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	12,900	48,56 18,90	626,384 243,810

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	100,60 6,32	1 297,728 81,513
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	76,51 29,70	986,969 383,130
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,100	126,06 18,90	138,665 20,790
		<i>Total</i>	lei			3 703,095
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 703,095 1 209,897</b>
		<i>Total</i>	lei			15 726,215
		<b>Total Cab 316 Inclusiv salariu</b>				<b>15 726,215 8 513,721</b>
		<b>1.3. Cab 317</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,500	8,05 7,29	100,681 91,125
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,500	14,26 3,78	178,200 47,250
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	56,63 41,31	707,860 516,375
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	34,33 25,11	429,117 313,875
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	12,500	16,95	211,928

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,40	67,500
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,31 0,81	41,375 10,125
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	39,24 29,70	490,506 371,250
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,31 0,81	41,375 10,125
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	12,500	24,25 14,85	303,082 185,625
		<i>Total</i>	lei			2 504,124
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 504,124 1 613,250</b>
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
89	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,02 2,97	6,040 5,940
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	8,05 7,29	291,896 264,195
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,240	14,26 3,78	516,622 136,998
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	68,70 45,90	2 489,762 1 663,416
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,31 0,81	119,949 29,349
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	36,240	48,22 32,94	1 747,616 1 193,751

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	16,95 5,40	614,414 195,696
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,31 0,81	119,949 29,349
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,240	39,24 29,70	1 422,071 1 076,328
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,31 0,81	119,949 29,349
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	36,240	24,25 14,85	878,689 538,164
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	55,51 22,41	111,020 44,820
102	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	20,000	7,90 2,70	158,000 54,000
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	14,26 3,78	40,505 10,746
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	21,94 17,82	258,921 210,276

1	2	3	4	5	6	7
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	16,95 5,40	48,151 15,336
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	96,43 26,75	273,867 75,978
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	19,62 14,85	55,726 42,174
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	2,840	24,25 14,85	68,864 42,174
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			9 518,996
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 518,996 5 690,574</b>
		<b>1.3.3. Pardosele</b>				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	14,17 12,42	182,776 160,218
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	12,900	22,22 21,06	286,696 271,674
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	14,25 3,78	183,877 48,762
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	12,900	48,56	626,384

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			18,90	243,810
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	100,60 6,32	1 297,728 81,513
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	76,51 29,70	986,969 383,130
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	126,05 18,90	126,045 18,900
		<i>Total</i>	lei			3 690,475
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 690,475 1 208,007</b>
		<i>Total</i>	lei			15 713,595
		<b>Total Cab 317 Inclusiv salariu</b>				<b>15 713,595 8 511,831</b>
		<b>1.4. Cab 318</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,850	8,06 7,29	304,888 275,940
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	37,800	14,26 3,78	538,839 142,884
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	56,63 41,31	2 140,539 1 561,518
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,800	34,33 25,11	1 297,664 949,158

1	2	3	4	5	6	7
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	16,95 5,40	640,856 204,120
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,31 0,81	125,118 30,618
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,800	39,24 29,70	1 483,305 1 122,660
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,31 0,81	125,118 30,618
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	37,800	24,25 14,85	916,526 561,330
		<i>Total</i>	lei			7 572,853
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 572,853 4 878,846</b>
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
128	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,02 2,97	18,120 17,820
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,300	8,05 7,29	815,921 738,477
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	101,300	14,25 3,78	1 444,019 382,914
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	68,70 45,90	6 959,598 4 649,670
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	3,31 0,81	335,303 82,053
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	101,300	48,22	4 885,008

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			32,94	3 336,822
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,300	16,95 5,40	1 717,434 547,020
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	3,31 0,81	335,303 82,053
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,300	39,24 29,70	3 975,092 3 008,610
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	3,31 0,81	335,303 82,053
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	101,300	24,25 14,85	2 456,184 1 504,305
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	78,39 1,89	117,585 2,835
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	55,51 22,41	333,060 134,460
141	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	61,800	7,90 2,70	488,220 166,860
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	14,26 3,78	154,545 40,986
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	21,92 17,82	1 030,344 837,540

1	2	3	4	5	6	7
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	16,95 5,40	183,778 58,536
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	96,43 26,76	1 045,345 290,034
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	19,62 14,85	212,688 160,974
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	10,840	24,25 14,85	262,836 160,974
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	6,000	59,50 13,50	357,000 81,000
		<i>Total</i>	lei			27 534,436
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 534,436 16 383,546</b>
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,000	14,17 12,42	552,579 484,380
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	39,000	22,22 21,06	866,755 821,340
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,000	14,26 3,78	555,945 147,420

1	2	3	4	5	6	7
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,000	48,55 18,90	1 893,563 737,100
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,000	100,60 6,32	3 923,315 246,402
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,000	76,51 29,70	2 983,848 1 158,300
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	126,11 18,90	378,341 56,700
		<i>Total</i>	lei			11 154,346
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 154,346 3 651,642</b>
		<i>Total</i>	lei			46 261,635
		<b>Total Cab 318 Inclusiv salariu</b>				<b>46 261,635 24 914,034</b>
		<b>1.5. Cab 319</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,300	8,05 7,29	107,125 96,957
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	13,300	14,25 3,78	189,579 50,274
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,300	56,63 41,31	753,151 549,423
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,300	34,33 25,11	456,589 333,963

1	2	3	4	5	6	7
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,300	16,95 5,40	225,488 71,820
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,300	3,31 0,81	44,023 10,773
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,300	39,24 29,70	521,909 395,010
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,31 0,81	125,118 30,618
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	13,300	24,25 14,85	322,485 197,505
		<i>Total</i>	lei			2 745,467
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 745,467 1 736,343</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
167	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,02 2,97	6,040 5,940
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,800	8,05 7,29	304,460 275,562
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,800	14,26 3,78	538,839 142,884
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,800	68,70 45,90	2 596,962 1 735,020
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,31 0,81	125,118 30,618

1	2	3	4	5	6	7
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,800	48,22 32,94	1 822,833 1 245,132
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	16,95 5,40	640,856 204,120
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,31 0,81	125,118 30,618
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,800	39,24 29,70	1 483,305 1 122,660
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,31 0,81	125,118 30,618
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	37,800	24,25 14,85	916,526 561,330
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	55,51 22,41	111,020 44,820
180	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	20,000	7,90 2,70	158,000 54,000
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	14,26 3,78	40,505 10,746
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	11,800	21,94 17,82	258,921 210,276

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	16,95 5,40	48,151 15,336
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	96,43 26,75	273,867 75,978
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	19,62 14,85	55,726 42,174
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	2,840	24,25 14,85	68,864 42,174
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			9 877,214
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 877,214 5 912,541</b>
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	14,17 12,42	194,111 170,154
191	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	13,700	22,22 21,06	304,476 288,522
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,700	14,25 3,78	195,281 51,786

1	2	3	4	5	6	7
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,700	48,55 18,90	665,071 258,930
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,700	100,60 6,32	1 378,185 86,562
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz FARA COSTUL LINOLEUM	m2	13,700	76,50 29,70	1 048,042 406,890
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	126,05 18,90	126,045 18,900
		<i>Total</i>	lei			3 911,211
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>3 911,211 1 281,744</b>
		<i>Total</i>	lei			16 533,892
		<b>Total Cab 319 Inklusiv salariu</b>				<b>16 533,892 8 930,628</b>
		<b>1.6. Cab 320</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,200	8,05 7,29	98,265 88,938
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	12,200	14,26 3,78	173,911 46,116
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,200	56,63 41,31	690,869 503,982
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	12,200	34,33 25,11	418,830 306,342

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,200	16,95 5,40	206,843 65,880
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	3,31 0,81	40,382 9,882
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,200	39,24 29,70	478,729 362,340
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	3,31 0,81	40,382 9,882
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	12,200	24,25 14,85	295,803 181,170
		<i>Total</i>	lei			2 444,014
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 444,014 1 574,532</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
206	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,02 2,97	6,040 5,940
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,640	8,05 7,29	287,064 259,821
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,640	14,26 3,78	508,069 134,730
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,640	68,70 45,90	2 448,525 1 635,876
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	3,31 0,81	117,963 28,863

1	2	3	4	5	6	7
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,640	48,22 32,94	1 718,687 1 173,987
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,640	16,95 5,40	604,244 192,456
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	3,31 0,81	117,963 28,863
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,640	39,24 29,70	1 398,530 1 058,508
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	3,31 0,81	117,963 28,863
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	35,640	24,25 14,85	864,144 529,254
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	55,51 22,41	111,020 44,820
219	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	20,000	7,90 2,70	158,000 54,000
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	14,26 3,78	40,505 10,746
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	11,800	21,94 17,82	258,921 210,276

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	16,95 5,40	48,151 15,336
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	96,43 26,75	273,867 75,978
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	19,62 14,85	55,726 42,174
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	2,840	24,25 14,85	68,864 42,174
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			9 381,231
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 381,231 5 605,200</b>
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	14,17 12,42	178,526 156,492
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	12,600	22,22 21,06	280,029 265,356
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	14,26 3,78	179,613 47,628

1	2	3	4	5	6	7
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	48,55 18,90	611,715 238,140
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	100,60 6,32	1 267,528 79,596
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	76,51 29,70	964,060 374,220
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	126,05 18,90	126,045 18,900
		<i>Total</i>	lei			3 607,516
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 607,516 1 180,332</b>
		<i>Total</i>	lei			15 432,761
		<b>Total Cab 320 Inclusiv salariu</b>				<b>15 432,761 8 360,064</b>
		<b>1.7. Cab 322</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,600	8,05 7,29	302,849 274,104
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	37,600	14,25 3,78	535,988 142,128
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,600	56,63 41,31	2 129,207 1 553,256
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	37,600	34,33 25,11	1 290,806 944,136

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,600	16,95 5,40	637,466 203,040
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	3,31 0,81	124,456 30,456
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,600	39,24 29,70	1 475,443 1 116,720
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	3,31 0,81	124,456 30,456
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	37,600	24,25 14,85	911,669 558,360
		<i>Total</i>	lei			7 532,340
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 532,340 4 852,656</b>
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
245	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,02 2,97	18,120 17,820
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,040	8,05 7,29	821,883 743,877
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,040	14,26 3,78	1 454,601 385,722
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,040	68,70 45,90	7 010,395 4 683,636
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	3,31 0,81	337,747 82,647

1	2	3	4	5	6	7
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,040	48,22 32,94	4 920,697 3 361,203
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,040	16,95 5,40	1 729,990 551,016
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	3,31 0,81	337,747 82,647
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,040	39,24 29,70	4 004,117 3 030,588
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	3,31 0,81	337,747 82,647
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	102,040	24,25 14,85	2 474,119 1 515,294
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	78,39 1,89	117,585 2,835
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	55,51 22,41	333,060 134,460
258	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	61,800	7,90 2,70	488,220 166,860
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	14,26 3,78	154,545 40,986
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	47,000	21,92 17,82	1 030,344 837,540

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	16,95 5,40	183,778 58,536
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	96,43 26,76	1 045,345 290,034
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	19,62 14,85	212,688 160,974
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	10,840	24,25 14,85	262,836 160,974
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	6,000	59,50 13,50	357,000 81,000
		<i>Total</i>	lei			27 704,314
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 704,314 16 488,846</b>
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,800	14,17 12,42	549,746 481,896
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	38,800	22,22 21,06	862,311 817,128
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,800	14,26 3,78	553,094 146,664

1	2	3	4	5	6	7
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,800	48,56 18,90	1 883,957 733,320
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,800	100,60 6,32	3 903,178 245,133
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,800	76,51 29,70	2 968,541 1 152,360
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	126,11 18,90	378,341 56,700
		<i>Total</i>	lei			11 099,168
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>11 099,168 3 633,201</b>
		<i>Total</i>	lei			46 335,822
		<b>Total Cab 322 Inklusiv salariu</b>				<b>46 335,822 24 974,703</b>
		<b>1.8. Cab 323</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,800	8,05 7,29	199,752 180,792
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	24,800	14,25 3,78	353,524 93,744
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,800	56,63 41,31	1 404,378 1 024,488
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	24,800	34,33 25,11	851,375 622,728

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,800	16,95 5,40	420,453 133,920
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	3,31 0,81	82,088 20,088
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,800	39,24 29,70	973,178 736,560
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	3,31 0,81	82,088 20,088
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	24,800	24,25 14,85	601,321 368,280
		<i>Total</i>	lei			4 968,157
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 968,157 3 200,688</b>
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
284	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,02 2,97	12,080 11,880
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,360	8,05 7,29	558,659 505,629
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,360	14,25 3,78	988,706 262,170
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,360	68,70 45,90	4 765,293 3 183,624
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	3,31 0,81	229,587 56,187

1	2	3	4	5	6	7
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,360	48,22 32,94	3 344,744 2 284,713
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,360	16,95 5,40	1 175,931 374,544
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	3,31 0,81	229,587 56,187
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,360	39,24 29,70	2 721,741 2 059,992
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	3,31 0,81	229,587 56,187
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	69,360	24,25 14,85	1 681,747 1 029,996
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	78,39 1,89	78,390 1,890
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	55,51 22,41	222,040 89,640
297	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	36,800	7,90 2,70	290,720 99,360
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,800	14,26 3,78	96,934 25,704
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	29,400	21,90 17,82	644,001 523,908

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	16,95 5,40	115,965 36,936
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	6,840	96,43 26,76	659,602 183,006
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,31 0,81	22,635 5,535
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,840	19,62 14,85	134,209 101,574
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,31 0,81	22,635 5,535
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	6,840	24,25 14,85	165,850 101,574
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	4,000	59,50 13,50	238,000 54,000
		<i>Total</i>	lei			18 628,643
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 628,643 11 109,771</b>
		<b>1.8.3. Pardosele</b>				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	14,17 12,42	362,719 317,952
308	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	25,600	22,22 21,06	568,947 539,136
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,600	14,25 3,78	364,928 96,768

1	2	3	4	5	6	7
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,600	48,55 18,90	1 242,902 483,840
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,600	100,60 6,32	2 575,293 161,730
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	25,600	76,51 29,70	1 958,688 760,320
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	126,04 18,90	252,076 37,800
		<i>Total</i>	lei			7 325,553
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 325,553 2 397,546</b>
		<i>Total</i>	lei			30 922,353
		<b>Total Cab 323 Inclusiv salariu</b>				<b>30 922,353 16 708,005</b>
		<b>1.9. Cab 324</b>				
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,300	8,05 7,29	99,070 89,667
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	12,300	14,25 3,78	175,324 46,494
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	56,63 41,31	696,528 508,113
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	12,000	34,33 25,11	411,958 301,320

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300	16,95 5,40	208,538 66,420
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	3,31 0,81	40,713 9,963
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300	39,24 29,70	482,671 365,310
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	3,31 0,81	40,713 9,963
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	12,300	24,25 14,85	298,238 182,655
		<i>Total</i>	lei			2 453,753
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 453,753 1 579,905</b>
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
323	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,02 2,97	6,040 5,940
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,720	8,05 7,29	295,748 267,678
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,720	14,26 3,78	523,454 138,807
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,720	68,71 45,90	2 522,874 1 685,448
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	3,31 0,81	121,554 29,754

1	2	3	4	5	6	7
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,720	48,22 32,94	1 770,752 1 209,546
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,720	16,95 5,40	622,550 198,288
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	3,31 0,81	121,554 29,754
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,720	39,24 29,70	1 440,908 1 090,584
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	3,31 0,81	121,554 29,754
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	36,720	24,25 14,85	890,328 545,292
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	55,51 22,41	111,020 44,820
336	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	20,000	7,90 2,70	158,000 54,000
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	14,26 3,78	40,505 10,746
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	11,800	21,94 17,82	258,921 210,276

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	16,95 5,40	48,151 15,336
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	96,43 26,75	273,867 75,978
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	19,62 14,85	55,726 42,174
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	2,840	24,25 14,85	68,864 42,174
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			9 629,355
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 629,355 5 758,884</b>
		<b>1.9.3. Pardosele</b>				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,700	14,17 12,42	179,942 157,734
347	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	12,700	22,22 21,06	282,251 267,462
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,700	14,25 3,78	181,026 48,006

1	2	3	4	5	6	7
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	48,54 18,90	616,518 240,030
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,700	100,60 6,32	1 277,598 80,244
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,700	76,51 29,70	971,678 377,190
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	126,05 18,90	126,045 18,900
		<i>Total</i>	lei			3 635,058
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 635,058 1 189,566</b>
		<i>Total</i>	lei			15 718,166
		<b>Total Cab 324 Inclusiv salariu</b>				<b>15 718,166 8 528,355</b>
		<b>1.10. Cab 325</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,600	8,05 7,29	310,904 281,394
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	38,600	14,25 3,78	550,243 145,908
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,600	56,63 41,31	2 185,841 1 594,566
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	38,600	34,33 25,11	1 325,136 969,246

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,600	16,95 5,40	654,429 208,440
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	3,31 0,81	127,766 31,266
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,600	39,24 29,70	1 514,684 1 146,420
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	3,31 0,81	127,766 31,266
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	38,600	24,25 14,85	935,915 573,210
		<i>Total</i>	lei			7 732,684
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 732,684 4 981,716</b>
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
362	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,02 2,97	12,080 11,880
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,320	8,05 7,29	816,069 738,612
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	101,320	14,26 3,78	1 444,327 382,995
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,320	68,70 45,90	6 961,091 4 650,588
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	3,31 0,81	335,380 82,080

1	2	3	4	5	6	7
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,320	48,22 32,94	4 885,952 3 337,470
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,320	16,95 5,40	1 717,773 547,128
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	3,31 0,81	335,380 82,080
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,320	39,24 29,70	3 975,874 3 009,204
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	3,31 0,81	335,380 82,080
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	101,320	24,25 14,85	2 456,668 1 504,602
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	78,39 1,89	117,585 2,835
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	55,51 22,41	333,060 134,460
375	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	61,800	7,90 2,70	488,220 166,860
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	14,26 3,78	154,545 40,986
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	47,000	21,92 17,82	1 030,344 837,540

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	16,95 5,40	183,778 58,536
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	96,43 26,76	1 045,345 290,034
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	19,62 14,85	212,688 160,974
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	10,840	24,25 14,85	262,836 160,974
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	4,000	59,50 13,50	238,000 54,000
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn - materialul beneficiarului)	m2	2,400	59,65 48,60	143,166 116,640
		<i>Total</i>	lei			27 557,291
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 557,291 16 470,108</b>
		<b>1.10.3. Pardosele</b>				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,800	14,17 12,42	563,914 494,316

1	2	3	4	5	6	7
387	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	39,800	22,22 21,06	884,535 838,188
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,800	14,26 3,78	567,349 150,444
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,800	48,56 18,90	1 932,509 752,220
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,800	100,60 6,32	4 003,787 251,451
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,800	76,51 29,70	3 044,934 1 182,060
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	126,11 18,90	378,341 56,700
		<i>Total</i>	lei			11 375,369
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>11 375,369 3 725,379</b>
		<i>Total</i>	lei			46 665,344
		<b>Total Cab 325 Inklusiv salariu</b>				<b>46 665,344 25 177,203</b>
		<b>1.11. Cab 326</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,600	8,05 7,29	206,195 186,624
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	25,600	14,25 3,78	364,928 96,768
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600	56,63 41,31	1 449,670 1 057,536

1	2	3	4	5	6	7
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,600	34,33 25,11	878,847 642,816
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,600	16,95 5,40	434,026 138,240
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	3,31 0,81	84,736 20,736
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,600	39,24 29,70	1 004,558 760,320
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	3,31 0,81	84,736 20,736
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	25,600	24,25 14,85	620,710 380,160
		<i>Total</i>	lei			5 128,406
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 128,406 3 303,936</b>
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
402	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000	3,02 2,97	12,080 11,880
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,060	8,05 7,29	556,242 503,442
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,060	14,25 3,78	984,442 261,036
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	69,060	68,70 45,90	4 744,648 3 169,854

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	3,31 0,81	228,594 55,944
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,060	48,22 32,94	3 330,285 2 274,831
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,060	16,95 5,40	1 170,846 372,924
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	3,31 0,81	228,594 55,944
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,060	39,24 29,70	2 709,959 2 051,082
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	3,31 0,81	228,594 55,944
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	69,060	24,25 14,85	1 674,468 1 025,541
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	78,39 1,89	78,390 1,890
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	55,51 22,41	222,040 89,640
415	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	50,400	7,90 2,70	398,160 136,080
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	6,840	14,26	97,525

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri			3,78	25,866
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,840	21,94 17,82	150,083 121,905
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	16,95 5,40	115,965 36,936
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	6,840	96,43 26,76	659,602 183,006
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,31 0,81	22,635 5,535
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,840	19,62 14,85	134,209 101,574
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,31 0,81	22,635 5,535
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	6,840	24,25 14,85	165,850 101,574
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	4,000	59,50 13,50	238,000 54,000
		<i>Total</i>	lei			18 173,846
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 173,846 10 701,963</b>
		<b>1.11.3. Pardosele</b>				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	26,400	14,17 12,42	374,054 327,888

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
426	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	26,400	22,22 21,06	586,727 555,984
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,400	14,26 3,78	376,332 99,792
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,400	48,55 18,90	1 281,849 498,960
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,400	100,60 6,32	2 655,793 166,806
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	26,400	76,51 29,70	2 019,789 784,080
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	126,04 18,90	252,076 37,800
		<i>Total</i>	lei			7 546,620
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>7 546,620 2 471,310</b>
		<i>Total</i>	lei			30 848,872
		<b>Total Cab 326 Inclusiv salariu</b>				<b>30 848,872 16 477,209</b>
		<b>1.12. Cab 327</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,000	8,05 7,29	104,709 94,770
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	13,000	14,26 3,78	185,315 49,140
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	13,000	56,63 41,31	736,171 537,030

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,000	34,33 25,11	446,288 326,430
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,000	16,95 5,40	220,403 70,200
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	3,31 0,81	43,030 10,530
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,000	39,24 29,70	510,127 386,100
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	3,31 0,81	43,030 10,530
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	13,000	24,25 14,85	315,206 193,050
		<i>Total</i>	lei			2 604,279
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 604,279 1 677,780</b>
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
441	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,02 2,97	6,040 5,940
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,200	8,05 7,29	299,627 271,188
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,200	14,25 3,78	530,286 140,616
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	37,200	68,70	2 555,765

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			45,90	1 707,480
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	3,31 0,81	123,132 30,132
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,200	48,22 32,94	1 793,904 1 225,368
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,200	16,95 5,40	630,686 200,880
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	3,31 0,81	123,132 30,132
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,200	39,24 29,70	1 459,746 1 104,840
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	3,31 0,81	123,132 30,132
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	37,200	24,25 14,85	901,967 552,420
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	55,51 22,41	111,020 44,820
454	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu	m	20,000	7,90 2,70	158,000 54,000

1	2	3	4	5	6	7
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	14,26 3,78	40,505 10,746
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	21,94 17,82	258,921 210,276
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	16,95 5,40	48,151 15,336
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	2,840	96,43 26,75	273,867 75,978
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	19,62 14,85	55,726 42,174
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,31 0,81	9,395 2,295
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	2,840	24,25 14,85	68,864 42,174
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			9 739,456
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 739,456 5 827,167</b>
		<b>1.12.3. Pardosele</b>				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	12,600	14,17	178,526

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			12,42	156,492
465	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	12,600	22,22 21,06	280,029 265,356
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	14,26 3,78	179,613 47,628
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	48,55 18,90	611,715 238,140
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	100,60 6,32	1 267,528 79,596
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	76,51 29,70	964,060 374,220
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	126,05 18,90	126,045 18,900
		<i>Total</i>	lei			3 607,516
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 607,516 1 180,332</b>
		<i>Total</i>	lei			15 951,251
		<b>Total Cab 327 Inclusiv salariu</b>				<b>15 951,251 8 685,279</b>
		<b>1.13. Cab 328</b>				
		<b>1.13.1. Tavan</b>				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,000	8,05 7,29	306,071 277,020
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	38,000	14,26 3,78	541,690 143,640
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	38,000	56,63 41,31	2 151,870 1 569,780

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,000	34,33 25,11	1 304,535 954,180
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	16,95 5,40	644,246 205,200
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	3,31 0,81	125,780 30,780
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	39,24 29,70	1 491,144 1 128,600
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	3,31 0,81	125,780 30,780
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	38,000	24,25 14,85	921,370 564,300
		<i>Total</i>	lei			7 612,486
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 612,486 4 904,280</b>
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
480	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,02 2,97	18,120 17,820
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,460	8,05 7,29	817,208 739,638
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	101,460	14,25 3,78	1 446,304 383,508

1	2	3	4	5	6	7
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,460	68,70 45,90	6 970,665 4 657,014
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	3,31 0,81	335,838 82,188
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,460	48,22 32,94	4 892,711 3 342,087
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,460	16,95 5,40	1 720,146 547,884
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	3,31 0,81	335,838 82,188
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,460	39,24 29,70	3 981,360 3 013,362
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	3,31 0,81	335,838 82,188
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	101,460	24,25 14,85	2 460,060 1 506,681
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	78,39 1,89	117,585 2,835
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	55,51 22,41	333,060 134,460
493	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi	m	61,800	7,90	488,220

1	2	3	4	5	6	7
					2,70	166,860
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	14,26 3,78	154,545 40,986
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	21,92 17,82	1 030,344 837,540
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	16,95 5,40	183,778 58,536
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	96,43 26,76	1 045,345 290,034
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	19,62 14,85	212,688 160,974
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	10,840	24,25 14,85	262,836 160,974
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	6,000	59,50 13,50	357,000 81,000
		<i>Total</i>	lei			27 571,239
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 571,239 16 406,307</b>
		<b>1.13.3. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,200	14,17 12,42	555,413 486,864
504	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	39,200	22,22 21,06	871,200 825,552
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,200	14,25 3,78	558,796 148,176
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,200	48,55 18,90	1 903,170 740,880
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,200	100,60 6,32	3 943,441 247,671
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,200	76,51 29,70	2 999,140 1 164,240
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	126,11 18,90	378,341 56,700
		<i>Total</i>	lei			11 209,501
		<b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>				<b>11 209,501 3 670,083</b>
		<i>Total</i>	lei			46 393,226
		<b>Total Cab 328 Inklusiv salariu</b>				<b>46 393,226 24 980,670</b>
		<b>1.14. Cab 329</b>				
		<b>1.14.1. Tavan</b>				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,300	8,05 7,29	300,433 271,917
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	37,300	14,25 3,78	531,699 140,994
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	37,800	56,63	2 140,539

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			41,31	1 561,518
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,300	34,33 25,11	1 280,505 936,603
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,300	16,95 5,40	632,381 201,420
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	3,31 0,81	123,463 30,213
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,300	39,24 29,70	1 463,689 1 107,810
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	3,31 0,81	123,463 30,213
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	37,300	24,25 14,85	904,403 553,905
		<i>Total</i>	lei			7 500,575
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 500,575 4 834,593</b>
		<b>1.14.2. Pereti</b>				
519	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	6,000	3,02 2,97	18,120 17,820
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,380	8,05 7,29	808,524 731,781
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	100,380	14,26 3,78	1 430,919 379,431

1	2	3	4	5	6	7
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,380	68,70 45,90	6 896,330 4 607,442
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	3,31 0,81	332,247 81,297
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,380	48,22 32,94	4 840,657 3 306,528
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,380	16,95 5,40	1 701,840 542,052
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	3,31 0,81	332,247 81,297
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,380	39,24 29,70	3 938,986 2 981,286
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	3,31 0,81	332,247 81,297
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	100,380	24,25 14,85	2 433,875 1 490,643
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	78,39 1,89	117,585 2,835
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	55,51 22,41	333,060 134,460
532	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre	m	61,800	7,90	488,220

1	2	3	4	5	6	7
		sau usi			2,70	166,860
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	14,26 3,78	154,545 40,986
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	21,92 17,82	1 030,344 837,540
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	16,95 5,40	183,778 58,536
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2	10,840	96,43 26,76	1 045,345 290,034
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	19,62 14,85	212,688 160,974
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,31 0,81	35,875 8,775
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	10,840	24,25 14,85	262,836 160,974
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	6,000	59,50 13,50	357,000 81,000
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din	m2	2,400	59,65 48,60	143,166 116,640

1	2	3	4	5	6	7
		lemn - materialul beneficiarului)				
		<i>Total</i>	lei			27 466,309
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>27 466,309 16 369,263</b>
		<b>1.14.3. Pardosele</b>				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,500	14,17 12,42	545,495 478,170
544	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	38,500	22,22 21,06	855,643 810,810
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,500	14,25 3,78	548,805 145,530
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	48,55 18,90	1 869,287 727,650
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,500	100,60 6,32	3 873,005 243,243
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadetz FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,500	76,50 29,70	2 945,409 1 143,450
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	126,11 18,90	378,341 56,700
		<i>Total</i>	lei			11 015,985
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>11 015,985 3 605,553</b>
		<i>Total</i>	lei			45 982,869
		<b>Total Cab 329 Inclusiv salariu</b>				<b>45 982,869 24 809,409</b>
		<b>1.15. Coridor</b>				
		<b>1.15.1. Pereti</b>				
550	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	14,000	3,02	42,280

1	2	3	4	5	6	7
					2,97	41,580
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,000	15,24 0,65	5 334,787 226,800
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,000	3,72 2,97	1 302,000 1 039,500
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,000	138,90 68,85	32 502,600 16 110,900
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	26,000	90,41 43,20	2 350,660 1 123,200
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	16,95 5,40	1 017,239 324,000
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	3,31 0,81	774,540 189,540
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,000	39,24 29,70	9 182,319 6 949,800
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	3,31 0,81	774,540 189,540
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	234,000	24,25 14,85	5 673,700 3 474,900
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	78,39 1,89	235,170 5,670
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un	m2	6,000	55,51 22,41	333,060 134,460

1	2	3	4	5	6	7
		strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii				
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	14,000	59,50 13,50	833,000 189,000
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m	49,000	134,86 8,10	6 607,983 396,900
		<i>Total</i>	lei			66 963,878
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>66 963,878 30 395,790</b>
		<b>1.15.2. Tavan</b>				
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2	20,000	25,38 25,38	507,600 507,600
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,200	194,80 59,40	8 999,760 2 744,280
		<i>Total</i>	lei			9 507,360
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 507,360 3 251,880</b>
		<b>1.15.3. Usi</b>				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2	19,650	11,34 11,34	222,804 222,804
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	62,400	11,34 11,34	707,616 707,616
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2	19,650	1 099,11 21,87	21 597,515 429,732
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	62,400	59,65 48,60	3 722,316 3 032,640

1	2	3	4	5	6	7
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2	30,600	114,39 18,90	3 500,422 578,340
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	16,95 5,40	284,826 90,720
572	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	8,800	7,90 2,70	69,520 23,760
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	3,31 0,81	101,286 24,786
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,600	19,62 14,85	600,392 454,410
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	3,31 0,81	101,286 24,786
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	3,31 0,81	101,286 24,786
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	168,000	36,41 14,04	6 117,013 2 358,720
		<i>Total</i>	lei			37 126,282
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>37 126,282 7 973,100</b>
		<b>1.15.4. Pardosele</b>				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,400	7,10 6,75	201,622 191,700
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,800	40,76 13,50	2 315,351 766,800
		<i>Total</i>	lei			2 516,973
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 516,973 958,500</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			116 114,493
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>116 114,493 42 579,270</b>
		<b>1.16. Etaj 1</b>				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,000	1,23 1,08	351,718 307,800
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m	19,000	1 530,94 24,30	29 087,936 461,700
		<i>Total</i>	lei			29 439,654
		<b>Total Etaj 1 Inclusiv salariu</b>				<b>29 439,654 769,500</b>
		<b>1.17. Cab 504</b>				
		<b>1.17.1. Tavan</b>				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,500	8,05 7,29	293,989 266,085
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	36,500	14,25 3,78	520,295 137,970
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,500	56,63 41,31	2 066,935 1 507,815
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,500	34,33 25,11	1 253,047 916,515
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,500	16,95 5,40	618,821 197,100

1	2	3	4	5	6	7
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	3,31 0,81	120,815 29,565
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,500	39,24 29,70	1 432,286 1 084,050
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	3,31 0,81	120,815 29,565
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	36,500	24,25 14,85	885,000 542,025
		<i>Total</i>	lei			7 312,003
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 312,003 4 710,690</b>
		<b>1.17.2. Pereti</b>				
591	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2,000	3,02 2,97	6,040 5,940
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,900	8,05 7,29	699,936 633,501
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	86,900	14,25 3,78	1 238,747 328,482
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,900	68,70 45,90	5 970,285 3 988,710
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	3,31 0,81	287,639 70,389
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,900	48,22 32,94	4 190,593 2 862,486
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	86,900	16,95	1 473,301

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,40	469,260
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	3,31 0,81	287,639 70,389
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,900	39,24 29,70	3 410,021 2 580,930
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	3,31 0,81	287,639 70,389
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	86,900	24,25 14,85	2 107,030 1 290,465
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	78,39 1,89	117,585 2,835
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	55,51 22,41	222,040 89,640
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,600	56,01 30,78	537,648 295,488
605	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi	m	20,000	7,90 2,70	158,000 54,000
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
		<i>Total</i>	lei			21 113,143
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>21 113,143 12 839,904</b>
		<b>1.17.3. Pardosele</b>				

1	2	3	4	5	6	7
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,500	14,17 12,42	517,158 453,330
608	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	36,500	22,22 21,06	811,194 768,690
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,500	14,25 3,78	520,295 137,970
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,500	48,55 18,90	1 772,181 689,850
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,500	100,60 6,32	3 671,809 230,607
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	36,500	76,50 29,70	2 792,425 1 084,050
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	126,04 18,90	252,076 37,800
		<i>Total</i>	lei			10 337,138
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>10 337,138 3 402,297</b>
		<i>Total</i>	lei			38 762,284
		<b>Total Cab 504 Inclusiv salariu</b>				<b>38 762,284 20 952,891</b>
		<b>1.18. WC etaj 3</b>				
		<b>1.18.1. Tavan</b>				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,300	8,05 7,29	123,234 111,537
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	15,300	14,25 3,78	218,089 57,834
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	15,300	56,63	866,408

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			41,31	632,043
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,300	34,33 25,11	525,248 384,183
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,300	16,95 5,40	259,401 82,620
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,300	3,31 0,81	50,643 12,393
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,300	39,24 29,70	600,392 454,410
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,300	3,31 0,81	50,643 12,393
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	15,300	24,25 14,85	370,978 227,205
		<i>Total</i>	lei			3 065,036
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 065,036 1 974,618</b>
		<b>1.18.2. Pereti</b>				
623	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1,000	3,02 2,97	3,020 2,970
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,800	11,34 11,34	43,092 43,092
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного шкафа)	m2	4,800	25,38 25,38	121,824 121,824

1	2	3	4	5	6	7
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,900	43,39 43,20	1 167,186 1 162,080
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,700	8,05 7,29	553,344 500,823
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare ( с последующем монтажем)	m2	1,770	4,32 4,32	7,641 7,641
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2	1,770	4,32 4,32	7,641 7,641
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,700	14,26 3,78	979,331 259,686
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,700	68,70 45,90	4 719,917 3 153,330
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	3,31 0,81	132,196 32,346
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940	48,22 32,94	1 926,039 1 315,629
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,940	16,95 5,40	677,142 215,676
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	3,31 0,81	132,196 32,346
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,940	39,24 29,70	1 567,273 1 186,218
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	3,31 0,81	132,196 32,346

1	2	3	4	5	6	7
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	39,940	24,25 14,85	968,409 593,109
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	78,39 1,89	39,195 0,945
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,760	179,88 66,15	5 173,242 1 902,474
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,000	35,27 8,10	176,356 40,500
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare exterioare	m	10,000	21,71 14,04	217,108 140,400
643	CK26D	Baghete din aluminiu la ferestre sau usi	m	35,000	7,90 2,70	276,500 94,500
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	5,000	14,26 3,78	71,275 18,900
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000	21,92 17,82	109,613 89,100
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	16,95 5,40	84,763 27,000
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,000	96,44 26,76	482,179 133,785

1	2	3	4	5	6	7
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	3,31 0,81	16,550 4,050
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	19,62 14,85	98,099 74,250
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	3,31 0,81	16,550 4,050
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea "Matlatex"	m2	5,000	24,25 14,85	121,233 74,250
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din din PVC 200x200	buc	2,000	59,50 13,50	119,000 27,000
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2	5,940	1 446,35 25,92	8 591,327 153,954
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 099,09 21,87	2 088,274 41,553
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)	m2	4,800	1 099,11 21,87	5 275,728 104,976
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	1,770	936,95 25,38	1 658,398 44,928
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	2,000	55,51 22,41	111,020 44,820

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura				
658	IC26C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,000	44,96 22,95	179,830 91,800
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,000	14,49 8,10	57,960 32,400
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	4,000	32,49 7,29	129,960 29,160
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	918,91 13,50	918,915 13,500
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	47,90 2,70	47,900 2,700
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	23,05 4,05	138,300 24,300
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,000	50,52 4,86	50,520 4,860
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,000	50,52 4,86	50,520 4,860
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	400,95 400,95	400,950 400,950

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39 839,712
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>39 839,712 12 292,722</b>
		<b>1.18.3. Pardosele</b>				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,300	14,17 12,42	216,781 190,026
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,750	22,23 21,06	194,503 184,302
669	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton sau mortar de ciment	m2	8,750	22,23 21,06	194,503 184,302
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,750	14,25 3,78	124,726 33,075
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,300	48,56 18,90	742,963 289,170
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,300	185,23 67,50	2 834,067 1 032,750
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,400	40,76 13,50	342,398 113,400
		<i>Total</i>	lei			4 649,941
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 649,941 2 027,025</b>
		<b>1.18.4. Lucrari tehnice sanitare</b>				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	25,65 25,65	25,650 25,650
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	29,70 29,70	29,700 29,700
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	61,95 8,37	247,808 33,480

1	2	3	4	5	6	7
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	9,99 7,29	119,880 87,480
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,000	9,99 7,29	29,970 21,870
679	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	667,47 49,95	667,470 49,950
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	484,55 44,55	484,550 44,550
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 446,40 113,40	2 892,800 226,800
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	35,73 18,90	35,732 18,900
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	19,57 12,96	39,149 25,920
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub	m	2,000	40,78 23,22	81,551 46,440

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	26,83 17,82	107,314 71,280
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	36,36 10,26	36,360 10,260
		<i>Total</i>	lei			4 797,934
		<b>Total Lucrari tehnice sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>4 797,934 692,280</b>
		<i>Total</i>	lei			52 352,623
		<b>Total WC etaj 3 Inklusiv salariu</b>				<b>52 352,623 16 986,645</b>
		<b>1.19. Lucrari diverse</b>				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,000	255,06 60,75	1 785,450 425,250
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,000	119,88 119,88	10 189,800 10 189,800
689	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	48,000	29,97 29,97	1 438,560 1 438,560
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	48,000	95,40 0,00	4 579,200 0,000
		<i>Total</i>	lei			17 993,010
		<b>Total Lucrari diverse Inklusiv salariu</b>				<b>17 993,010 12 053,610</b>
		<i>Total</i>	lei			678 869,655
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			72 434,655
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			6 973,722
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			22 748,342

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				781 026,374
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>781 026,374 321 931,800</b>
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	65,000	5,94 5,94	386,100 386,100
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	90,000	1,62 1,62	145,800 145,800
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	113,000	49,35 13,23	5 577,115 1 494,990
694	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc	33,000	69,36 38,34	2 289,045 1 265,220
695		Doze pentru interuptor	buc	66,000	3,00 0,00	198,000 0,000
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LEDcu 2 lampi	buc	65,000	347,04 41,04	22 557,600 2 667,600
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	130,000	43,95 4,05	5 713,500 526,500
		<i>Total</i>				lei 36 867,160
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,5 %		1 459,397
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2 %		607,619
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		4 929,520
		<i>Beneficiul</i>		2 %		877,273
		<i>Total</i>				44 740,969
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>44 740,969 6 486,210</b>

		Total		lei		825 774
		TVA		20 %		165 155
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>990 929 328 430</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)