

**Primaria com. Gratiesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie a salii de sport din com. Gratiesti(schimbarea pardoselilor)****Valoarea de deviz 192 364,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                               | m2   | 130,00                                | 12,32<br>11,57                        | 1 601,00<br>1 503,50   |
| 2      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                             | m3   | 4,00                                  | 466,39<br>465,24                      | 1 865,58<br>1 860,98   |
| 3      | CA03D                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, (tumbe) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                | m3   | 28,08                                 | 1 218,27<br>236,56                    | 34 208,93<br>6 642,75  |
| 4      | CG04A                       | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle Grosimea 42 mm                                                                                     | m2   | 130,00                                | 523,67<br>49,94                       | 68 077,16<br>6 492,40  |
| 5      | CG06A                       | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m    | 46,00                                 | 58,09<br>36,80                        | 2 672,09<br>1 692,75   |
| 6      | CN17A                       | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                        | m2   | 130,00                                | 76,90<br>52,57                        | 9 997,00<br>6 834,10   |
| 7      | TrB01A1-2                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                                    | t    | 13,40                                 | 41,53<br>41,53                        | 556,51<br>556,51       |

| 1                       | 2              | 3                                                                    | 4 | 5    | 6              | 7                 |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---|------|----------------|-------------------|
| 8                       | TrI1AC02<br>A1 | Incarcarea materialelor                                              | t | 6,70 | 18,40<br>18,40 | 123,28<br>123,28  |
| 9                       | TsI50H         | Transportarea incarcaturilor cu<br>autocamioane la distanta de 20 km | t | 6,70 | 79,50<br>0,00  | 532,65<br>0,00    |
| <b>Total Раздел</b>     |                |                                                                      |   |      |                | <b>119 634,20</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> |                |                                                                      |   |      |                | <b>25 706,26</b>  |

|                                                 |          |            |
|-------------------------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe                              | lei      | 119 634,20 |
| Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 24 %      | 24,00 %  | 6 169,50   |
| Cheltuieli Transport (Π3) * 7 %                 | 7,00 %   | 6 274,58   |
| Beneficiu Regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %     | 14,50 %  | 19 151,35  |
| Beneficiu Deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 6 % | 6,00 %   | 9 073,78   |
| Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi            | 100,00 + | 160 303,41 |
| TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %     | 20,00 %  | 32 060,68  |

**Total deviz:** **192 364,10**  
**Incluziv salariu** **25 706,26**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Kedacons)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)