

Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.5 Chetrosu, sat. Chetrosu, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Sistema verticale

Valoarea de deviz 5 349 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,600	536,25 0,00	321,75 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	78,000	6,76 0,00	527,50 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,000	108,45 17,30	650,69 103,79
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	330,00 0,00	99,00 0,00
5	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,300	220,00 0,00	66,00 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	618,75 0,00	247,50 0,00
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	52,000	6,73 0,00	350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 2 km				
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,400	<u>106,67</u> 17,30	<u>42,67</u> 6,92
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,000	<u>17,87</u> 17,87	<u>714,98</u> 714,98
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,400	<u>1 208,00</u> 0,00	<u>483,20</u> 0,00

		Total	Lei	3 504
		Fondul social	22,5 %	186
		Transportarea materialelor	8 %	280
		Cheltuieli de regie	8 %	317
		Beneficiu de deviz	4 %	171
		Total		4 458
		TVA	20 %	891
		Total deviz:		5 349
		Inclisiv salariu		892

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)