

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r-nul Glodeni (III)

2. Numărul și data contractului Nr 3 din 24 Februarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Președintele r-lui Glodeni,

4. Adresa beneficiarului r-nul Glodeni, or. Glodeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 822 093,19 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 822 093,19 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 45 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contract Nr.3 din 24.02.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r-nul Glodeni (III)"

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 518 410,99	866 128,56	
Total	1 518 410,99	866 128,56	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	303 682,20	173 225,71	
Total	1 822 093,19	1 039 354,27	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru
(semnătura)LȘ
Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

Cojocari I

(semnătura)

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Presedintele raionului Glodeni
 (denumirea)

Obiect Reparația drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tronsonul
Petrunea, r-nul Glodeni (etapa III)''

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul rutier				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	2,2620	7 324,12 0,00	16 567,17 0,00
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	2 827,0000	133,46 1,80	377 291,99 5 075,03
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,8480	7 323,67 0,00	6 210,47 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	2 827,0000	115,81 1,50	327 397,69 4 229,19
		Total capitul:				
						727 467,32 9 304,22
		2. Amenajarea drumului				
		2.1. Amenajarea drumurilor laterale				
		2.1.1. Drumul lateral PC9+83,0				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,0300	7 324,00 0,00	219,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic (0.8 kg/m ²)				
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m ²	36,8000	133,46 1,80	4 911,32 66,06
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m ²)	t	0,0100	7 324,00 0,00	73,24 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m ²	36,8000	115,81 1,50	4 261,80 55,05
		Total capitul:				
						9 466,08 121,11
		2.1.2. Drumul lateral PC10+08				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m ²)	t	0,0300	7 324,00 0,00	219,72 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m ²	34,1000	133,46 1,80	4 551,01 61,22
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m ²)	t	0,0100	7 324,00 0,00	73,24 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m ²	34,1000	115,81 1,50	3 949,12 51,01
		Total capitul:				
						8 793,09 112,23
		2.1.3. Drumul lateral				

1	2	3	4	5	6	7
		PC10+78				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	0,0320	7 332,81 0,00	234,65 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	40,3000	133,46 1,80	5 378,48 72,35
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t	0,0120	7 347,50 0,00	88,17 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	40,3000	115,81 1,50	4 667,19 60,29
		Total capitul:				
						10 368,49 132,64
		2.1.4. Drumul lateral PC11+75				
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	0,0280	7 313,93 0,00	204,79 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	35,0000	133,46 1,80	4 671,11 62,83
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t	0,0010	7 110,00 0,00	7,11 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	35,0000	115,81 1,50	4 053,39 52,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						8 936,40
						115,19
		2.1.5. Drumul lateral PC12+32				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg/m2)	t	0,0280	7 313,93 0,00	204,79 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	34,6000	133,46 1,80	4 617,68 62,11
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t	0,0010	7 110,00 0,00	7,11 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	34,6000	115,81 1,50	4 007,09 51,76
		Total capitul:				
						8 836,67
						113,87
		Total capitul:				
						46 400,73
						595,04
		2.2. Instalarea indicatoarelor rutiere				
25	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	9,0000	278,28 28,28	2 504,55 254,55
26	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	11,0000	1 112,58 8,38	12 238,35 92,15
		Total capitul:				
						14 742,90
						346,70
		2.3. Executarea marcajului				

1	2	3	4	5	6	7
		rutier				
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	73,0000	52,73 12,33	3 848,98 899,78
		Total capitul:				
						3 848,98 899,78
		Total capitul:				
						64 992,61 1 841,52

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	792 459,93
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 674,98
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	795 134,91
		Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	62 418,09
		Total Total+Cheltu	100,00 +	857 553,00
		Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	8 575,56
		Total Total+Benefi	100,00 +	866 128,56
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	173 225,71
				1 039 354,27
		TOTAL:		11 145,74

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



APROBAT:

Investitor

Ion Cebucari

(denumirea)

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna aprilie 2021

Antreprenor :SC"Primaterax-Nord"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar :Preşedintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contractul Nr. 3 din 24.02.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranşonul Petrunea, r-nul Glodeni (III)

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	342 086,96	342 086,96	
Total	342 086,96	342 086,96	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	68 417,39	68 417,39	
Total	410 504,35	410 504,35	

Antreprenor

SC"Primaterax-Nord"SRL



Brenister D.

Beneficiar

Preşedintele raionului Glodeni



Cojocari I.

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Presedintele raionului Glodeni
(denumirea)

Obiect Reparația drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tronsonul
Petrunea, r-nul Glodeni (etapa III)''

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe luna aprilie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Decaparea imbracamintei rutiere (din piatra sparta)				
1	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h med=20 cm)	m3	368,3200	13,74 3,63	5 060,72 1 335,18
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea la piatra sparta)	100 m3	3,6830	562,50 0,00	2 071,67 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	478,8200	5,80 0,00	2 777,15 0,00
		Total capitul:				9 909,54 1 335,18
		Total capitul:				9 909,54 1 335,18
		2. Lucrari de terasament				
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Y=1.9 t/m3)	100 m3	11,3700	431,20 0,00	4 902,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	11,3700	487,50 0,00	5 542,88 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	2 160,3000	5,80 0,00	12 529,75 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,3700	121,93 9,13	1 386,30 103,76
8	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Se adauga K=2.0) K=2,0000	100 m3	11,3700	83,20 0,00	945,99 0,00
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului la acostamente)	100 m3	0,9600	487,50 0,00	468,00 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (La acostamente)	t	182,4000	5,80 0,00	1 057,92 0,00
11	TsC50B K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Se adauga K=2.0) K=2,0000	100 m3	0,9600	83,19 0,00	79,86 0,00
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea solului la acostament)	100 m3	0,9600	922,00 0,00	885,12 0,00
13	TsD14A01	Udarea mecanica a	m3	9,6000	28,30	271,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri			0,00	0,00
		Total capitul:				
						28 070,24
						103,76
		3. Lucrari de finisare si planificare				
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor, sol cat.II)	100m2	4,2000	47,25 0,00	198,45 0,00
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea terasamentului, sol cat.II)	100m2	30,5400	47,25 0,00	1 443,03 0,00
		Total capitul:				
						1 641,48
						0,00
		4. Sistemul rutier				
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, \ descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea metrialului de la decaparea structurii rutiere)	100 m3	1,5290	487,50 0,00	745,38 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	198,7700	5,80 0,00	1 152,88 0,00
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,	m3	152,9000	64,49 8,98	9 860,67 1 372,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Material de la decapare piatra sparta 5 cm)				
19	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10 cm)	m3	282,7000	262,76 3,80	74 283,53 1 074,97
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Corectarea profilului longitudinal cu amestec din piatra sparta C-4, M-400 Grosime 25 cm)	m3	584,6050	318,49 8,98	186 191,43 5 247,41
		Total capitol:				
						272 233,89 7 694,81

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	311 855,15
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	2 192,10
	Total PI3+Asigur	100,00 +	314 047,25
	Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	24 652,71
	Total Total+Cheltu	100,00 +	338 699,96
	Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	3 387,00
	Total Total+Benefi	100,00 +	342 086,96
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	68 417,39
			410 504,35
	TOTAL:		9 133,75

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Brenester D.



APROBAT:

Investitor Președintele r-lui Glodeni

Președintele

(denumirea)

cojocari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar :Presidintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contractul Nr. 3 din 24.02.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranoul Petrunca, r-nul Glodeni (III)

Denumirea obiectelor Categoria de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	212 781.88	212 781.88	
Total	212 781.88	212 781.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	42 556.38	42 556.38	
Total	255 338.26	255 338.26	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Presidintele r-lui Glodeni



Cojocari I.

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Presedintele r-nului Glodeni
 (denumirea)

Obiect Reparația drumului L-228
Glodeni-Eorovca, tranșonul
Petrunia, r-nul Glodeni (etapa III)

Valoarea lucrarilor executate

255 338,26 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consolidare				
		1.1. Montarea bordurii				
		BP100.30.15				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M-400 fractie 20*40; h=10cm)	m3	24,8500	334,93 25,10	8 322,93 623,65
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura BP100.30.15)	m	994,0000	183,92 16,97	182 820,55 16 865,49
		Total capitul:				
						191 143,48
						17 489,14
		Total capitul:				
						191 143,48
						17 489,14

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	191 143,48
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	4 197,39
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	195 340,87
	Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	15 334,26
	Total Total+Cheltu	100,00 +	210 675,13
	Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	2 106,75
	Total Total+Benefi	100,00 +	212 781,88
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	42 556,38

1	2	3	4	5	6	7
						255 338,26
		TOTAL:				17 489,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC Primaterax-Nord SRL

Președintele raionului Glodeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Președintele Cojocari Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna august 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contract Nr.3 din 2402.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r+nul Glodeni"

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	652 282.43	97 413-59	
Total	652 282.43	97 413-59	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	130 456.49	19 482,72	
Total	782 738.92	116 896,31	



LȘ
Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

LȘ
Beneficiar: Președintele r-lui Glodeni

Cojocari I

(semnătura)



Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Presedintele r-nului Glodeni
(denumirea)

Obiect **Reparația drumului L-228
Glodeni-Egorovca, tranșonul
Petrunia, r-nul Glodeni(etapa
III)**

Valoarea lucrarilor executate

116 896,31 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe **august** an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demontarea si montarea camerei de vizitare PC9+42; PC9+81				
1	AcE07A K=0.8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Demontarea capacelor cu rame fara materiale; K=0.8) K=0,8000	buc	2,0000	16,75 16,75	33,51 33,51
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,0240	329,17 321,67	7,90 7,72
3	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea inelelor de sprigin KIQO-1)	buc	1,0000	1 830,28 5,68	1 830,28 5,68
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных	m3	1,8600	1 300,01 80,87	2 418,01 150,41

1	2	3	4	5	6	7
		сооружений) Alte utilaje=1,0300				
5	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Montarea capacelor din fonta existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	2,0000	<u>2 097,38</u> 20,95	<u>4 194,76</u> 41,89
		Total capitul:				
						<u>8 484,46</u> 239,21
		Total capitul:				
						<u>8 484,46</u> 239,21
		2. Sistemul rutier				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Corectarea profilului longitudinal cu amestec din piatra sparta C-4, M-400 Grosime 25 cm)	m3	122,1450	<u>318,49</u> 8,98	<u>38 902,06</u> 1 096,37
		Total capitul:				
						<u>38 902,06</u> 1 096,37
		3. Amenajarea drumului 3.1. Amenajarea drumurilor laterale 3.1.1. Drumul lateral PC9+83,0				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,3040	<u>47,25</u> 0,00	<u>61,62</u> 0,00
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	1,0430	<u>47,24</u> 0,00	<u>49,27</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)				
9	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	9,1000	318,49 8,98	2 898,27 81,68
11	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90
		Total capitol:				
						8 327,96 231,58
		3.1.2. Drumul lateral PC10+08				
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,2700	47,24 0,00	60,00 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0160	47,24 0,00	48,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	8,5000	318,49 8,98	2 707,18 76,30
17	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90
		Total capitul:				8 133,98 226,20
		3.1.3. Drumul lateral PC10+78				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,3480	47,26 0,00	63,70 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0780	47,24 0,00	50,92 0,00
21	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara	m3	10,0000	318,49 8,98	3 184,91 89,76

1	2	3	4	5	6	7
		impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)				
23	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90
		Total capitul:				
						8 618,33 239,66
		3.1.4. Drumul lateral PC11+75				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,2810	47,25 0,00	60,53 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0250	47,25 0,00	48,43 0,00
27	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	8,7000	318,49 8,98	2 770,87 78,09
29	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
30	DA12C	Strat de fundatie sau	m3	16,7000	318,49	5 318,80

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)			8,98	149,90
		Total capitul:				
						8 198,63
						227,99
		3.1.5. Drumul lateral PC12+32				
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (planificarea platformei drumului, sol cat.II)	100m2	1,2760	47,26 0,00	60,30 0,00
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Executarea casetei drumului, sol cat.II)	100m2	1,0210	47,26 0,00	48,25 0,00
33	nota	Tip II	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	8,6000	318,49 8,98	2 739,02 77,19
35	nota	Tip III	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta Nr-4, M-400 Hmed=20 cm)	m3	16,7000	318,49 8,98	5 318,80 149,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
						8 166,37
						227,09
		Total capital:				
						41 445,27
						1 152,52
		Total capital:				
						41 445,27
						1 152,52

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	88 831,79
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	597,14
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	89 428,93
		Cheltueli de regie (Total) * 7,85 %	7,85 %	7 020,17
		Total Total+Cheltu	100,00 +	96 449,10
		Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	964,49
		Total Total+Benefi	100,00 +	97 413,59
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	19 482,72
				116 896,31
		TOTAL:		2 488,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

Investitor
 Preşedintele raionului Glodeni
 (denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Preşedinte Cojocari I.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tranșonul Petrunia, r-nul Glodeni (III)
2. Numărul și data contractului Nr 9 din 30 Iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Președintele r-lui Glodeni,
4. Adresa beneficiarului r-nul Glodeni, or. Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 330 768,29 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 330 768,29 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 45 zile
 - efectiv realizată 45 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.9/ocds-b3wdpl-MD-1621603802235

privind achiziția prin CCOP „Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tronsonul Petrunca, r-nul Glodeni (etapa III)”

„30”iunie 2021

or. Glodeni
(municipiu, oraş)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1621603802235 din data de 03.06.2021, între Vicepreședintele raionului Glodeni, cu sediul în or. Glodeni str. Suveranității 2, telefon: 024922058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009358 reprezentat prin ALBU Oxana Vicepreședinte al raionului Glodeni, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. „Primaterax-Nord” S.R.L reprezentat prin Brenișter Dumitru administrator, cu sediul în MD-5601 Rîșcani, str.Eternității 3, ap.9 telefon: 079394309, fax:079923859, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ____ - ____ din “ _ - _ ” ____ - ____ - ____ - ____ 20 __, eliberată de _____, pe un termen de ____ - ____ ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Brenișter Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările „Reparația drumului L-228 Glodeni-Egorovca, tronsonul Petrunea, r-nul Glodeni (etapa III)”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 330768,29 (trei sute treizeci mii șapte sute șasezeci și opt,29) lei MD, inclusiv 55128,05 (cincizeci și cinci mii o sută douăzeci și opt,05) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, **în anul 2021 conform alocațiilor bugetare - 300000,00 (trei sute de mii lei) MDL inclusiv TVA și în anul 2022- 30768,29 (treizeci de mii șapte sute șizeci și opt lei 29 bani) MDL inclusiv TVA.**

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar :Presidintele r-lui Glodeni

c/f 1007601009358

Contractul Nr. 9 din 30.06.2021


Denumirtea obiectului executat si adresa:

Reparatia drumului L-228 Glodeni-Egorovca, transonul Petrunca, r-nul Glodeni (III)

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	275 640,24	275 640,24	
Total	275 640,24	275 640,24	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	55 128,05	55 128,05	
Total	330 768,29	330 768,29	



Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

 Brenister Dumitru



Beneficiar
Presidinte r-lui Glodeni

 I. Cojocari

Antreprenor SC,,Primarterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Investitor Preşedintele raionului Glodeni
 (denumirea)

Obiect **Reparația drumului L-228
 Glodeni-Egorovca,transonul
 Petrunia, r-nul Glodeni(etapa
 III)**

Valoarea lucrarilor executate

330 768,29 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройсто основания из щебня h=12 см на тротуарах механизированным способом)	m2	504,165	54,95 14,76	27 702,58 7 442,18
2	DI112 K=-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (Se scade K=-2.0 la norma DI111) K=2,00	m2	-504,165	3,84 1,56	-1 934,75 -784,75
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj 20*10 - gri grosimea 60 mm)	m2	504,165	218,10 34,37	109 956,36 17 326,25
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	617,000	108,03 17,30	66 655,39 10 672,87

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
5	AcE07A K=0.8	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Demontarea capacelor cu rame fara materiale; K=0.8) K=0,80	buc	8,000	16,75 16,75	134,04 134,04
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,096	326,56 321,35	31,35 30,85
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Montarea capacelor din fonta existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03	buc	8,000	2 020,66 20,94	16 165,25 167,55

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	218 710,22
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 397,36
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	227 107,58
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	32 930,60
	Total Total+CR	100,00 +	260 038,18
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	15 602,28
	Total Total+B	100,00 +	275 640,24
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	55 128,05
			330 768,29
	TOTAL:		34 988,99

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC,,Primaterax-Nord”SRL
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Președintele raionului Glodeni
(denumirea)

Președinte I.Cojocari
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Benefiar: Consiliul raional Glodeni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 3 din 07.10. 2021

Privind obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului local L-228 Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunea, a. 2021, executată la obiectul drumul local L 228, Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunea în cadrul contractului **nr. 3/ocds-b3wdp1-MD-16117373332786 din 24.02.2021 și contract nr 9/ocds-b3wdp1-MD-1621603802235 din 30.06.2021**, încheiate între Consiliul Raional Glodeni și „SC PRIMATERX-NORD,, pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a drumului local L-228 Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunea, a. 2021. Lucrările au fost executate în baza Devizului de cheltuieli și proiectului de execuție nr. 24- DA și a Autorizației de construcție nr.2 din 25. 03. 2021

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.10.2021

Fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. ȚĂRNĂ Marian, Vicepreședinte a raionului Glodeni

Membrii comisiei:

- 1. Teaci Petru, Șef Interimar SCGCD**
- 2. Gudumac Vasile, Șef Secția Economie**
- 3. Șaban Denis, Arhitect șef al rn. Glodeni**
- 4. Arama Ion, Specialist principal SCGCD**
- 5. NASTAS Iurie, primar s. Petrunea**
- 6. Maican Ion, consilier raional**
- 7. Gușan Igor , consilier raional**

Participă la recepție:

- „SC PRIMATERX-NORD,,
- Calitin Victor , proiectant
- Luțic Dumitru, Responsabil tehnic

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate: anexă nr.2,
- 3) lucrările, cuprinse în lista care nu s-au respectat prevederile proiectului. anexă nr.3

3.Comisia de recepție în urma constatărilor propune: recepționarea lucrărilor de reparație capitală a drumului L-228 Glodeni – Egorovca, drum de acces spre s. Petrunea, a. 2021,

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor de reparație capitală preconizate pentru a. 2021

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor după înlăturarea obiecțiilor conform anexei nr. 3.

6. Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 07.10.2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

1. ȚĂRNĂ Marian

2. Teaci Petru

3. Luțic Dumitru

4. Șaban Denis

5. Nastas Iurie

6. Maican Ion

7. Gușan Igor

8. Aramă Ion

9. Gudeanu Vasile

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 07. » 10. 2021

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 07. » 10. 2021



(semnătura)



(semnătura)

Anexa nr. 1
la procesul – verbal de recepție a lucrărilor
nr. 3 din 07.10 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Consiliul Raional Glodeni



Responsabil Tehnic

L.S.



„SC PRIMATERX-NORD”



Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție a lucrărilor
nr. 3 din 07.10 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Consiliul Raional Glodeni



L.S.

Responsabil Tehnic

L.S.



„SC PRIMATERX-NORD„



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție a lucrărilor
nr. 3 din 07. 10 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Consiliul Raional Glodeni



Responsabil Tehnic

L.S.



„SC PRIMATERX-NORD”

