

**Lucrari de reparatie (W) in
primaria Mihailovca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 32 688 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de ciinstructie				
		1.1. Pereti				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2	24,70	20,40 8,40	503,87 207,60
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,40	97,82 73,21	1 408,65 1 054,20
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,40	41,24 33,00	593,86 475,20
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	14,40	6,32 1,79	90,96 25,80
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	14,40	48,14 33,00	693,22 475,20
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni si culoare de coordonat cu Beneficiarul	m2	11,25	467,92 98,99	5 264,09 1 113,60
Total Pereti					8 554,65	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 351,60
		1.2. Tavan				
7	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,56	266,66 152,53	949,32 543,00
8	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	8,20	44,49 31,17	364,79 255,60
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,56	20,44 8,43	72,78 30,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,56	97,77 73,15	348,06 260,40
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,56	41,27 33,03	146,93 117,60
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,56	6,35 1,85	22,61 6,60
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3,56	48,14 33,03	171,38 117,60
Total Tavan						2 075,87
Incluziv salariu						1 330,80
		1.3. Pardosele				
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,56	48,12 46,85	171,30 166,80
15	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,56	183,50 83,93	653,26 298,80
16	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	3,56	294,87 124,72	1 049,73 444,00

1	2	3	4	5	6	7
17	CG56 B	Strat suport din de autonivelare grocime 20mm	m2	3,56	262,50 28,15	934,49 100,20
18	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,56	447,53 70,79	1 593,21 252,00
Total Pardosele						4 401,99
Incluziv salariu						1 261,80
		1.4. Usi				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,47	25,31 25,31	37,20 37,20
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 352,38 48,57	1 988,00 71,40
Total Usi						2 025,20
Incluziv salariu						108,60
		1.5. Lucrari de finisare				
21	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	4,00	51,65 36,00	206,60 144,00
Total Lucrari de finisare						206,60
Incluziv salariu						144,00
		1.6. Licrari sanitare				
22	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	66,00 66,00	66,00 66,00
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 106,05 282,00	3 106,05 282,00

1	2	3	4	5	6	7
24	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	112,75 43,20	338,25 129,60
25	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	180,13 16,80	900,64 84,00
26	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	2 466,52 114,00	2 466,52 114,00
27	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	415,00 45,00	415,00 45,00
Total Licrari sanitare						7 292,46
Incluziv salariu						720,60
Cheltuieli directe			lei			24 556,77
Asigurarea sociala			24,00 %			1 660,18
Cheltuieli de transport			2,00 %			0,00
Total			100,00 +			26 216,95
Cheltuieli de regie			1,00 %			262,17
Beneficiu			1,00 %			264,79
Total Lucrari de ciinstructie						26 743,91
Incluziv salariu						6 917,40
2. Lucrari electrice						
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00	13,20 13,20	13,20 13,20
29	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor iluminat 1 clapa	buc	1,00	66,15 26,40	66,15 26,40
30	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat - Panel LED	buc	1,00	259,20 65,40	259,20 65,40
Cheltuieli directe			lei			338,55

1	2	3	4	5	6	7
		Asgurarea sociala	24,00 %			25,20
		Cheltuieli de transport	10,00 %			23,36
		Total	100,00 +			387,11
		Cheltuieli de regie	76,00 %			79,80
		Beneficu	6,00 %			28,01
		Total Lucrari electrice				494,92
		Incluziv salariu				105,00
		Cheltuieli directe	lei			27 240
		TVA	20,00 %			5 448

Total deviz: **32 688**
Incluziv salariu **7 023**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Mihailovca)
(funcția, semnătura)