

**Gimnaziul nr.51, Gheorghe
Malarciuc Or.Vatra,
str.Frunze,1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia generala**

Valoarea de deviz 299 321,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala				
		1.1. Lucrari de reparatie generala-Sala de studii				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz.)	m2	2,0000	18,90 18,90	37,80 37,80
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,0000	24,96 20,70	1 297,92 1 076,40
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura	m2	52,0000	37,85 35,10	1 968,20 1 825,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,0000	14,70 12,15	1 234,80 1 020,60
5	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	3,0000	47,25 47,25	141,75 141,75
		<i>Total</i>	lei			4 680,47
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 680,47 4 101,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,0000	21,38 6,30	1 795,50 529,20
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	75,7700	80,90 54,90	6 129,56 4 159,77
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000	m2	75,7700	240,39 162,00	18 214,34 12 274,74
9	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	28,0000	25,90 11,70	725,20 327,60
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,2300	126,55 66,87	1 041,50 550,34
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,0000	32,42 9,00	2 722,86 756,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	84,0000	35,40 24,75	2 973,94 2 079,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,0000	4,60 1,35	386,40 113,40
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	84,0000	53,28 24,75	4 475,52 2 079,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul				
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,0000	63,28 24,75	5 315,52 2 079,00
		<i>Total</i>	lei			43 780,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 780,34 24 948,05
		1.1.3. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,0000	314,22 99,00	16 339,70 5 148,00
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)	buc	8,0000	100,72 9,90	805,76 79,20
		<i>Total</i>	lei			17 145,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 145,46 5 227,20
		1.1.4. Pardosele				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" sau analogsau similar, intr-un strat, la pardosele	m2	52,0000	21,38 6,30	1 111,50 327,60
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,0000	89,51 31,50	4 654,52 1 638,00
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau similar: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	52,0000	145,23 10,53	7 552,01 547,56
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	52,0000	21,38 6,30	1 111,50 327,60
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm,	m2	52,0000	442,91 60,75	23 031,24 3 159,00

1	2	3	4	5	6	7
		Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exclude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150				
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,0000	74,13 27,00	2 149,63 783,00
		<i>Total</i>	lei			39 610,40
		Total Pardosele Inclusiv salariu				39 610,40 6 782,76
		1.1.5. Timplaria				
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	5,5000	411,50 4,05	2 263,24 22,27
		<i>Total</i>	lei			2 263,24
		Total Timplaria Inclusiv salariu				2 263,24 22,27
		1.1.6. Retele de incalzire				
25	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc	3,0000	100,70 90,00	302,10 270,00
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	18,0000	15,75 15,75	283,50 283,50
27	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratară fixare	buc	18,0000	16,60 13,50	298,80 243,00
28	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	3,0000	35,21 4,50	105,63 13,50

1	2	3	4	5	6	7
29	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1" K=0,5000	m	18,0000	2,04 2,03	36,81 36,45
		<i>Total</i>	lei			1 026,84
		Total Rețele de încălzire Inclusiv salariu				1 026,84 846,45
		1.1.7. Lucrări diverse				
30	TsH92B	Încărcarea în auto:materialului demontat	t	12,0000	49,95 49,95	599,40 599,40
31	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 40 m	t	12,0000	135,45 135,45	1 625,40 1 625,40
32	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	12,0000	225,00 0,00	2 700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 924,80
		Total Lucrări diverse Inclusiv salariu				4 924,80 2 224,80
		<i>Total</i>	lei			113 431,55
		Total Lucrări de reparație generală-Sala de studii Inclusiv salariu				113 431,55 44 153,28
		1.2. Tavan în coridor				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2	219,0000	314,23 99,00	68 815,28 21 681,00
		<i>Total</i>	lei			68 815,28
		Total Tavan în coridor Inclusiv salariu				68 815,28 21 681,00
		<i>Total</i>	lei			182 246,83
		<i>CASM</i>	24 %			15 800,23
		<i>Transport</i>	1 %			1 118,47
		<i>Total</i>				199 165,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 991,65
		<i>Total</i>				199 165,53
		<i>Beneficiu</i>	1 %			2 011,57
		<i>Total</i>				203 168,75
		Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu				203 168,75 65 834,28
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Lucrarile electrice				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	25,0000	9,90 9,90	247,50 247,50
35	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	3,0000	109,81 19,80	329,44 59,40
36	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	285,0000	32,91 15,30	9 380,20 4 360,50
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	285,0000	38,06 30,15	10 846,81 8 592,75
38	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	30,0000	406,05 49,05	12 181,50 1 471,50
39	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	2,0000	461,16 439,65	922,33 879,30
40	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	3,0000	110,52 12,15	331,57 36,45

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
41	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	6,0000	749,82 233,10	4 498,90 1 398,60
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	117,54 13,95	705,24 83,70
		<i>Total</i>	lei			39 443,49
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				39 443,49 17 129,70
		<i>Total</i>	lei			39 443,49
		<i>CASM</i>	24 %			4 111,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			223,14
		<i>Total</i>				43 777,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			437,77
		<i>Total</i>				44 215,53
		<i>Beneficiu</i>	1 %			442,15
		<i>Total</i>				44 657,68
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				44 657,68 17 129,70
		3. Utilaj				
43	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	2,0000	800,00 0,00	1 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	0,5 %			8,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 608,00

		Total	lei			249 434,43
		TVA	20 %			49 886,89
		Total deviz: Inclusiv salariu				299 321,32
						82 963,98

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Gimnaziul nr.51, Gheorghe
Malarciuc Or.Vatra,
str.Frunze,1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia generala**

Valoarea de deviz 299 321,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,6400	45,00	1 288,80
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,8000	45,00	1 701,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	365,2114	45,00	16 434,51
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	80,9500	45,00	3 642,75
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,3680	45,00	1 951,56
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,2400	45,00	1 450,80
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,5100	45,00	832,95
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,4500	45,00	155,25
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	380,6600	45,00	17 129,70
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	94,9200	45,00	4 271,40

11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,3200	45,00	1 184,40
12.	7422010060100	Timplar	h-om	563,6900	45,00	25 366,05
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4400	45,00	2 224,80
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,7950	45,00	4 760,77
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4200	45,00	18,90
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,2298	45,00	550,34
		Total manopera				82 963,98

Materiale:

1.	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	3,0000	65,00	195,00
2.	11111222000073	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	2,0000	800,00	1 600,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0597	400,00	23,88
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1898	400,00	875,92
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0101	400,00	4,04
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,5056	95,00	808,03
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1380	85,00	11,73
8.	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000	1,10	13,20
9.	2320166200729	Parchetin	l	1,5600	80,00	124,80
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,8065	45,00	396,29
11.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0060	95,00	0,57
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,6000	18,00	226,80
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0900	45,00	4,05
14.	2430116103800	Vopsea latex	kg	33,6000	45,00	1 512,00
15.	24301161038001	Lac Brio sau similar	kg	33,6000	70,00	2 352,00
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	60,00	10,80
17.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"sau analog	kg	78,0200	35,00	2 730,70
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,7034	35,00	164,62
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,4690	35,00	86,42
20.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,7574	45,00	79,08
21.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,2224	85,00	358,90
22.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12,0060	90,00	1 080,54
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,6000	90,00	1 134,00
24.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	35,1480	85,00	2 987,58
25.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000	15,00	9,00
26.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,9000	14,00	12,60
27.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	29,5800	30,00	887,40
28.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	5,5000	400,00	2 200,00
29.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	48,0000	12,00	576,00
30.	2523116716345	Covor PVC	m2	55,4190	280,00	15 517,32
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	92,4000	9,00	831,60
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0000	3,00	12,00
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	708,7350	3,00	2 126,21
34.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	799,5780	8,50	6 796,41
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,2750	3,00	183,82
36.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 166,2643	3,00	6 498,79
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	88,6116	10,00	886,12
38.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	120,2403	3,00	360,72

39.	2661122803601	Tub flexibil	m	319,7700	6,50	2 078,50
40.	2681116001317	Piatra de freat	kg	1,5567	80,00	124,54
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	84,0000	11,00	924,00
42.	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	108,0000	20,00	2 160,00
43.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	284,5500	200,00	56 910,00
44.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,4400	28,00	40,32
45.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	29,4000	6,50	191,10
46.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0180	22,00	0,40
47.	2746167335100	Priza	buc	6,1200	75,00	459,00
48.	28112363062221	Grila ventilatie (la tavane armstrong)	buc	8,0000	85,00	680,00
49.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,2700	28,00	175,56
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,0000	22,00	264,00
51.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,2000	20,00	144,00
52.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,9500	18,00	35,10
53.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,0800	1,10	8,89
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	201,0000	1,15	231,15
55.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000	1,20	14,40
56.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0800	1,10	8,89
57.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0800	1,15	9,29
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 084,0000	1,10	1 192,40
59.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1800	32,00	5,76
60.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,2000	28,00	33,60
61.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,9000	8,50	7,65
62.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,0000	28,00	84,00
63.	2875274400501	Corp de iluminat led	buc	30,6000	350,00	10 710,00
64.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,0000	1,15	31,05
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,6165	50,00	330,82
66.	4100126202818	Apa	m3	4,5452	50,00	227,26
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,6000	11,00	149,60
68.	Intrerupator	Intrerupator manual 1 clapa	buc	3,0300	75,00	227,25
69.	IIIIB 3x 1,5	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	308,2275	15,00	4 623,41
Total materiale de constructii						135 760,88

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,6400	12,00	19,68
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,4400	5,00	17,20
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,8098	55,00	1 804,54
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,8059	2,00	13,61
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3600	1,00	0,36
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6240	5,00	3,12
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2436	15,00	3,65
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3000	1,00	3,30
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5000	600,00	2 700,00
Total utilaje de constructii						4 565,46

Total	lei	249 434,4 3
TVA	20 %	49 886,89

Total deviz:

**299 321,3
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Gimnaziul nr.51, Gheorghe Malarciuc Investitor**
Or.Vatra, str.Frunze,1**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala				
		1.1. Lucrari de reparatie generala-Sala de studii				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz.)	m2			18,90
						18,90
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,80
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,96
						20,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	80,00	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	50,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 297,92
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura	m2			37,85
						35,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 968,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			14,70
						12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 234,80

1	2	3	4	5	6	7
5	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			47,25
						47,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	45,00	47,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,75
		1.1.2. Pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			21,38
						6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact" sau analog	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 795,50
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			80,90
						54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	50,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 129,56
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000	m2			240,39
						162,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	162,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	50,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	55,00	13,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 214,34
9	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m			25,90
						11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			725,20
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			126,55
						66,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,87
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	50,00	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 041,50
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			32,42
						9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	90,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	50,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 722,86
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	50,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 973,94
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			4,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,40
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			53,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 475,52
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			63,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161038001	Lac Brio sau similar	kg	0,4000	70,00	28,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	95,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 315,52
		1.1.3. Tavan				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			314,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 339,70
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)	buc			100,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,00	9,90
	28112363062221	Grila ventilatie (la tavane armstrong)	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	28,00	4,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	3,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			805,76
		1.1.4. Pardosele				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohpuht" sau analogsau similar, intr-un strat, la pardosele	m2			21,38
						6,30

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"sau analog	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 111,50
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,51 ----- 31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	50,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 654,52
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau similar: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			145,23 ----- 10,53
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,50	130,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	50,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 552,01
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			21,38 ----- 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,30
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"sau analog	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 111,50
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exclude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticing,capace)=1,0150	m2			442,91 ----- 60,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	45,00	56,25
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	280,00	298,41
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	45,00	1,37
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	85,00	51,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	85,00	6,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	50,00	0,08
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	90,00	18,27
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	80,00	1,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 031,24
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			74,13 ----- 27,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	45,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	30,00	30,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	45,00	0,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	90,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	50,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	3,00	0,38
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	85,00	10,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0050	55,00	0,28 2 149,63
		1.1.5. Timplaria				
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			411,50 4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0100	55,00	0,55 2 263,24
		1.1.6. Rețele de incalzire				
25	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc			100,70 90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	45,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	85,00	2,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	60,00	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,15	3,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,2000	1,00	0,20 302,10
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m			15,75 15,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,3500	45,00	15,75 283,50
27	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratară fixare	buc			16,60 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,15	1,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	18,00	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,1500	1,00	0,15 298,80
28	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			35,21 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	28,00	28,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	85,00	1,36
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 <i>Cheltuieli directe</i>	kg lei	0,0300	45,00	1,35 105,63
29	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m			2,04 2,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	45,00	2,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0400	1,00	0,02 36,81
		1.1.7. Lucrari diverse				
30	TsH92B	Incarcarea in auto:materialului demontat	t			49,95

1	2	3	4	5	6	7
						49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			599,40
31	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			135,45
						135,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	45,00	135,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 625,40
32	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			225,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	600,00	225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 700,00
		1.2. Tavan in coridor				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			314,23
						99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	55,00	0,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 815,28
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Lucrarile electrice				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,90
						9,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247,50
35	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc			109,81
						19,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	45,00	19,80
	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	65,00	65,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,44
36	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			32,91
						15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	45,00	15,30
	IIIB 3x 1,5	Cordoane de cupru IIIB 3x 1,5	m	1,0500	15,00	16,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,00	1,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 380,20
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			38,06
						30,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	45,00	30,15
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	28,00	0,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 846,81

1	2	3	4	5	6	7
38	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			406,05 <hr/> 49,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	45,00	49,05
	2875274400501	Corp de iluminat led	buc	1,0000	350,00	357,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 181,50
39	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			461,16 <hr/> 439,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	45,00	439,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	50,00	0,05
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,10	4,45
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,10	4,45
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,15	4,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	95,00	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			922,33
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			110,52 <hr/> 12,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,15
	Intrerupator	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	75,00	75,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	95,00	0,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331,57
41	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			749,82 <hr/> 233,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	45,00	233,10
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	12,00	96,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	20,00	24,00
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	22,00	0,07
	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	18,0000	20,00	360,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	3,00	25,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	28,00	6,72
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	14,00	2,10
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	8,50	1,28
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	95,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 498,90
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			117,54 <hr/> 13,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,95
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	22,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	95,00	0,48
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,20	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			705,24

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
43	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc			800,00 ----- 0,00
	11111222000073	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.