












Nr.inve.a orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

Specificatia blocurilor de usa

POZITIA	SHITA	DENUMIREA	CAN.	NOTA
1		Bloc de usa din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=2,31m ²	1 (2,31)	deschidere in stinga
2		Bloc de usa din PVC de interior, S=2,1m ²	3 (6,3)	2 deschidere in stinga 1 deschidere in dreapta
3		Bloc de usa din PVC de interior, S=2,31m ²	1 (2,31)	deschidere in stinga
4		Bloc de usa din PVC de interior, S=2,52m ²	2 (5,04)	deschidere in dreapta
5		Bloc de usa din PVC de interior, S=3,15m ²	2 (6,3)	deschidere in stinga
6		Bloc de usa din PVC de interior, S=1,8m ²	1 (1,8)	deschidere in dreapta
7		Bloc de usa din PVC de interior, S=1,68m ²	1 (1,68)	deschidere in dreapta

Specificatia blocurilor de usa

POZITIA	SHITA	DENUMIREA	CAN.	NOTA
8		Bloc de usa din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=2,1m ²	1 (2,1)	deschidere in dreapta
9		Bloc de usa din PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere, S=2,52m ²	1 (2,52)	deschidere in dreapta
Ob-1		Oblon din lemn, S=0,96m ²	1 (0,96)	
Ob-2		Oblon din lemn, S=0,73m ²	2 (1,46)	

- Nota:
1. Pina la comandarea blocurilor de usa si fereastru se vor verifica toate dimensiunile golurilor.
 2. Dupa montarea blocurilor de usa si fereastru toate rusturile se vor umple cu spuma poliuretunica.
 3. La ferestre de prevazut glafuri exterioare din tabla zincata cu acoperire polimerica si capetele indoiate cu latimea 200 mm, glafuri interioare din PVC cu latimea 550mm si 300mm (vezi specificatia materialelor de finisare) si plasa contra tintarilor.
 4. Volumele finisarii muchiilor de usa si fereastru (vezi specificatia finisarii incaperilor).
 5. Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.

						OBIECTIV NR. - 20.02-D/20-SAC			
						Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet			
Mod.	Can.	Foai	Nr.d.	Semnat.	Data				
						Reparatia cladirii	faza	plansa	planse
ASP		Mihaila V.			05.20		PE	10	
ISP		Hihlat E.			05.20				
Elaborat		Ciobanu V.			05.20	Specificatia blocurilor de usa	SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		