

Reparația capitală a acoperișului de deasupra scenei.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 806 256,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demontare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	900,00	33,14 32,84	29 826,00 29 556,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	900,00	15,70 14,10	14 130,00 12 690,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri (parapet)	m	120,00	6,83 6,78	819,60 813,60
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	60,00	102,48 102,48	6 148,80 6 148,80
5	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	60,00	32,93 31,08	1 975,80 1 864,80
6	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	60,00	9,74 0,00	584,64 0,00
		Total Lucrări de demontare Inclusiv salariu				53 484,84 51 073,20
		2. Lucrări de executare				
7	CA02C	Polisterolbeton M5 cl B 1.5 , turnare in egalizari la inaltime pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnate cu mijloace clasice.	m3	90,00	1 539,64 227,50	138 567,64 20 475,00

1	2	3	4	5	6	7
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 357,00	42,46 1,51	57 615,51 2 049,07
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	900,00	82,09 35,40	73 881,00 31 860,00
10	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	900,00	38,27 7,30	34 440,75 6 570,00
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	900,00	28,65 3,34	25 782,91 3 006,00
12	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	6,00	617,97 70,20	3 707,81 421,20
13	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis	buc	36,00	176,94 15,08	6 369,66 542,88
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP/EKP sau analog modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	900,00	206,14 33,06	185 526,00 29 754,00
15	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	120,00	23,17 21,14	2 780,59 2 536,80
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (planca)	m	120,00	76,61 43,20	9 192,89 5 184,00
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un	m	120,00	201,19 63,00	24 142,95 7 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm				
		Total Lucrari de executare Inclusiv salariu				562 007,72 109 958,95

		Total	lei	615 492,56
		CNAM	24,00 %	38 647,72
		Cheltuieli de transport	1,00 %	4 501,36
		Cheltuieli de regie	1,00 %	6 586,42
		Beneficiu de deviz	1,00 %	6 652,28
		Total	100,00 +	671 880,33
		TVA	20,00 %	134 376,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		806 256,39 161 032,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)