

**Lucrari de reparatie a  
grupurilor sanitare parter, in  
cadrul IMSP Centrul de  
Sanatate Straseni, mun. Straseni,  
str. Stefan cel Mare 105**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare parter, in cadrul IMSP Centrul de  
Sanatate Straseni, mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 105**

Valoarea de deviz 228 455,39 lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  | 2,000                                 | 47,509<br>47,509                      | 95,018<br>95,018       |
| 2      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  | 2,000                                 | 41,031<br>41,031                      | 82,061<br>82,061       |
| 3      | RpSD01A                     | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"   | buc  | 6,000                                 | 6,479<br>6,479                        | 38,871<br>38,871       |
| 4      | RpSD02A                     | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple  | buc  | 2,000                                 | 25,914<br>25,914                      | 51,828<br>51,828       |
| 5      | RpSC16A                     | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic   | buc  | 6,000                                 | 5,183<br>5,183                        | 31,097<br>31,097       |
| 6      | RpSA04A                     | Demontarea teviî din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    | 12,000                                | 2,591<br>2,591                        | 31,097<br>31,097       |

| 1  | 2        | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|----------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 7  | RpSB03A  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm   | m  | 2,000  | 2,591<br>2,591     | 5,183<br>5,183                 |
| 8  | RpSB03B  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm  | m  | 5,400  | 3,455<br>3,455     | 18,658<br>18,658               |
| 9  | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)   | m2 | 3,360  | 18,150<br>18,150   | 60,984<br>60,984               |
| 10 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn glasvanduri   | m2 | 1,600  | 18,140<br>18,140   | 29,024<br>29,024               |
| 11 | RpCO56C  | Demontari: captuseli din lambriu PVC la tavane suspendate   | m2 | 12,000 | 10,797<br>10,797   | 129,570<br>129,570             |
| 12 | RpCO56C  | Demontari: captuseli din lambriu PVC (colonane canalizare)  | m2 | 4,600  | 10,798<br>10,798   | 49,669<br>49,669               |
| 13 | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc  | m2 | 12,000 | 35,688<br>33,688   | 428,258<br>404,258             |
| 14 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din ceramica  | m2 | 42,400 | 69,584<br>69,104   | 2 950,360<br>2 930,010         |
| 15 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,800  | 111,418<br>95,018  | 200,552<br>171,032             |
| 16 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 81,000 | 12,461<br>11,661   | 1 009,366<br>944,566           |
|    |          | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                    | <b>5 211,596<br/>5 072,926</b> |
|    |          | <b>1.2. Lucrari de evacuare deseuri</b>   |    |        |                    |                                |
| 17 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2<br>K=2,000                            | t  | 20,000 | 107,975<br>107,975 | 2 159,500<br>2 159,500         |
| 18 | TsH92A   | Incarcarea in auto gunoi,   | t  | 20,000 | 58,738             | 1 174,768                      |

| 1  | 2       | 3  | 4     | 5      | 6                       | 7                              |
|----|---------|--|-------|--------|-------------------------|--------------------------------|
|    |         |  |       |        | 58,738                  | 1 174,768                      |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t     | 20,000 | 219,300<br>0,000        | 4 386,000<br>0,000             |
|    |         | <b>Total Lucrari de evacuare deseuri Inklusiv salariu</b>  |       |        |                         | <b>7 720,268<br/>3 334,268</b> |
|    |         | <b>1.3. Tavan</b>  |       |        |                         |                                |
| 20 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2    | 12,000 | 311,468<br>95,018       | 3 737,616<br>1 140,216         |
|    |         | <b>Total Tavan Inklusiv salariu</b>  |       |        |                         | <b>3 737,616<br/>1 140,216</b> |
|    |         | <b>1.4. Pereti</b>   |       |        |                         |                                |
| 21 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m   | 100m2 | 0,116  | 43 040,793<br>7 349,750 | 4 992,732<br>852,571           |
| 22 | CB02B   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                    | m2    | 1,200  | 86,943<br>41,031        | 104,331<br>49,237              |
| 23 | CC02A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg    | 8,000  | 16,849<br>1,987         | 134,794<br>15,894              |
| 24 | CC02B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg    | 12,000 | 15,985<br>1,123         | 191,825<br>13,475              |
| 25 | CA04A   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3    | 0,045  | 1 436,111<br>233,222    | 64,625<br>10,495               |
| 26 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru   | buc   | 6,000  | 12,957                  | 77,742                         |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6       | 7         |
|----|---------|---|-----|--------|---------|-----------|
|    |         | conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime   |     |        | 12,957  | 77,742    |
| 27 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc | 6,000  | 8,267   | 49,599    |
|    |         |   |     |        | 6,479   | 38,871    |
| 28 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare  | m2  | 82,000 | 20,242  | 1 659,811 |
|    |         |   |     |        | 6,047   | 495,821   |
| 29 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2  | 82,000 | 107,673 | 8 829,186 |
|    |         |   |     |        | 73,423  | 6 020,686 |
| 30 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (7m2 glafuri) | m   | 28,000 | 34,262  | 959,349   |
|    |         |   |     |        | 28,505  | 798,151   |
| 31 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri exterior/hol)  | m2  | 3,000  | 119,378 | 358,133   |
|    |         |   |     |        | 64,180  | 192,541   |
| 32 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 3,000  | 76,048  | 228,143   |
|    |         |   |     |        | 52,692  | 158,075   |
| 33 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2  | 3,000  | 32,287  | 96,862    |
|    |         |   |     |        | 23,755  | 71,264    |
| 34 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 3,000  | 4,316   | 12,947    |
|    |         |   |     |        | 1,296   | 3,887     |
| 35 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 3,000  | 45,998  | 137,995   |
|    |         |   |     |        | 23,754  | 71,263    |
| 36 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,  | m2  | 2,400  | 402,059 | 964,942   |
|    |         |   |     |        | 161,099 | 386,637   |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|----|---------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|    |         | montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)   |     |        |                     |                                  |
| 37 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) | m2  | 89,000 | 347,300<br>105,816  | 30 909,656<br>9 417,580          |
| 38 | CL20A   | Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm   | buc | 4,000  | 85,125<br>21,595    | 340,500<br>86,380                |
| 39 | CH06A   | Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm  | m   | 1,000  | 1 650,293<br>38,871 | 1 650,293<br>38,871              |
| 40 | CH06A   | Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm  | m   | 1,000  | 1 650,293<br>38,871 | 1 650,293<br>38,871              |
| 41 | SC13A1  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,030   | buc | 3,000  | 1 506,266<br>30,233 | 4 518,799<br>90,699              |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>57 932,557<br/>18 929,011</b> |
|    |         | <b>1.5. Pardoseli</b>  |     |        |                     |                                  |
| 42 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm   | buc | 4,000  | 21,595<br>21,595    | 86,380<br>86,380                 |
| 43 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc | 4,000  | 27,036<br>25,050    | 108,145<br>100,201               |
| 44 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare   | m2  | 12,000 | 20,242<br>6,047     | 242,899<br>72,559                |
| 45 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 12,000 | 74,933<br>30,233    | 899,196<br>362,796               |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5      | 6                   | 7                              |
|----|--------|---|----|--------|---------------------|--------------------------------|
| 46 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  | m2 | 12,000 | 25,748<br>1,728     | 308,971<br>20,731              |
| 47 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase,cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc  | m2 | 12,000 | 99,808<br>1,728     | 1 197,691<br>20,731            |
| 48 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 12,000 | 74,933<br>30,233    | 899,196<br>362,796             |
| 49 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=4 (se adauga 2cm) K=4,000  | m2 | 12,000 | 50,077<br>20,731    | 600,926<br>248,774             |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)   | m2 | 12,000 | 395,456<br>125,251  | 4 745,472<br>1 503,012         |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                     | <b>9 088,876<br/>2 777,980</b> |
|    |        | <b>1.6. Timplarie</b>   |    |        |                     |                                |
| 51 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x1,1 2buc; 2.1x0.9 2buc;) | m2 | 8,400  | 2 421,929<br>34,984 | 20 344,203<br>293,865          |
|    |        | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                     | <b>20 344,203<br/>293,865</b>  |
|    |        | <b>1.7. . Retele Apa / canalizare /</b>   |    |        |                     |                                |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |         | <b>incalzire</b>   |     |        |                   |                      |
| 52 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 14,000 | 161,992<br>16,412 | 2 267,890<br>229,771 |
| 53 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | buc | 11,000 | 73,110<br>14,685  | 804,206<br>161,531   |
| 54 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 9,000  | 69,434<br>12,957  | 624,910<br>116,613   |
| 55 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc | 12,000 | 32,459<br>11,229  | 389,513<br>134,753   |
| 56 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,050  | buc | 2,000  | 108,780<br>35,847 | 217,560<br>71,695    |
| 57 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm   | m   | 42,000 | 78,817<br>13,389  | 3 310,313<br>562,334 |
| 58 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 5,000  | 52,461<br>17,276  | 262,304<br>86,380    |
| 59 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 4,000  | 57,679<br>11,229  | 230,718<br>44,918    |
| 60 | SD20A   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2"   | buc | 16,000 | 50,860<br>6,910   | 813,761<br>110,566   |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|----|-------|---|-----|--------|----------------------|----------------------|
|    |       | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015  |     |        |                      |                      |
| 61 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005  | buc | 2,000  | 276,964<br>5,614     | 553,929<br>11,229    |
| 62 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015  | buc | 14,000 | 226,107<br>12,957    | 3 165,498<br>181,398 |
| 63 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050                                   | buc | 2,000  | 2 458,183<br>202,993 | 4 916,366<br>405,986 |
| 64 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC persoane cu dizabilitati)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000  | 4 524,708<br>202,993 | 4 524,708<br>202,993 |
| 65 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020  | buc | 3,000  | 1 402,731<br>79,901  | 4 208,193<br>239,704 |
| 66 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 3,000  | 706,264<br>71,264    | 2 118,791<br>213,791 |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|----|----------|---|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
| 67 | SE59A    | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020   | buc | 3,000  | 1 445,666<br>15,116 | 4 336,999<br>45,349             |
| 68 | RpSF05C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  | m   | 11,000 | 6,910<br>6,910      | 76,014<br>76,014                |
|    |          | <b>Total . Retele Apa / canalizare / incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>32 821,673<br/>2 895,025</b> |
|    |          | <b>1.8. Retea electrica interioara</b>  |     |        |                     |                                 |
|    |          | <b>1.8.1. Demontari</b>   |     |        |                     |                                 |
| 69 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc | 2,000  | 9,502<br>9,502      | 19,004<br>19,004                |
| 70 | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (inclusiv ventilastor existent)  | buc | 4,000  | 2,591<br>2,591      | 10,366<br>10,366                |
|    |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                     | <b>29,370<br/>29,370</b>        |
|    |          | <b>1.8.2. Lucrari electrotehnice</b>  |     |        |                     |                                 |
| 71 | RpEC01A  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit  | buc | 2,000  | 380,045<br>134,753  | 760,089<br>269,506              |
| 72 | RpEA02B1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)<br>Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m   | 16,000 | 35,396<br>29,369    | 566,339<br>469,907              |

| 1  | 2       | 3   | 4       | 5      | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|---------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 73 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHГ-HFLTx-0,66)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m       | 60,000 | 31,574<br>3,023   | 1 894,428<br>181,398              |
| 74 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHГ-HFLTx-0,66)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m       | 30,000 | 21,841<br>3,023   | 655,240<br>90,699                 |
| 75 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                    | buc     | 4,000  | 76,428<br>13,389  | 305,714<br>53,556                 |
| 76 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar   | buc     | 4,000  | 74,698<br>28,073  | 298,794<br>112,294                |
| 77 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)  | buc     | 4,000  | 452,271<br>47,509 | 1 809,084<br>190,036              |
|    |         | <b>Total Lucrari electrotehnice<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |        |                   | <b>6 289,688<br/>1 367,396</b>    |
|    |         | <b>Total Retea electrica interioara<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |        |                   | <b>6 319,058<br/>1 396,766</b>    |
|    |         | <i>Total</i>  | lei     |        |                   | 143 175,847                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 % |        |                   | 8 601,614                         |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>   | 3,00 %  |        |                   | 3 078,815                         |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 11,29 % |        |                   | 17 483,273                        |
|    |         | <i>Beneficiul de deviz</i>  | 5,80 %  |        |                   | 9 995,694                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |        |                   | <b>182 335,243<br/>35 840,057</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>  |         |        |                   |                                   |
| 78 | SE57A   | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa   | buc     | 1,000  | 138,208           | 138,208                           |

| 1  | 2                | 3   | 4       | 5     | 6                    | 7                              |
|----|------------------|---|---------|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |                  | calda 70-90 grade C,  |         |       | 138,208              | 138,208                        |
| 79 | VC07A            | Montarea ventilatoarelor axiale,<br>de fereastră cu motor de 0,25 -<br>0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj<br>(suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc     | 2,000 | 1 293,645<br>498,844 | 2 587,289<br>997,689           |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei     |       |                      | 2 725,497                      |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 % |       |                      | 272,615                        |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>   | 3,00 %  |       |                      | 47,268                         |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 % |       |                      | 2 314,489                      |
|    |                  | <i>Beneficiul de deviz</i>  | 5,80 %  |       |                      | 310,873                        |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |       |                      | <b>5 670,742<br/>1 135,897</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>  |         |       |                      |                                |
| 80 | pret de<br>piata | Boiler electric 50L   | buc     | 1,000 | 2 350,000<br>0,000   | 2 350,000<br>0,000             |
|    |                  | <i>Total</i>  | lei     |       |                      | 2 350,000                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>   | 1,00 %  |       |                      | 23,500                         |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |       |                      | <b>2 373,500</b>               |

|  |  |  |         |  |  |                                 |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 190 379,49                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 38 075,90                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>228 455,39<br/>36 975,95</b> |

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
grupurilor sanitare parter, in  
cadrul IMSP Centrul de  
Sanatate Straseni, mun. Straseni,  
str. Stefan cel Mare 105**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare parter, in cadrul IMSP Centrul de  
Sanatate Straseni, mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 105**

**Valoarea de deviz 228 455,39 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |  |      |         |       |                  |
|-----------------------|----------------|--|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 0,120   | 43,19 | 5,183            |
| 2.                    | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 145,974 | 43,19 | 6 304,618        |
| 3.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 1,350   | 43,19 | 58,307           |
| 4.                    | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 15,980  | 43,19 | 690,176          |
| 5.                    | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 0,223   | 43,19 | 9,631            |
| 6.                    | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 0,680   | 43,19 | 29,369           |
| 7.                    | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 0,900   | 43,19 | 38,871           |
| 8.                    | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 10,000  | 43,19 | 431,900          |
| 9.                    | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 6,132   | 43,19 | 264,841          |
| 10.                   | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 234,170 | 43,19 | 10 113,803       |
| 11.                   | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 50,520  | 43,19 | 2 181,959        |
| 12.                   | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 4,680   | 43,19 | 202,129          |
| 13.                   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 0,960   | 43,19 | 41,462           |
| 14.                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 77,482  | 43,19 | 3 346,447        |
| 15.                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 3,040   | 43,19 | 131,298          |
| 16.                   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,100  | 43,19 | 997,689          |
| 17.                   | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 32,340  | 43,19 | 1 396,766        |
| 18.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 1,740   | 43,19 | 75,150           |
| 19.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 13,160  | 43,19 | 568,380          |
| 20.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 1,800   | 43,19 | 77,742           |
| 21.                   | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 36,080  | 43,19 | 1 558,295        |
| 22.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 27,200  | 43,19 | 1 174,768        |
| 23.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 117,644 | 43,19 | 5 081,044        |
| 24.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 43,034  | 43,19 | 1 858,639        |
| 25.                   | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 7,814   | 43,19 | 337,487          |
| <b>Total manopera</b> |                |  |      |         |       | <b>36 975,95</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                       |     |       |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 1. | 0111222       | Boiler electric 50L                   | buc | 1,000 | 2 350,00 | 2 350,000 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)              | kg  | 0,400 | 25,00    | 10,000    |
| 3. | 1111000100020 | Intrerupator                          | buc | 4,000 | 45,00    | 180,000   |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3  | 0,032 | 350,00   | 11,200    |

|     |                   |   |     |           |          |            |
|-----|-------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 5.  | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3  | 3,988     | 300,00   | 1 196,400  |
| 6.  | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3  | 0,035     | 300,00   | 10,500     |
| 7.  | 1711317306661     | Bumbac de sters   | kg  | 0,190     | 5,00     | 0,950      |
| 8.  | 1752117307067     | Calafat gudronat  | kg  | 0,084     | 30,00    | 2,520      |
| 9.  | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase  | m3  | 0,002     | 1 500,00 | 3,000      |
| 10. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase   | m3  | 0,001     | 4 750,00 | 4,750      |
| 11. | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase   | m3  | 0,001     | 4 750,00 | 4,750      |
| 12. | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3  | 0,002     | 4 750,00 | 9,500      |
| 13. | 2010237318700     | Distantieri de rost   | buc | 2 020,000 | 0,10     | 202,000    |
| 14. | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2  | 0,120     | 250,00   | 30,000     |
| 15. | 2030112939150     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare + dispozitiv de inchidere | m2  | 8,400     | 2 300,00 | 19 320,000 |
| 16. | 2051142950700     | Dibluri   | buc | 22,120    | 1,25     | 27,650     |
| 17. | 2051142950716     | Diblu din lemn  | buc | 8,000     | 0,35     | 2,800      |
| 18. | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg  | 13,560    | 15,00    | 203,400    |
| 19. | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t   | 0,007     | 1 500,00 | 10,500     |
| 20. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta   | kg  | 1,587     | 15,00    | 23,805     |
| 21. | 2320187315789     | Decofrol  | kg  | 0,144     | 50,00    | 7,200      |
| 22. | 2320322600036     | Bitum pt. hidroizolatii   | kg  | 20,400    | 45,00    | 918,000    |
| 23. | 2413217300101     | Clema de legatura   | buc | 4,950     | 35,00    | 173,250    |
| 24. | 2413317346000     | Suspensie de bitum filerizat-subif  | kg  | 3,600     | 80,00    | 288,000    |
| 25. | 2414126109481     | Pasta de lipit (flux)   | kg  | 0,014     | 15,00    | 0,210      |
| 26. | 2416566101572     | Spuma de poliuretan   | kg  | 4,200     | 145,00   | 609,000    |
| 27. | 2416586105303     | Amorsa-grund  | kg  | 0,450     | 16,80    | 7,560      |
| 28. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 1,200     | 42,00    | 50,400     |
| 29. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg  | 0,050     | 65,00    | 3,250      |
| 30. | 24302261000001    | Fuga  | kg  | 32,970    | 21,00    | 692,370    |
| 31. | 2430226101010-1   | Grund cu cuar"Betokontakt"  | kg  | 39,010    | 33,00    | 1 287,330  |
| 32. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg  | 0,900     | 33,00    | 29,700     |
| 33. | 2430226101600     | Chit siliconic  | kg  | 1,470     | 21,00    | 30,870     |
| 34. | 2451437345967     | Solutie unguenta  | kg  | 0,751     | 20,00    | 15,020     |
| 35. | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta   | kg  | 356,000   | 6,50     | 2 314,000  |
| 36. | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,084     | 15,00    | 1,260      |
| 37. | 2513206621522     | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm  | m   | 0,800     | 0,15     | 0,120      |
| 38. | 2513206621870     | Placa marsit 3 mm   | kg  | 0,325     | 15,00    | 4,875      |
| 39. | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 3,150     | 70,00    | 220,500    |
| 40. | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 6,000     | 70,00    | 420,000    |
| 41. | 2513736621480     | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698  | m   | 0,220     | 0,15     | 0,033      |
| 42. | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc | 3,150     | 90,00    | 283,500    |
| 43. | 2521216704234     | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit  | m   | 17,220    | 5,60     | 96,432     |
| 44. | 2521216710000-25  | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm   | m   | 5,150     | 34,16    | 175,924    |
| 45. | 2521216717050     | Teava din material plastic  | m   | 1,836     | 54,58    | 100,209    |
| 46. | 2521216717050-20  | Teava din material plastic 20 mm  | m   | 42,840    | 24,16    | 1 035,014  |
| 47. | 2521216720160-110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110  | m   | 14,420    | 140,83   | 2 030,769  |
| 48. | 2521216720160-50  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm  | m   | 9,270     | 54,58    | 505,957    |
| 49. | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m   | 3,150     | 38,30    | 120,645    |
| 50. | 2523156704099     | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm   | m   | 12,000    | 5,60     | 67,200     |
| 51. | 2523156719400-20  | Mufa din material plastic 20 mm   | buc | 1,680     | 4,00     | 6,720      |
| 52. | 2523156719430-20  | Cot din material plastic 20mm   | buc | 8,400     | 4,10     | 34,440     |
| 53. | 2523156719450-20  | Teu din material plastic 20 mm  | buc | 8,820     | 4,80     | 42,336     |
| 54. | 2523156719460-20  | Reductie din material plastic 20 mm   | buc | 1,680     | 3,80     | 6,384      |

|      |                   |   |     |           |          |            |
|------|-------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 55.  | 2523156719530-20  | Racord drept M x Fe 20 mm   | buc | 42,000    | 37,50    | 1 575,000  |
| 56.  | 2523156721037-110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire,110 mm   | buc | 11,000    | 57,50    | 632,500    |
| 57.  | 2523156721037-50  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire,50 mm  | buc | 12,000    | 20,85    | 250,200    |
| 58.  | 2612132506710     | Oglinda din semicristal 600 x 800 mm  | buc | 3,121     | 1 300,00 | 4 057,300  |
| 59.  | 2622102438000     | Lavoar  | buc | 3,091     | 1 100,00 | 3 400,100  |
| 60.  | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc | 2,121     | 950,00   | 2 014,950  |
| 61.  | 2622102442760-1   | Vas pt. closet (Vas WC persoane cu dizabilitati)  | buc | 1,060     | 2 900,00 | 3 074,000  |
| 62.  | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc | 3,150     | 550,00   | 1 732,500  |
| 63.  | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3  | 0,267     | 1 000,00 | 267,000    |
| 64.  | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 584,640   | 6,33     | 3 700,771  |
| 65.  | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30  | kg  | 13,163    | 2,36     | 31,065     |
| 66.  | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 1 344,040 | 2,36     | 3 171,934  |
| 67.  | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg  | 0,231     | 2,36     | 0,545      |
| 68.  | 2652102100713     | Var pasta   | m3  | 0,028     | 1 500,00 | 42,000     |
| 69.  | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg  | 10,800    | 14,00    | 151,200    |
| 70.  | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 11,840    | 2,90     | 34,336     |
| 71.  | 2653102100831     | Amestec uscat   | kg  | 21,420    | 2,90     | 62,118     |
| 72.  | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 3,165     | 8,05     | 25,478     |
| 73.  | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 43,830    | 2,90     | 127,107    |
| 74.  | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539  | kg  | 4,080     | 10,00    | 40,800     |
| 75.  | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 12,360    | 215,00   | 2 657,400  |
| 76.  | 2662102700201     | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc | 0,888     | 143,00   | 126,984    |
| 77.  | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3  | 0,048     | 0,00     | 0,000      |
| 78.  | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3  | 0,140     | 0,00     | 0,000      |
| 79.  | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3  | 3,024     | 0,00     | 0,000      |
| 80.  | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg  | 48,600    | 6,50     | 315,900    |
| 81.  | 2670112203000     | Placi tip faianta   | m2  | 93,450    | 195,00   | 18 222,750 |
| 82.  | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 6,540     | 10,00    | 65,400     |
| 83.  | 2710602000080     | Armatura A1   | kg  | 10,440    | 14,50    | 151,380    |
| 84.  | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 8,200     | 14,50    | 118,900    |
| 85.  | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg  | 12,300    | 14,50    | 178,350    |
| 86.  | 2721204122300     | Racord olandez sau cot cu racord olandez d=1/2  | buc | 16,240    | 43,00    | 698,320    |
| 87.  | 2722103107001     | Conductor de aluminiu sau cupru   | m   | 24,000    | 14,91    | 357,840    |
| 88.  | 2722103107001-1   | Conductor de aluminiu sau cupru (3x2.5 mm2 BBHГ-HFLTx-0,66)   | m   | 67,980    | 23,50    | 1 597,530  |
| 89.  | 2722103107001-2   | Conductor de aluminiu sau cupru (3x1.5 mm2 BBHГ-HFLTx-0,66)   | m   | 33,990    | 14,91    | 506,791    |
| 90.  | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 12,600    | 200,00   | 2 520,000  |
| 91.  | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 0,060     | 28,00    | 1,680      |
| 92.  | 2734113805786     | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg  | 0,320     | 28,00    | 8,960      |
| 93.  | 2744125904771     | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60   | kg  | 0,004     | 10,00    | 0,040      |
| 94.  | 2746167335100     | Priza   | buc | 4,080     | 50,00    | 204,000    |
| 95.  | 2811236306200-1   | Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm  | buc | 4,000     | 60,85    | 243,400    |
| 96.  | 2811236311002     | Doze pentru aparate   | buc | 4,000     | 8,00     | 32,000     |
| 97.  | 2811236311006     | Doze de ramificatie   | buc | 2,200     | 9,00     | 19,800     |
| 98.  | 2812106305714-1   | Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm                                       | m   | 1,000     | 1 600,00 | 1 600,000  |
| 99.  | 2812106305714-2   | Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm   | m   | 1,000     | 1 600,00 | 1 600,000  |
| 100. | 2822115708000     | Element de sustinere  | buc | 6,720     | 35,00    | 235,200    |

|      |                 |   |     |         |          |                   |
|------|-----------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
| 101. | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                       | buc | 2,280   | 43,33    | 98,792            |
| 102. | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                       | buc | 1,008   | 29,16    | 29,393            |
| 103. | 2873122000751   | Piese forjate   | kg  | 0,267   | 15,00    | 4,005             |
| 104. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                    | kg  | 0,030   | 30,00    | 0,900             |
| 105. | 2873155900800   | Electrozi de sudura   | kg  | 0,120   | 48,00    | 5,760             |
| 106. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                         | buc | 0,360   | 0,85     | 0,306             |
| 107. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                      | buc | 33,600  | 0,38     | 12,768            |
| 108. | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                            | buc | 120,000 | 0,35     | 42,000            |
| 109. | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                             | buc | 69,600  | 0,66     | 45,936            |
| 110. | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60                                       | buc | 8,000   | 1,00     | 8,000             |
| 111. | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                             | buc | 8,000   | 0,75     | 6,000             |
| 112. | 2874115836911   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 8,000   | 0,45     | 3,600             |
| 113. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                   | buc | 0,360   | 1,05     | 0,378             |
| 114. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10   | kg  | 0,006   | 65,00    | 0,390             |
| 115. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"               | buc | 3,150   | 65,00    | 204,750           |
| 116. | 2874136313300   | Diblu din metal   | buc | 48,000  | 1,50     | 72,000            |
| 117. | 2874145893787   | Cuie de constructii   | kg  | 0,030   | 30,00    | 0,900             |
| 118. | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                  | kg  | 0,600   | 10,00    | 6,000             |
| 119. | 2875114200400   | Tragator pt. closet   | buc | 3,150   | 15,00    | 47,250            |
| 120. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar   | buc | 3,060   | 68,00    | 208,080           |
| 121. | 2875114202905   | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                  | buc | 2,100   | 68,00    | 142,800           |
| 122. | 2875114203270   | Ventil de scurgere  | buc | 3,060   | 15,00    | 45,900            |
| 123. | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                    | buc | 6,120   | 35,00    | 214,200           |
| 124. | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                      | buc | 3,150   | 50,00    | 157,500           |
| 125. | 2875274021005   | Curbe, coturi   | buc | 2,200   | 3,00     | 6,600             |
| 126. | 2875274110102   | Piesa de racordare (fiting)                                   | buc | 4,000   | 45,00    | 180,000           |
| 127. | 2875274201107   | Buton pt. oglinda   | buc | 12,360  | 30,00    | 370,800           |
| 128. | 2875274400502   | Corp de iluminat Tip LED 60x60 50W                            | buc | 4,000   | 400,00   | 1 600,000         |
| 129. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                            | kg  | 0,036   | 15,00    | 0,540             |
| 130. | 2912435776200   | Ventilator de fereastr  | buc | 2,020   | 480,00   | 969,600           |
| 131. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                   | buc | 3,000   | 495,00   | 1 485,000         |
| 132. | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar                            | buc | 14,210  | 210,00   | 2 984,100         |
| 133. | 2913124202100   | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                | buc | 2,010   | 245,00   | 492,450           |
| 134. | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                     | buc | 2,010   | 25,00    | 50,250            |
| 135. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                  | buc | 3,150   | 100,00   | 315,000           |
| 136. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                       | buc | 3,150   | 210,00   | 661,500           |
| 137. | 2924127356800-1 | Uscator de miini  | buc | 3,060   | 1 400,00 | 4 284,000         |
| 138. | 3110245538500   | Motor pentru ventilator                                       | buc | 2,020   | 300,00   | 606,000           |
| 139. | 3220137315778   | Decapant  | kg  | 0,280   | 50,00    | 14,000            |
| 140. | 4011106202741   | Energie electrica   | kw  | 8,600   | 2,65     | 22,790            |
| 141. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                 | m3  | 5,849   | 10,00    | 58,490            |
| 142. | 4100126202818   | Apa   | m3  | 0,980   | 10,00    | 9,800             |
| 143. | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                  | buc | 4,850   | 10,00    | 48,500            |
|      |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                         |     |         |          | <b>106 552,76</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |               |  |      |       |       |         |
|-----|---------------|--|------|-------|-------|---------|
| 1.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,576 | 25,00 | 14,400  |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,472 | 30,00 | 14,160  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 2,212 | 30,00 | 66,360  |
| 4.  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,490 | 15,00 | 7,350   |
| 5.  | 2940600002994 | Aparat de sudura   | h-ut | 0,865 | 25,00 | 21,625  |
| 6.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                  | h-ut | 0,104 | 25,00 | 2,600   |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 4,337 | 30,00 | 130,110 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 1,260 | 15,00 | 18,900  |
| 9.  | 2952260003540 | Buldozer   | h-ut | 0,001 | 50,00 | 0,050   |
| 10. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg   | h-ut | 0,576 | 15,00 | 8,640   |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,027 | 30,00 | 0,810   |
| 12. | 2952270003700 | Centrala de beton  | h-ut | 0,003 | 50,00 | 0,150   |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat                              | h-ut | 1,144 | 35,00 | 40,040  |

|     |               |   |      |       |        |                 |
|-----|---------------|---|------|-------|--------|-----------------|
|     |               | electric  |      |       |        |                 |
| 14. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,156 | 25,00  | 3,900           |
| 15. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,089 | 15,00  | 1,335           |
| 16. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,200 | 25,00  | 5,000           |
| 17. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,024 | 50,00  | 1,200           |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 5,160 | 850,00 | 4 386,000       |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>   |      |       |        | <b>4 722,64</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 190 379,49 |
| TVA   | 20,00 % | 38 075,90  |

**Total deviz:**

**228 455,39**

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Centrul de Sanatate Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a grupurilor  
sanitare parter, in cadrul IMSP Centrul de  
Sanatate Straseni, mun. Straseni, str. Stefan cel  
Mare 105**

**Investitor IMSP Centrul de Sanatate  
Straseni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |  |                      | 47,509<br>47,509       |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000                                 | 43,19                | 47,509                 |
| 2      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |  |                      | 41,031<br>41,031       |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500                                 | 43,19                | 41,031                 |
| 3      | RpSD01A                     | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"   | buc  |  |                      | 6,479<br>6,479         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1500                                 | 43,19                | 6,479                  |
| 4      | RpSD02A                     | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple  | buc  |  |                      | 25,914<br>25,914       |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000                                 | 43,19                | 25,914                 |
| 5      | RpSC16A                     | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic   | buc  |  |                      | 5,183<br>5,183         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1200                                 | 43,19                | 5,183                  |
| 6      | RpSA04A                     | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |  |                      | 2,591<br>2,591         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600                                 | 43,19                | 2,591                  |
| 7      | RpSB03A                     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm  | m    |  |                      | 2,591<br>2,591         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600                                 | 43,19                | 2,591                  |
| 8      | RpSB03B                     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm   | m    |  |                      | 3,455<br>3,455         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0800                                 | 43,19                | 3,455                  |
| 9      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)  | m2   |  |                      | 18,150<br>18,150       |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,2100                                 | 43,19                | 9,075                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 43,19                | 9,075                  |
| 10     | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn glasvanduri  | m2   |  |                      | 18,140<br>18,140       |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,2100                                 | 43,19                | 9,070                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 43,19                | 9,070                  |
| 11     | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lambriu PVC la tavane suspendate  | m2   |  |                      | 10,797<br>10,797       |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,1300                                 | 43,19                | 5,615                  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|---|------|--------|--------|---------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 43,19  | 5,183   |
| 12 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lambriu PVC (colonane canalizare)  | m2   |        |        | 10,798  |
|    |                |   |      |        |        | 10,798  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,1300 | 43,19  | 5,615   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 43,19  | 5,183   |
| 13 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc  | m2   |        |        | 35,688  |
|    |                |   |      |        |        | 33,688  |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 43,19  | 16,844  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 43,19  | 16,844  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,500   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500 | 30,00  | 1,500   |
| 14 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din ceramica  | m2   |        |        | 69,584  |
|    |                |   |      |        |        | 69,104  |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 43,19  | 34,552  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 43,19  | 34,552  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030 | 10,00  | 0,030   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 30,00  | 0,450   |
| 15 | RpCG29C1       | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |        |        | 111,418 |
|    |                |   |      |        |        | 95,018  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4500 | 43,19  | 19,436  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,7500 | 43,19  | 75,582  |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,1200 | 10,00  | 1,200   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,400   |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,3200 | 25,00  | 8,000   |
|    | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg  | h-ut | 0,3200 | 15,00  | 4,800   |
| 16 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |        | 12,461  |
|    |                |   |      |        |        | 11,661  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200 | 43,19  | 5,183   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 43,19  | 6,479   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 10,00  | 0,500   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,300   |
|    |                | <b>1.2. Lucrari de evacuare deseuri</b>   |      |        |        |         |
| 17 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 K=2,000                               | t    |        |        | 107,975 |
|    |                |   |      |        |        | 107,975 |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2500 | 43,19  | 21,595  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,0000 | 43,19  | 86,380  |
| 18 | TsH92A         | Incarcarea in auto gunoi,   | t    |        |        | 58,738  |
|    |                |   |      |        |        | 58,738  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1,3600 | 43,19  | 58,738  |
| 19 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t    |        |        | 219,300 |
|    |                |   |      |        |        | 0,000   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580 | 850,00 | 219,300 |
|    |                | <b>1.3. Tavan</b>   |      |        |        |         |
| 20 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |        |        | 311,468 |
|    |                |   |      |        |        | 95,018  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 43,19  | 6,479   |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,0500 | 43,19  | 88,540  |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,000   |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500 | 200,00 | 210,000 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150 | 30,00  | 0,450   |
|    |                | <b>1.4. Pereti</b>  |      |        |        |         |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5          | 6        | 7                                |
|----|---------------|--|-------|------------|----------|----------------------------------|
| 21 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m   | 100m2 |            |          | 43 040,793<br>-----<br>7 349,750 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om  | 141,2400   | 43,19    | 6 100,216                        |
|    | 9310060019930 | Muncitor   | h-om  | 28,9300    | 43,19    | 1 249,534                        |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc   | 5 040,0000 | 6,33     | 31 903,198                       |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3    | 2,3000     | 1 000,00 | 2 301,724                        |
|    | 2710602000080 | Armatura A1  | kg    | 90,0000    | 14,50    | 1 305,000                        |
|    | 2873122000751 | Piese forjate  | kg    | 2,3000     | 15,00    | 34,526                           |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3    | 0,0160     | 4 750,00 | 81,897                           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,3000     | 10,00    | 3,017                            |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut  | 4,1100     | 15,00    | 61,681                           |
| 22 | CB02B         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                    | m2    |            |          | 86,943<br>-----<br>41,031        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,2000     | 43,19    | 8,638                            |
|    | 7124010010700 | Dulgher  | h-om  | 0,7500     | 43,19    | 32,392                           |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10  | kg    | 0,0050     | 65,00    | 0,325                            |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10  | buc   | 0,3000     | 1,05     | 0,315                            |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc   | 0,3000     | 0,85     | 0,255                            |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii   | kg    | 0,0300     | 15,00    | 0,450                            |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg    | 0,0500     | 28,00    | 1,400                            |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg    | 0,0250     | 30,00    | 0,750                            |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2    | 0,1000     | 250,00   | 25,000                           |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase  | m3    | 0,0010     | 4 750,00 | 3,958                            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase  | m3    | 0,0010     | 4 750,00 | 3,958                            |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase   | m3    | 0,0015     | 1 500,00 | 2,500                            |
|    | 2320187315789 | Decofrol   | kg    | 0,1200     | 50,00    | 6,000                            |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut  | 0,0200     | 50,00    | 1,000                            |
| 23 | CC02A         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg    |            |          | 16,849<br>-----<br>1,987         |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om  | 0,0460     | 43,19    | 1,987                            |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg    | 1,0250     | 14,50    | 14,863                           |
| 24 | CC02B         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg    |            |          | 15,985<br>-----<br>1,123         |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om  | 0,0260     | 43,19    | 1,123                            |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm  | kg    | 1,0250     | 14,50    | 14,863                           |
| 25 | CA04A         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3    |            |          | 1 436,111<br>-----<br>233,222    |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om  | 4,9500     | 43,19    | 214,022                          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,4500     | 43,19    | 19,200                           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3    | 1,0250     | 0,00     | 0,000                            |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30   | kg    | 284,0000   | 2,36     | 690,333                          |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3    | 0,7600     | 300,00   | 233,333                          |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3    | 0,7000     | 350,00   | 248,889                          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,3400     | 10,00    | 3,556                            |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton  | h-ut  | 0,0570     | 50,00    | 3,333                            |
|    | 2952260003540 | Buldozer   | h-ut  | 0,0180     | 50,00    | 1,111                            |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut  | 0,6000     | 30,00    | 18,000                           |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut  | 0,2800     | 15,00    | 4,333                            |
| 26 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime   | buc   |            |          | 12,957<br>-----<br>12,957        |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om  | 0,0200     | 43,19    | 0,864                            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,2800     | 43,19    | 12,093                           |
| 27 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc   |            |          | 8,267<br>-----<br>6,479          |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om  | 0,0700     | 43,19    | 3,023                            |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|---------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 43,19    | 3,455   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200  | 2,90     | 0,638   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010  | 300,00   | 0,300   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050  | 10,00    | 0,050   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,350   |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150  | 30,00    | 0,450   |
| 28 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare  | m2   |         |          | 20,242  |
|    |                 |   |      |         |          | 6,047   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 43,19    | 6,047   |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betokontakt"  | kg   | 0,4150  | 33,00    | 13,695  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500   |
| 29 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |         |          | 107,673 |
|    |                 |   |      |         |          | 73,423  |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 1,4000  | 43,19    | 60,466  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 43,19    | 12,957  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,36     | 24,780  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,000   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 10,00    | 0,070   |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 30,00    | 0,120   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,280   |
| 30 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (7m2 glafuri) | m    |         |          | 34,262  |
|    |                 |   |      |         |          | 28,505  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 0,4400  | 43,19    | 19,004  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2200  | 43,19    | 9,502   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,9800  | 2,36     | 2,313   |
|    | 2652102100713   | Var pasta   | m3   | 0,0010  | 1 500,00 | 1,500   |
|    | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,000   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0062  | 300,00   | 1,864   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015  | 10,00    | 0,015   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,035   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0010  | 30,00    | 0,030   |
| 31 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri exterior/hol)  | m2   |         |          | 119,378 |
|    |                 |   |      |         |          | 64,180  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 43,19    | 64,180  |
|    | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)   | kg   | 0,3000  | 33,00    | 9,900   |
|    | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 2,90     | 42,369  |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 10,00    | 0,113   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 30,00    | 2,370   |
|    | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 15,00    | 0,445   |
| 32 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |          | 76,048  |
|    |                 |   |      |         |          | 52,692  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 43,19    | 52,692  |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,90     | 20,706  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 10,00    | 0,040   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 30,00    | 2,370   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,240   |
| 33 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2   |         |          | 32,287  |
|    |                 |   |      |         |          | 23,755  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 43,19    | 19,436  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 43,19    | 4,319   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,05     | 8,493   |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,010   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 30,00    | 0,030   |
| 34 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |          | 4,316   |
|    |                 |   |      |         |          | 1,296   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 43,19    | 1,296   |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 16,80    | 2,520   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500   |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|---------------------|
| 35 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |          | 45,998<br>23,754    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 43,19    | 23,754              |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 42,00    | 16,800              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 2,90     | 0,174               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,00    | 5,000               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,250               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,020               |
| 36 | CF54B           | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (captusire tevi canalizare)  | m2   |         |          | 402,059<br>161,099  |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 3,4500  | 43,19    | 149,005             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 43,19    | 9,934               |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 43,19    | 2,160               |
|    | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm   | buc  | 0,3700  | 143,00   | 52,910              |
|    | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,9500  | 43,33    | 41,163              |
|    | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,4200  | 29,16    | 12,247              |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 50,0000 | 0,35     | 17,500              |
|    | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 29,0000 | 0,66     | 19,140              |
|    | 2822115708000   | Element de sustinere   | buc  | 2,8000  | 35,00    | 98,000              |
| 37 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) | m2   |         |          | 347,300<br>105,816  |
|    | 7132010010900   | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 43,19    | 97,178              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 43,19    | 8,638               |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 195,00   | 204,750             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,36     | 0,944               |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,000               |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,3300  | 21,00    | 6,930               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 10,00    | 0,080               |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 6,50     | 26,000              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 30,00    | 0,600               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,180               |
| 38 | CL20A           | Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm   | buc  |         |          | 85,125<br>21,595    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,4700  | 43,19    | 20,299              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 43,19    | 1,296               |
|    | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,500               |
|    | 2811236306200-1 | Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm   | buc  | 1,0000  | 60,85    | 60,850              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,36     | 1,180               |
| 39 | CH06A           | Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm  | m    |         |          | 1 650,293<br>38,871 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om | 0,9000  | 43,19    | 38,871              |
|    | 2812106305714-1 | Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm  | m    | 1,0000  | 1 600,00 | 1 600,000           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica  | kw   | 0,1000  | 2,65     | 0,265               |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura  | kg   | 0,0600  | 48,00    | 2,880               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7000  | 2,36     | 1,652               |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0250  | 65,00    | 1,625               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,2000  | 25,00    | 5,000               |
| 40 | CH06A           | Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm  | m    |         |          | 1 650,293<br>38,871 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om | 0,9000  | 43,19    | 38,871              |
|    | 2812106305714-2 | Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm  | m    | 1,0000  | 1 600,00 | 1 600,000           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica  | kw   | 0,1000  | 2,65     | 0,265               |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura  | kg   | 0,0600  | 48,00    | 2,880               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7000  | 2,36     | 1,652               |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0250  | 65,00    | 1,625               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,2000  | 25,00    | 5,000               |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                            |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|------------------------------|
| 41 | SC13A1          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din beton<br>Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,030  | buc  |         |          | 1 506,266<br>-----<br>30,233 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7000  | 43,19    | 30,233                       |
|    | 2612132506710   | Oglinda din semicristal 600 x 800 mm   | buc  | 1,0100  | 1 300,00 | 1 352,433                    |
|    | 2875274201107   | Buton pt. oglinda  | buc  | 4,0000  | 30,00    | 123,600                      |
|    |                 | <b>1.5. Pardoseli</b>  |      |         |          |                              |
| 42 | RpCU05C         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm   | buc  |         |          | 21,595<br>-----<br>21,595    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,0300  | 43,19    | 1,296                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4700  | 43,19    | 20,299                       |
| 43 | RpCU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii   | buc  |         |          | 27,036<br>-----<br>25,050    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,4300  | 43,19    | 18,572                       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 43,19    | 6,479                        |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3500  | 2,36     | 0,826                        |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 300,00   | 0,300                        |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060  | 10,00    | 0,060                        |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,350                        |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 30,00    | 0,450                        |
| 44 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare   | m2   |         |          | 20,242<br>-----<br>6,047     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 43,19    | 6,047                        |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu cuarț "Betokontakt"   | kg   | 0,4150  | 33,00    | 13,695                       |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,500                        |
| 45 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 74,933<br>-----<br>30,233    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 43,19    | 25,914                       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 43,19    | 4,319                        |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,000                        |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,36     | 30,680                       |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,600                       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,100                        |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 30,00    | 0,900                        |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,420                        |
| 46 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |          | 25,748<br>-----<br>1,728     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 43,19    | 1,728                        |
|    | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000  | 80,00    | 24,000                       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,010                        |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003  | 30,00    | 0,010                        |
| 47 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc  | m2   |         |          | 99,808<br>-----<br>1,728     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 43,19    | 1,728                        |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 1,7000  | 45,00    | 76,500                       |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400  | 10,00    | 3,400                        |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006  | 1 500,00 | 0,875                        |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300  | 15,00    | 16,950                       |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010  | 30,00    | 0,030                        |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130  | 25,00    | 0,325                        |
| 48 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 74,933<br>-----<br>30,233    |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 43,19    | 25,914                       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 43,19    | 4,319                        |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,000                        |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,36     | 30,680                       |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,600                       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 10,00    | 0,100                        |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                            |
|----|-------------------|---|------|---------|----------|------------------------------|
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 30,00    | 0,900                        |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,420                        |
| 49 | CG01A1            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=4 (se adauga 2cm) K=4,000  | m2   |         |          | 50,077<br>-----<br>20,731    |
|    | 7132030012600     | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 43,19    | 17,276                       |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 43,19    | 3,455                        |
|    | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,000                        |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,36     | 20,296                       |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 300,00   | 8,400                        |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,080                        |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 30,00    | 0,360                        |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 35,00    | 0,210                        |
| 50 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)   | m2   |         |          | 395,456<br>-----<br>125,251  |
|    | 7132030012600     | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 43,19    | 112,726                      |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 43,19    | 12,525                       |
|    | 2661112800700     | Placi sau pisoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 215,00   | 221,450                      |
|    | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie   | kg   | 4,0500  | 6,50     | 26,325                       |
|    | 24302261000001    | Fuga  | kg   | 0,3000  | 21,00    | 6,300                        |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,000                        |
|    | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 14,00    | 12,600                       |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 30,00    | 1,350                        |
|    | 2952240004021     | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,180                        |
|    |                   | <b>1.6. Timplarie</b>   |      |         |          |                              |
| 51 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu dispozitiv inchizator usa 2.1x1,1 2buc; 2.1x0.9 2buc;) | m2   |         |          | 2 421,929<br>-----<br>34,984 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP  | h-om | 0,7300  | 43,19    | 31,529                       |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 43,19    | 3,455                        |
|    | 2030112939150     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare + dispozitiv de inchidere   | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,000                    |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,38     | 1,520                        |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 145,00   | 72,500                       |
|    | 2430226101600     | Chit silionic   | kg   | 0,1750  | 21,00    | 3,675                        |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 10,00    | 6,000                        |
|    | 4011106202741     | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 2,65     | 2,650                        |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 30,00    | 0,600                        |
|    |                   | <b>1.7. . Retele Apa / canalizare / incalzire</b>   |      |         |          |                              |
| 52 | RpSB13E           | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   | m    |         |          | 161,992<br>-----<br>16,412   |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800  | 43,19    | 16,412                       |
|    | 2521216720160-110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110  | m    | 1,0300  | 140,83   | 145,055                      |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150  | 20,00    | 0,300                        |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150  | 15,00    | 0,225                        |
| 53 | RpSB14E           | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc  |         |          | 73,110<br>-----<br>14,685    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3400  | 43,19    | 14,685                       |
|    | 2523156721037-110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire,110 mm   | buc  | 1,0000  | 57,50    | 57,500                       |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350  | 20,00    | 0,700                        |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150  | 15,00    | 0,225                        |
| 54 | RpSB13C           | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,  | m    |         |          | 69,434<br>-----              |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6     | 7       |
|----|------------------|---|------|--------|-------|---------|
|    |                  | montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   |      |        |       | 12,957  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 43,19 | 12,957  |
|    | 2521216720160-50 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm  | m    | 1,0300 | 54,58 | 56,217  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 20,00 | 0,080   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 15,00 | 0,180   |
| 55 | RpSB14C          | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc  |        |       | 32,459  |
|    |                  |   |      |        |       | 11,229  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2600 | 43,19 | 11,229  |
|    | 2523156721037-50 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire,50 mm  | buc  | 1,0000 | 20,85 | 20,850  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 20,00 | 0,200   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 15,00 | 0,180   |
| 56 | SB24A            | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,050   | buc  |        |       | 108,780 |
|    |                  |   |      |        |       | 35,847  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,8300 | 43,19 | 35,847  |
|    | 2875114202905    | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata  | buc  | 1,0000 | 68,00 | 71,400  |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,1100 | 2,36  | 0,273   |
|    | 1752117307067    | Calafat gudronat  | kg   | 0,0400 | 30,00 | 1,260   |
| 57 | SA14B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  | m    |        |       | 78,817  |
|    |                  |   |      |        |       | 13,389  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3100 | 43,19 | 13,389  |
|    | 2521216717050-20 | Teava din material plastic 20 mm  | m    | 1,0200 | 24,16 | 24,643  |
|    | 2523156719430-20 | Cot din material plastic 20mm   | buc  | 0,2000 | 4,10  | 0,820   |
|    | 2523156719450-20 | Teu din material plastic 20 mm  | buc  | 0,2100 | 4,80  | 1,008   |
|    | 2523156719460-20 | Reductie din material plastic 20 mm   | buc  | 0,0400 | 3,80  | 0,152   |
|    | 2523156719400-20 | Mufa din material plastic 20 mm   | buc  | 0,0400 | 4,00  | 0,160   |
|    | 2523156719530-20 | Racord drept M x Fe 20 mm   | buc  | 1,0000 | 37,50 | 37,500  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,300   |
|    | 3220137315778    | Decapant  | kg   | 0,0060 | 50,00 | 0,300   |
|    | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 15,00 | 0,030   |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0206 | 25,00 | 0,515   |
| 58 | IC35C            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |       | 52,461  |
|    |                  |   |      |        |       | 17,276  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4000 | 43,19 | 17,276  |
|    | 2521216710000-25 | Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm   | m    | 1,0300 | 34,16 | 35,185  |
| 59 | IC38H            | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc  |        |       | 57,679  |
|    |                  |   |      |        |       | 11,229  |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2600 | 43,19 | 11,229  |
|    | 2875274110102    | Piesa de racordare (fiting)   | buc  | 1,0000 | 45,00 | 45,000  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 15,00 | 0,450   |
|    | 3220137315778    | Decapant  | kg   | 0,0070 | 50,00 | 0,350   |
|    | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifuziune   | h-ut | 0,0260 | 25,00 | 0,650   |
| 60 | SD20A            | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015  | buc  |        |       | 50,860  |
|    |                  |   |      |        |       | 6,910   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1600 | 43,19 | 6,910   |
|    | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez d=1/2  | buc  | 1,0000 | 43,00 | 43,645  |
|    | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm   | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,305   |
| 61 | SD01A            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,  | buc  |        |       | 276,964 |
|    |                  |   |      |        |       | 5,614   |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
|    |                 | grund miniu de plumb etc)=1,005   |      |        |          |                            |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 43,19    | 5,614                      |
|    | 2913124202100   | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 245,00   | 246,225                    |
|    | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,125                     |
| 62 | SD05A           | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015  | buc  |        |          | 226,107<br><hr/> 12,957    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 43,19    | 12,957                     |
|    | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar  | buc  | 1,0000 | 210,00   | 213,150                    |
| 63 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050                                   | buc  |        |          | 2 458,183<br><hr/> 202,993 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 4,7000 | 43,19    | 202,993                    |
|    | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 950,00   | 1 007,475                  |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 550,00   | 577,500                    |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 105,000                    |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 210,00   | 220,500                    |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,250                     |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 1,0000 | 38,30    | 40,215                     |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 70,00    | 73,500                     |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,750                     |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,500                     |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 90,00    | 94,500                     |
| 64 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC persoane cu dizabilitati)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc  |        |          | 4 524,708<br><hr/> 202,993 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 4,7000 | 43,19    | 202,993                    |
|    | 2622102442760-1 | Vas pt. closet (Vas WC persoane cu dizabilitati)  | buc  | 1,0100 | 2 900,00 | 3 074,000                  |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 550,00   | 577,500                    |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 100,00   | 105,000                    |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 210,00   | 220,500                    |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,250                     |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 1,0000 | 38,30    | 40,215                     |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 70,00    | 73,500                     |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,750                     |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 52,500                     |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 90,00    | 94,500                     |
| 65 | SC04A           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020  | buc  |        |          | 1 402,731<br><hr/> 79,901  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 43,19    | 79,901                     |
|    | 2622102438000   | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,367                  |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 68,00    | 69,360                     |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,300                     |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic  | m    | 0,6000 | 54,58    | 33,403                     |
|    | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc  | 2,0000 | 35,00    | 71,400                     |
| 66 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  |        |          | 706,264<br><hr/> 71,264    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 43,19    | 71,264                     |
|    | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 495,00   | 495,000                    |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 70,00    | 140,000                    |
| 67 | SE59A           | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 1 445,666                  |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|    |                 | Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020   |      |         |          | 15,116             |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500  | 43,19    | 15,116             |
|    | 2924127356800-1 | Uscator de miini  | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 428,000          |
|    | 2051142950700   | Dibluri   | buc  | 2,0000  | 1,25     | 2,550              |
| 68 | RpSF05C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  | m    |         |          | 6,910<br>6,910     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1600  | 43,19    | 6,910              |
|    |                 | <b>1.8. Retea electrica interioara</b>  |      |         |          |                    |
|    |                 | <b>1.8.1. Demontari</b>   |      |         |          |                    |
| 69 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |         |          | 9,502<br>9,502     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200  | 43,19    | 9,502              |
| 70 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (inclusiv ventilastor existent)   | buc  |         |          | 2,591<br>2,591     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600  | 43,19    | 2,591              |
|    |                 | <b>1.8.2. Lucrari electrotehnice</b>  |      |         |          |                    |
| 71 | RpEC01A         | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit  | buc  |         |          | 380,045<br>134,753 |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 3,1200  | 43,19    | 134,753            |
|    | 2523156704099   | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm   | m    | 6,0000  | 5,60     | 33,600             |
|    | 2811236311006   | Doze de ramificatie   | buc  | 1,1000  | 9,00     | 9,900              |
|    | 2875274021005   | Curbe, coturi   | buc  | 1,1000  | 3,00     | 3,300              |
|    | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru   | m    | 12,0000 | 14,91    | 178,920            |
|    | 2513736621480   | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698  | m    | 0,1100  | 0,15     | 0,017              |
|    | 2414126109481   | Pasta de lipit (flux)   | kg   | 0,0070  | 15,00    | 0,105              |
|    | 2744125904771   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60   | kg   | 0,0020  | 10,00    | 0,020              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 5,0000  | 2,90     | 14,500             |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii   | kg   | 0,0150  | 30,00    | 0,450              |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg   | 0,1600  | 28,00    | 4,480              |
| 72 | RpEA02B1        | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera)<br>Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m    |         |          | 35,396<br>29,369   |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,6800  | 43,19    | 29,369             |
|    | 2521216704234   | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit  | m    | 1,0250  | 5,60     | 6,027              |
| 73 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |         |          | 31,574<br>3,023    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700  | 43,19    | 3,023              |
|    | 2722103107001-1 | Conductor de aluminiu sau cupru (3x2.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)   | m    | 1,0300  | 23,50    | 26,625             |
|    | 2413217300101   | Clema de legatura   | buc  | 0,0500  | 35,00    | 1,925              |
| 74 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100   | m    |         |          | 21,841<br>3,023    |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                             |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-------------------------------|
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 0,0700  | 43,19    | 3,023                         |
|    | 2722103107001-2 | Conductor de aluminiu sau cupru (3x1.5 mm2 BBH-HFLTx-0,66)   | m    | 1,0300  | 14,91    | 16,893                        |
|    | 2413217300101   | Clema de legatura  | buc  | 0,0500  | 35,00    | 1,925                         |
| 75 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |         |          | 76,428<br>-----<br>13,389     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 0,3100  | 43,19    | 13,389                        |
|    | 2746167335100   | Priza  | buc  | 1,0200  | 50,00    | 51,000                        |
|    | 2811236311002   | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000  | 8,00     | 8,000                         |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050  | 2,90     | 0,015                         |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050  | 5,00     | 0,025                         |
|    | 2051142950700   | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 1,25     | 2,500                         |
|    | 2874115836777   | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000  | 0,75     | 1,500                         |
| 76 | RpEE15A         | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar  | buc  |         |          | 74,698<br>-----<br>28,073     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 0,6500  | 43,19    | 28,073                        |
|    | 1111000100020   | Intrerupator   | buc  | 1,0000  | 45,00    | 45,000                        |
|    | 2051142950716   | Diblu din lemn   | buc  | 2,0000  | 0,35     | 0,700                         |
|    | 2874115836911   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama  | buc  | 2,0000  | 0,45     | 0,900                         |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050  | 5,00     | 0,025                         |
| 77 | RpEF15B         | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)   | buc  |         |          | 452,271<br>-----<br>47,509    |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii   | h-om | 1,1000  | 43,19    | 47,509                        |
|    | 2875274400502   | Corp de iluminat Tip LED 60x60 50W   | buc  | 1,0000  | 400,00   | 400,000                       |
|    | 2051142950700   | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 1,25     | 2,500                         |
|    | 2874115836492   | Surub cap bombat 5 x 60  | buc  | 2,0000  | 1,00     | 2,000                         |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0800  | 2,90     | 0,232                         |
|    | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m    | 0,2000  | 0,15     | 0,030                         |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>   |      |         |          |                               |
| 78 | SE57A           | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,   | buc  |         |          | 138,208<br>-----<br>138,208   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 3,2000  | 43,19    | 138,208                       |
| 79 | VC07A           | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010   | buc  |         |          | 1 293,645<br>-----<br>498,844 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 43,19    | 498,844                       |
|    | 3110245538500   | Motor pentru ventilator  | buc  | 1,0000  | 300,00   | 303,000                       |
|    | 2912435776200   | Ventilator de fereastră  | buc  | 1,0000  | 480,00   | 484,800                       |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 25,00    | 2,500                         |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 30,00    | 4,500                         |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>   |      |         |          |                               |
| 80 | pret de piata   | Boiler electric 50L  | buc  |         |          | 2 350,000<br>-----<br>0,000   |
|    | 0111222         | Boiler electric 50L  | buc  | 1,0000  | 2 350,00 | 2 350,000                     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC"APIS-MIELE" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP Centrul de Sanatate Straseni**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.