

Primaria Ciutulesti r-ul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia drumurilor locale din s.Ciutulesti, r. Floresti (varianta alba)****Valoarea de deviz 215 164,50 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale.				
		1.1. S.Ciutulesti				
		1.1.1. Str. Independentei				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	24,000	52,80 0,00	1 267,20 0,00
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	24,000	18,90 0,00	453,60 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=6cm k=0.4	100m2	24,000	1 065,16 72,03	25 563,96 1 728,60
		Total Str. Independentei Inclusiv salariu				27 284,76 1 728,60
		1.1.2. Str. M Viteazul				
4	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	14,500	52,80 0,00	765,60 0,00
5	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	14,500	18,89 0,00	273,90 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=6cm k=0.4	100m2	14,500	1 065,16 72,03	15 444,89 1 044,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Str. M Viteazul Inclusiv salariu				16 484,39 1 044,37
		1.1.3. Str. V.Alexandri				
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	3,960	52,80 0,00	209,10 0,00
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	3,960	18,86 0,00	74,70 0,00
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire gr.15cm	m3	59,400	207,37 29,16	12 317,59 1 732,10
		Total Str. V.Alexandri Inclusiv salariu				12 601,39 1 732,10
		1.1.4. Str. M.Costin				
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	24,850	52,80 0,00	1 312,20 0,00
11	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	24,850	18,91 0,00	469,80 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=6cm k=0.4	100m2	24,850	1 065,16 72,03	26 469,33 1 789,84
		Total Str. M.Costin Inclusiv salariu				28 251,33 1 789,84
		1.1.5. Drum la gunoiste				
13	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	3,960	52,80 0,00	209,10 0,00
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	3,960	18,86 0,00	74,70 0,00
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire gr.15cm	m3	59,400	207,37 29,16	12 317,59 1 732,10
		Total Drum la gunoiste Inclusiv salariu				12 601,39 1 732,10
		Total S.Ciutulesti				97 223,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 027,01
		1.2. S.Sarbesti				
		1.2.1. Drum la cimitir				
16	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	6,000	52,80 0,00	316,80 0,00
17	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietuite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	6,000	18,90 0,00	113,40 0,00
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire gr.15cm	m3	90,000	207,37 29,16	18 662,94 2 624,40
		Total Drum la cimitir Inclusiv salariu				19 093,14 2 624,40
		Total S.Sarbesti Inclusiv salariu				19 093,14 2 624,40
		1.3. S.I.Voda				
		1.3.1. Drum central				
19	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	8,550	52,81 0,00	451,50 0,00
20	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietuite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	8,550	18,91 0,00	161,70 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=6cm k=0.4	100m2	8,550	1 065,17 72,03	9 107,23 615,82
		Total Drum central Inclusiv salariu				9 720,43 615,82
		1.3.2. Drum la cimitir				
22	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder k=2	100m2	6,000	52,80 0,00	316,80 0,00
23	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietuite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	6,000	18,90 0,00	113,40 0,00
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire gr.15cm	m3	90,000	207,37 29,16	18 662,94 2 624,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum la cimitir Inclusiv salariu				19 093,14 2 624,40
		Total S.I.Voda Inclusiv salariu				28 813,57 3 240,22
		1.4. Lucrari de defrisare				
25	TsG05D	Defrisarea manuala a crengilor arborilor de foioase tari, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, pe strazile aflate in reparatie, folosind autoturnul	buc	35,000	31,71 31,71	1 109,90 1 109,90
		Total Lucrari de defrisare Inclusiv salariu				1 109,90 1 109,90
		<i>Total</i>	lei			146 239,87
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	24,00 %			3 600,37
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			8 333,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			158 173,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			7 908,67
		<i>Total:</i>	100,00 +			166 082,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 321,64
		<i>Total:</i>	100,00 +			169 403,75
		<i>Autoturn la defrisare</i>	9900,00 lei			9 900,00
		<i>Total:</i>	100,00 +			179 303,75
		<i>TVA</i>	20,00 %			35 860,75
		Total Reparatia drumurilor locale. Inclusiv salariu				215 164,50 15 001,53
		Total deviz: Inclisiv salariu				215 164,50 15 001,53

Intocmit

Carauş O.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)