

**Lucrari de replanificare a
centralei termice LT "A.
Puskin" din or. Basarabasca**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 39/20240141
Centrala termica, Canalizarea

Valoarea de deviz 13 497,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (polipropilen)	m	6,00	98,78 19,20	592,65 115,20
2	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,06	4,83 4,83	0,29 0,29
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	84,81 17,40	84,81 17,40
4	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 100 mm (поливинилхлоридные)	m	3,00	102,78 22,20	308,33 66,60
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,62	4 244,44 832,19	2 631,55 515,96
6	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	1,00	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10			0,00	0,00
7	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc	1,00	<u>250,00</u> 0,00	<u>250,00</u> 0,00
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1	buc	1,00	<u>330,00</u> 0,00	<u>330,00</u> 0,00
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9	buc	1,00	<u>650,00</u> 0,00	<u>650,00</u> 0,00
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3	buc	1,00	<u>450,00</u> 0,00	<u>450,00</u> 0,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л	buc	1,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>1 250,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCP45D	Scara cu vanguri din otel	kg	12,90	55,00 0,00	709,50 0,00
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01	292,00 143,00	2,92 1,43
14	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,90	167,06 4,80	317,41 9,12
15	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,20	115,20 115,20	483,84 483,84
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,30	18,60 18,60	61,38 61,38
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,30	45,00 45,00	148,50 148,50

	Total	lei	9 021,18
	Asigurarea sociala	24 %	340,73
	Cheltuieli de transport	4 %	294,54
	Cheltuieli de regie	12 %	1 158,77
	Beneficiu de deviz	4 %	432,61
	TVA	20 %	2 249,57
	Total deviz:		13 497,40
	Inclusiv salariu		1 419,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
centralei termice LT "A.
Puskin" din or. Basarabasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 39/20240141
Centrala termica, Canalizarea

Valoarea de deviz 13 497,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 39/20240141:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,152	60,00	9,12
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2148	60,00	132,89
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1302	60,00	427,81
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0239	60,00	1,43
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,892	60,00	353,52
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5792	60,00	154,75
7.	9312040019600	Sapator	h-om	5,670	60,00	340,20
		Total manopera				1 419,72

Material:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1121	2 700,00	302,67
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0057	400,00	2,28
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1002	400,00	40,08
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0008	20,00	0,02
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0814	25,00	2,04
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1051	100,00	10,51
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,0011	60,00	0,07
8.	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0156	90,00	1,40
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0945	55,00	5,20
10.	252121670110	Teava din поливинилхлоридные, Dn100 mm	m	3,213	75,00	240,98
11.	2521216730100	Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen Dn100 mm	m	6,180	75,00	463,50
12.	25231267210	Трап полиэтиленовый, Ду100 мм	buc	1,010	65,00	65,65
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,501	2 300,00	1 152,30
14.	266112643103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
15.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	250,00	250,00
16.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
17.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	650,00	650,00

18.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	330,00	330,00
19.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2567	2 300,00	590,41
20.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0482	2 000,00	96,40
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0133	45,00	0,60
22.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	12,900	55,00	709,50
23.	287527420001	Capacul cu rama din fonta* люк "Л"	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,330	0,00	0,00
Total materiale de construcții						7 363,61

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0137	200,00	2,74
2.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,003	250,00	0,75
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1718	200,00	234,36
Total utilaje de construcții						237,85

Total	lei	9 021,18
Asigurarea socială	24 %	340,73
Cheltuieli de transport	4 %	294,54
Cheltuieli de regie	12 %	1 158,77
Beneficiu de deviz	4 %	432,61
TVA	20 %	2 249,57

Total deviz:

13 497,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de replanificare a centralei
termice LT "A. Puskin" din or. Basarabeasca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (polipropilen)	m			98,78 19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
	2521216730100	Teava din material plastic pentru canalizare polipropilen Dn100 mm	m	1,0300	75,00	77,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	100,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			592,65
2	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,83 4,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	60,00	4,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0,29
3	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			84,81 17,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,00	17,40
	25231267210	Трап полиэтиленовый, Ду100 мм	buc	1,0000	65,00	65,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	55,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	100,00	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,81
4	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 100 mm (поливинилхлоридные)	m			102,78 22,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	60,00	22,20
	252121670110	Teava din поливинилхлоридные, Dn100 mm	m	1,0500	75,00	80,33
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	250,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,33
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			4 244,44 832,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,00	582,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,00	249,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		2 300,00	952,27
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2		25,00	3,29
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3		2 000,00	155,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		400,00	64,65
	26511221004022	Ciment M-400	kg		2 300,00	1 858,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	200,00	378,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 631,55
6	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД-10	buc			750,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00

1	2	3	4	5	6	7
7	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc			250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1	buc			330,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	330,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,00
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,00
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-3	buc			450,00 0,00
	266112643103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului люк Л	buc			1 250,00 0,00
	287527420001	Capacul cu rama din fonta* люк "Л"	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 250,00
12	RpCP45D	Scara cu vanguri din otel	kg			55,00 0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	55,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709,50
13	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			292,00 143,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	60,00	143,00
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	90,00	140,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	60,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,92
14	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			167,06 4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	60,00	4,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 700,00	159,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	45,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			317,41
15	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,84
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 ----- 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61,38
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,00 ----- 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	45,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)