

Lucrari de reparatie de categorie generala la LT Ion Creanga

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie de categorie generala la LT Ion Creanga

Valoarea de deviz 565 610,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tambur, Scari interioare				
		1.1. Lucrari de constructie-Pardosele				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele- "Betocontact"	m2	244,4300	5,019 0,704	1 226,672 171,957
2	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiuni 600 x 600 mm la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul	m2	244,4300	190,991 25,795	46 683,820 6 305,072
3	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	16,8000	19,147 6,097	321,670 102,430
4	pret piata	Banda derapanta, inclusiv instalare	m	16,8000	58,800 0,000	987,840 0,000
		<i>Total</i>	Lei			49 220,002
		Total Lucrari de constructie-Pardosele Inclusiv salariu				49 220,002 6 579,459
		1.2. Electricitate-schimbare corpuri de iluminat				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	5,159 5,159	103,180 103,180
6	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe	100 buc	0,2000	77 622,850 7 433,650	15 524,570 1 486,730

1	2	3	4	5	6	7
		suspensii,Led ,40W,5200Lm dimensiuni 600x600mm cu aprindere sensor de miscare -se coordoneaza cu beneficiarul (De creat resursa corpuri de iluminat)				
		<i>Total</i>	Lei			15 627,750
		Total Electricitate-schimbare corpuri de iluminat Inklusiv salariu				15 627,750 1 589,910
		<i>Total</i>	Lei			64 847,752
		Total Tambur,Scari interioare Inklusiv salariu				64 847,752 8 169,369
		2. Incaperi sanitare Etajul 1-Bloc A				
		2.1. Wc-fete				
		2.1.1. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	26,7400	37,592 37,520	1 005,209 1 003,284
8	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,5600	94,468 92,627	52,902 51,871
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,6100	7,052 6,332	272,259 244,460
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-"Betoncontact"	m2	38,6100	4,450 0,703	171,814 27,162
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,6100	49,842 28,140	1 924,385 1 086,485
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor-"Betoncontact"	m2	43,4100	4,450 0,704	193,174 30,539
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	43,4100	199,352 57,452	8 653,892 2 494,013

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	143,769 44,790	690,093 214,990
		<i>Total</i>	Lei			12 963,728
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 963,728 5 152,804
		2.1.2. Pardosele				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,4000	19,091 18,291	160,364 153,644
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,468 0,703	20,735 5,909
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000	45,161 16,415	379,354 137,886
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	8,4000	134,237 5,487	1 127,588 46,093
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat,	m2	8,4000	18,180 3,283	152,714 27,577
20	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4000	185,789 25,795	1 560,627 216,678
		<i>Total</i>	Lei			3 401,382
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 401,382 587,787
		2.1.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,468 0,703	20,735 5,909
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4000	43,041 4,690	361,546 39,396
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4000	44,580 28,609	374,472 240,316
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000	17,797 12,897	149,497 108,339
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,468 0,703	20,735 5,909
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,4000	23,453 12,897	197,009 108,339
		<i>Total</i>	Lei			1 123,994
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 123,994 508,208
		2.1.4. Timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8300	9,849 9,849	47,570 47,570
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(4buc)	m2	6,7200	1 356,425 18,994	9 115,174 127,643
29	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 332,062 22,512	7 992,370 135,072

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 155,114
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 155,114 310,285
		2.1.5. Apeduct si canalizare				
30	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	25,795 25,795	103,180 103,180
31	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,0000	1,407 1,407	39,396 39,396
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000	18,294 7,739	548,817 232,155
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	3,752 3,752	112,560 112,560
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	462,985 43,383	925,970 86,765
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	468,692 38,693	937,385 77,385
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PPR(k=1.15 на фитинги)	m	20,0000	16,977 5,862	339,547 117,250
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot D=50mm)	buc	5,0000	9,609 5,159	48,045 25,795

1	2	3	4	5	6	7
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu egal PVC D=50mm)	buc	5,0000	13,769 5,159	68,845 25,795
39	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	7,0000	133,128 5,628	931,896 39,396
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc(Trap de podea)	buc	1,0000	257,141 6,566	257,141 6,566
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 585,698 110,215	4 757,094 330,645
42	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	15,0000	72,494 16,884	1 087,408 253,260
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot D=100mm)	buc	5,0000	28,471 6,566	142,355 32,830
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Teu egal PVC D=100mm)	buc	5,0000	57,141 6,566	285,705 32,830
		<i>Total</i>	Lei			10 585,344
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				10 585,344 1 515,808
		2.1.6. Electricitate				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	5,159 5,159	10,318 10,318

1	2	3	4	5	6	7
46	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	<u>4,502</u> 3,752	<u>90,040</u> 75,040
47	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	<u>2,345</u> 2,345	<u>28,140</u> 28,140
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	<u>10,099</u> 7,035	<u>121,183</u> 84,420
49	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	<u>7,035</u> 7,035	<u>14,070</u> 14,070
50	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat Led in set-la montare se va coordona cu cu beneficiarul ,de creat resursa	100 buc	0,0200	<u>76 455,050</u> 7 433,650	<u>1 529,101</u> 148,673
51	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	<u>4,197</u> 3,518	<u>8,393</u> 7,035
52	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,2800	<u>156,182</u> 131,554	<u>43,731</u> 36,835
53	Pret piata		m	28,0000	<u>10,830</u> 0,000	<u>303,240</u> 0,000
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm-de creat resursa	100 m	0,2800	<u>2 600,700</u> 558,111	<u>728,196</u> 156,271
55	2451089	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,0000	<u>2,820</u> 0,000	<u>11,280</u> 0,000
56	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	<u>794,800</u> 755,100	<u>15,896</u> 15,102
57		Intrerupator unitar	buc	2,0000	<u>25,000</u> 0,000	<u>50,000</u> 0,000
58	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	<u>977,350</u> 893,450	<u>19,547</u> 17,869

1	2	3	4	5	6	7
59	Pret piata	Priza	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
60	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	862,333 382,000	51,740 22,920
		<i>Total</i>	Lei			3 082,875
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 082,875 616,693
		2.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
61	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevile	m2	3,8900	46,264 19,463	179,967 75,713
		<i>Total</i>	Lei			179,967
		Total Vopsire calorifere si tevi Inclusiv salariu				179,967 75,713
		2.1.8. Ventilare				
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	52,489 5,159	104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			104,978
		Total Ventilare Inclusiv salariu				104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			48 597,382
		Total Wc-fete Inclusiv salariu				48 597,382 8 777,616
		2.2. Wc-baeti				
		2.2.1. Pereti				
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	33,1900	37,592 37,520	1 247,678 1 245,288
64	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,5600	94,468 92,627	52,902 51,871
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	51,1300	7,052	360,544

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			6,332	323,730
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact""	m2	51,1300	4,450 0,704	227,529 35,970
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,1300	49,841 28,140	2 548,395 1 438,799
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact""	m2	51,1300	4,450 0,704	227,529 35,970
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	51,1300	199,352 57,453	10 192,893 2 937,547
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	143,769 44,790	690,093 214,990
		<i>Total</i>	Lei			15 547,563
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 547,563 6 284,165
		2.2.2. Pardosele				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,1500	19,091 18,291	193,774 185,654
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,468 0,704	25,055 7,141

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1500	45,161 16,415	458,386 166,612
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	10,1500	134,237 5,487	1 362,502 55,696
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat,	m2	10,1500	18,180 3,283	184,531 33,322
76	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	10,1500	185,789 25,795	1 885,754 261,819
		<i>Total</i>	Lei			4 110,002
		Total Pardosele Inklusiv salariu				4 110,002 710,244
		2.2.3. Tavane				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,468 0,704	25,055 7,141
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,1500	43,041 4,690	436,867 47,603
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1500	44,580 28,609	452,487 290,381
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1500	17,797 12,898	180,642 130,910
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,468 0,704	25,055 7,141
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,1500	23,453 12,898	238,053 130,910

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 358,159
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 358,159 614,086
		2.2.4. Timplarie				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,8300	9,849 9,849	47,570 47,570
84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(4buc)	m2	6,7200	1 356,425 18,994	9 115,174 127,643
85	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 332,062 22,512	7 992,370 135,072
		<i>Total</i>	Lei			17 155,114
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 155,114 310,285
		2.2.5. Apeduct si canalizare				
86	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	7,0000	25,795 25,795	180,565 180,565
87	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	35,0000	1,407 1,407	49,245 49,245
88	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	40,0000	18,294 7,739	731,756 309,540
89	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,0000	3,752 3,752	150,080 150,080

1	2	3	4	5	6	7
90	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	462,985 43,383	925,970 86,765
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	468,692 38,693	937,385 77,385
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PPR(k=1.15 на фитинги)	m	35,0000	16,977 5,863	594,208 205,188
93	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot D=50mm)	buc	8,0000	9,609 5,159	76,872 41,272
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu egal PVC D=50mm)	buc	8,0000	13,769 5,159	110,152 41,272
95	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	10,0000	133,128 5,628	1 331,280 56,280
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc(Trap de podea)	buc	1,0000	257,141 6,566	257,141 6,566
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 585,698 110,215	4 757,094 330,645
98	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida	buc	3,0000	742,433	2 227,298

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a.			59,798	179,393
99	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	20,0000	72,494 16,884	1 449,877 337,680
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot D=100mm)	buc	8,0000	28,471 6,566	227,768 52,528
101	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Teu egal PVC D=100mm)	buc	8,0000	57,141 6,566	457,128 52,528
		<i>Total</i>	Lei			14 463,819
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				14 463,819 2 156,932
		2.2.6. Electricitate				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	5,159 5,159	10,318 10,318
103	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	4,502 3,752	90,040 75,040
104	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	2,345 2,345	28,140 28,140
105	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	10,099 7,035	121,183 84,420
106	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	7,035 7,035	14,070 14,070
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat Led in set-la montare se va coordona cu beneficiarul ,de creat resursa	100 buc	0,0200	76 455,050 7 433,650	1 529,101 148,673

1	2	3	4	5	6	7
108	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	4,197 3,518	8,393 7,035
109	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,2800	156,182 131,554	43,731 36,835
110	Pret piata	Cablu VVG-LS- 3*2.5	m	28,0000	10,830 0,000	303,240 0,000
111	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm-de creat resursa	100 m	0,2800	2 600,700 558,111	728,196 156,271
112	2451089	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,0000	2,820 0,000	11,280 0,000
113	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	794,800 755,100	15,896 15,102
114		Intrerupator unitar	buc	2,0000	25,000 0,000	50,000 0,000
115	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	977,350 893,450	19,547 17,869
116	Pret piata	Priza	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
117	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	862,333 382,000	51,740 22,920
		<i>Total</i>	Lei			3 082,875
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 082,875 616,693
		2.2.7. Ventilare				
118	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	52,489 5,159	104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			104,978
		Total Ventilare				104,978 10,318

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			55 822,510
		Total Wc-baeti Inclusiv salariu				55 822,510 10 702,723
		<i>Total</i>	Lei			104 419,892
		Total Incaperi sanitare Etajul 1- Bloc A Inclusiv salariu				104 419,892 19 480,339
		3. Incaperi sanitare Etajul 2-Bloc A				
		3.1. Wc-fete				
		3.1.1. Pereti				
119	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	24,3200	37,592 37,520	914,238 912,486
120	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,5600	94,468 92,627	52,902 51,871
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,2100	7,051 6,331	276,489 248,258
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact"	m2	39,2100	4,450 0,703	174,484 27,584
123	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,2100	49,842 28,140	1 954,291 1 103,370
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact"	m2	39,2100	4,450 0,703	174,484 27,584
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	39,2100	199,353 57,453	7 816,612 2 252,713

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
126	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	143,769 44,790	690,093 214,990
		<i>Total</i>	Lei			12 053,593
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 053,593 4 838,856
		3.1.2. Pardosele				
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,4000	19,091 18,291	160,364 153,644
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,468 0,703	20,735 5,909
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000	45,161 16,415	379,354 137,886
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	8,4000	134,237 5,487	1 127,588 46,093
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat,	m2	8,4000	18,180 3,283	152,714 27,577
132	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4000	185,789 25,795	1 560,627 216,678
		<i>Total</i>	Lei			3 401,382
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 401,382 587,787
		3.1.3. Tavane				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,4000	2,468	20,735

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,703	5,909
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4000	43,041 4,690	361,546 39,396
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4000	44,580 28,609	374,472 240,316
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000	17,797 12,897	149,497 108,339
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,468 0,703	20,735 5,909
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,4000	23,453 12,897	197,009 108,339
		<i>Total</i>	Lei			1 123,994
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 123,994 508,208
		3.1.4. Timplarie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4800	9,849 9,849	63,822 63,822
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(5buc)	m2	8,7100	1 356,426 18,994	11 814,467 165,442
141	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 332,062 22,512	7 992,370 135,072

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 870,659
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 870,659 364,336
		3.1.5. Apeduct si canalizare				
142	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	25,795 25,795	103,180 103,180
143	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,0000	1,407 1,407	39,396 39,396
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000	18,294 7,739	548,817 232,155
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	3,752 3,752	112,560 112,560
146	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	462,985 43,383	925,970 86,765
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	468,692 38,693	937,385 77,385
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PPR(k=1.15 на фитинги)	m	20,0000	16,977 5,862	339,547 117,250
149	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot D=50mm)	buc	5,0000	9,609 5,159	48,045 25,795
150	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	5,0000	13,769	68,845

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu egal PVC D=50mm)			5,159	25,795
151	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	7,0000	133,128 5,628	931,896 39,396
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc(Trap de podea)	buc	1,0000	257,141 6,566	257,141 6,566
153	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 585,698 110,215	4 757,094 330,645
154	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	15,0000	72,494 16,884	1 087,408 253,260
155	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot D=100mm)	buc	5,0000	28,471 6,566	142,355 32,830
156	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Teu egal PVC D=100mm)	buc	5,0000	57,141 6,566	285,705 32,830
		<i>Total</i>	Lei			10 585,344
		Total Apeduct si canalizare Inklusiv salariu				10 585,344 1 515,808
		3.1.6. Electricitate				
157	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	5,159 5,159	10,318 10,318
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	20,0000	4,502 3,752	90,040 75,040

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri				
159	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	2,345 2,345	28,140 28,140
160	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	10,099 7,035	121,183 84,420
161	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	7,035 7,035	14,070 14,070
162	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat Led in set-la montare se va coordona cu cu beneficiarul ,de creat resursa	100 buc	0,0200	76 455,050 7 433,650	1 529,101 148,673
163	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	4,197 3,518	8,393 7,035
164	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,2800	156,182 131,554	43,731 36,835
165	Pret piata	Cablu VVG-LS- 3*2.5	m	28,0000	10,830 0,000	303,240 0,000
166	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm-de creat resursa	100 m	0,2800	2 600,700 558,111	728,196 156,271
167	2451089	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,0000	2,820 0,000	11,280 0,000
168	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	794,800 755,100	15,896 15,102
169		Intrerupator unitar	buc	2,0000	25,000 0,000	50,000 0,000
170	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	977,350 893,450	19,547 17,869

1	2	3	4	5	6	7
171	Pret piata	Priza	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
172	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	862,333 382,000	51,740 22,920
		<i>Total</i>	Lei			3 082,875
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 082,875 616,693
		3.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
173	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevile	m2	3,8900	46,264 19,463	179,967 75,713
		<i>Total</i>	Lei			179,967
		Total Vopsire calorifere si tevi Inclusiv salariu				179,967 75,713
		3.1.8. Ventilare				
174	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	52,489 5,159	104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			104,978
		Total Ventilare Inclusiv salariu				104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			50 402,792
		Total Wc-fete Inclusiv salariu				50 402,792 8 517,719
		3.2. Wc-baeti				
		3.2.1. Pereti				
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	33,1900	37,592 37,520	1 247,678 1 245,288
176	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,5600	94,468 92,627	52,902 51,871
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,1300	7,052	360,544

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane			6,332	323,730
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact""	m2	51,1300	4,450 0,704	227,529 35,970
179	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,1300	49,841 28,140	2 548,395 1 438,799
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact""	m2	51,1300	4,450 0,704	227,529 35,970
181	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	51,1300	199,352 57,453	10 192,893 2 937,547
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	143,769 44,790	690,093 214,990
		<i>Total</i>	Lei			15 547,563
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 547,563 6 284,165
		3.2.2. Pardosele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,1500	19,091 18,291	193,774 185,654
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,468 0,704	25,055 7,141

1	2	3	4	5	6	7
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,1500	45,161 16,415	458,386 166,612
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	10,1500	134,237 5,487	1 362,502 55,696
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat,	m2	10,1500	18,180 3,283	184,531 33,322
188	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	10,1500	185,789 25,795	1 885,754 261,819
		<i>Total</i>	Lei			4 110,002
		Total Pardosele Inklusiv salariu				4 110,002 710,244
		3.2.3. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,468 0,704	25,055 7,141
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,1500	43,041 4,690	436,867 47,603
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,1500	44,580 28,609	452,487 290,381
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,1500	17,797 12,898	180,642 130,910
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,1500	2,468 0,704	25,055 7,141
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,1500	23,453 12,898	238,053 130,910

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 358,159
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 358,159 614,086
		3.2.4. Timplarie				
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4800	9,849 9,849	63,822 63,822
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(5buc)	m2	8,7100	1 356,426 18,994	11 814,467 165,442
197	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 332,062 22,512	7 992,370 135,072
		<i>Total</i>	Lei			19 870,659
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 870,659 364,336
		3.2.5. Apeduct si canalizare				
198	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	7,0000	25,795 25,795	180,565 180,565
199	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	35,0000	1,407 1,407	49,245 49,245
200	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	40,0000	18,294 7,739	731,756 309,540
201	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,0000	3,752 3,752	150,080 150,080

1	2	3	4	5	6	7
202	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	462,985 43,383	925,970 86,765
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	468,692 38,693	937,385 77,385
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PPR(k=1.15 на фитинги)	m	35,0000	16,977 5,863	594,208 205,188
205	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot D=50mm)	buc	8,0000	9,609 5,159	76,872 41,272
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu egal PVC D=50mm)	buc	8,0000	13,769 5,159	110,152 41,272
207	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	10,0000	133,128 5,628	1 331,280 56,280
208	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc(Trap de podea)	buc	1,0000	257,141 6,566	257,141 6,566
209	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 585,698 110,215	4 757,094 330,645
210	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida	buc	3,0000	742,433	2 227,298

1	2	3	4	5	6	7
		sau b.c.a.			59,798	179,393
211	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	20,0000	72,494 16,884	1 449,877 337,680
212	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot D=100mm)	buc	8,0000	28,471 6,566	227,768 52,528
213	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Teu egal PVC D=100mm)	buc	8,0000	57,141 6,566	457,128 52,528
		<i>Total</i>	Lei			14 463,819
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				14 463,819 2 156,932
		3.2.6. Electricitate				
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	5,159 5,159	10,318 10,318
215	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	4,502 3,752	90,040 75,040
216	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	2,345 2,345	28,140 28,140
217	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	10,099 7,035	121,183 84,420
218	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	7,035 7,035	14,070 14,070
219	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat Led in set-la montare se va coordona cu beneficiarul ,de creat resursa	100 buc	0,0200	76 455,050 7 433,650	1 529,101 148,673

1	2	3	4	5	6	7
220	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	4,197 3,518	8,393 7,035
221	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,2800	156,182 131,554	43,731 36,835
222	Pret piata	Cablu VVG-LS- 3*2.5	m	28,0000	10,830 0,000	303,240 0,000
223	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm-de creat resursa	100 m	0,2800	2 600,700 558,111	728,196 156,271
224	2451089	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,0000	2,820 0,000	11,280 0,000
225	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	794,800 755,100	15,896 15,102
226		Intrerupator unitar	buc	2,0000	25,000 0,000	50,000 0,000
227	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	977,350 893,450	19,547 17,869
228	Pret piata	Priza	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
229	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	862,333 382,000	51,740 22,920
		<i>Total</i>	Lei			3 082,875
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 082,875 616,693
		3.2.7. Ventilare				
230	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	52,489 5,159	104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			104,978
		Total Ventilare				104,978 10,318

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			58 538,055
		Total Wc-baeti Inclusiv salariu				58 538,055 10 756,774
		<i>Total</i>	Lei			108 940,847
		Total Incaperi sanitare Etajul 2- Bloc A Inclusiv salariu				108 940,847 19 274,493
		4. Incaperi sanitare Etajul 3-Bloc A				
		4.1. Wc-fete				
		4.1.1. Pereti				
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,ceramica	m2	24,3200	37,592 37,520	914,238 912,486
232	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar	m3	0,5600	94,468 92,627	52,902 51,871
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,2100	7,051 6,331	276,489 248,258
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact"	m2	39,2100	4,450 0,703	174,484 27,584
235	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,2100	49,842 28,140	1 954,291 1 103,370
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- "Betoncontact"	m2	39,2100	4,450 0,703	174,484 27,584
237	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	39,2100	199,353 57,453	7 816,612 2 252,713

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistent la umezeala)	m2	4,8000	143,769 44,790	690,093 214,990
		<i>Total</i>	Lei			12 053,593
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 053,593 4 838,856
		4.1.2. Pardosele				
239	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,4000	19,091 18,291	160,364 153,644
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,468 0,703	20,735 5,909
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,4000	45,161 16,415	379,354 137,886
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.0050	m2	8,4000	134,237 5,487	1 127,588 46,093
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat,	m2	8,4000	18,180 3,283	152,714 27,577
244	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,4000	185,789 25,795	1 560,627 216,678
		<i>Total</i>	Lei			3 401,382
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 401,382 587,787
		4.1.3. Tavane				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,4000	2,468	20,735

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,703	5,909
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4000	43,041 4,690	361,546 39,396
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4000	44,580 28,609	374,472 240,316
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000	17,797 12,897	149,497 108,339
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,4000	2,468 0,703	20,735 5,909
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,4000	23,453 12,897	197,009 108,339
		<i>Total</i>	Lei			1 123,994
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 123,994 508,208
		4.1.4. Timplarie				
251	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,4800	9,849 9,849	63,822 63,822
252	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(5buc)	m2	8,7100	1 356,426 18,994	11 814,467 165,442
253	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,0000	1 332,062 22,512	7 992,370 135,072

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 870,659
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 870,659 364,336
		4.1.5. Apeduct si canalizare				
254	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	4,0000	25,795 25,795	103,180 103,180
255	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	28,0000	1,407 1,407	39,396 39,396
256	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,0000	18,294 7,739	548,817 232,155
257	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30,0000	3,752 3,752	112,560 112,560
258	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	462,985 43,383	925,970 86,765
259	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	468,692 38,693	937,385 77,385
260	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PPR(k=1.15 на фитинги)	m	20,0000	16,977 5,862	339,547 117,250
261	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot D=50mm)	buc	5,0000	9,609 5,159	48,045 25,795
262	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	5,0000	13,769	68,845

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu egal PVC D=50mm)			5,159	25,795
263	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d=16mm	buc	7,0000	133,128 5,628	931,896 39,396
264	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc(Trap de podea)	buc	1,0000	257,141 6,566	257,141 6,566
265	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 585,698 110,215	4 757,094 330,645
266	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100mm	m	15,0000	72,494 16,884	1 087,408 253,260
267	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot D=100mm)	buc	5,0000	28,471 6,566	142,355 32,830
268	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Teu egal PVC D=100mm)	buc	5,0000	57,141 6,566	285,705 32,830
		<i>Total</i>	Lei			10 585,344
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				10 585,344 1 515,808
		4.1.6. Electricitate				
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	5,159 5,159	10,318 10,318
270	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	20,0000	4,502 3,752	90,040 75,040

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri				
271	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,0000	2,345 2,345	28,140 28,140
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	12,0000	10,099 7,035	121,183 84,420
273	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	7,035 7,035	14,070 14,070
274	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat Led in set-la montare se va coordona cu cu beneficiarul ,de creat resursa	100 buc	0,0200	76 455,050 7 433,650	1 529,101 148,673
275	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	4,197 3,518	8,393 7,035
276	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0,2800	156,182 131,554	43,731 36,835
277	Pret piata	Cablu VVG-LS- 3*2.5	m	28,0000	10,830 0,000	303,240 0,000
278	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm-de creat resursa	100 m	0,2800	2 600,700 558,111	728,196 156,271
279	2451089	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,0000	2,820 0,000	11,280 0,000
280	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	794,800 755,100	15,896 15,102
281		Intrerupator unitar	buc	2,0000	25,000 0,000	50,000 0,000
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	977,350 893,450	19,547 17,869

1	2	3	4	5	6	7
283	Pret piata	Priza	buc	2,0000	29,000 0,000	58,000 0,000
284	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,0600	862,333 382,000	51,740 22,920
		<i>Total</i>	Lei			3 082,875
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 082,875 616,693
		4.1.7. Vopsire calorifere si tevi				
285	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevile	m2	3,8900	46,264 19,463	179,967 75,713
		<i>Total</i>	Lei			179,967
		Total Vopsire calorifere si tevi Inclusiv salariu				179,967 75,713
		4.1.8. Ventilare				
286	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,0000	52,489 5,159	104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			104,978
		Total Ventilare Inclusiv salariu				104,978 10,318
		<i>Total</i>	Lei			50 402,792
		Total Wc-fete Inclusiv salariu				50 402,792 8 517,719
		<i>Total</i>	Lei			50 402,792
		Total Incaperi sanitare Etajul 3-Bloc A Inclusiv salariu				50 402,792 8 517,719
		5. Reparatia acoperisului-BlocC				
287	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	357,0000	15,831 15,711	5 651,845 5 609,005

1	2	3	4	5	6	7
288	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	75,0000	3,303 3,283	247,725 246,225
289	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	318,5000	38,606 8,208	12 295,852 2 614,089
290	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum Tenonicoli sau echivalent	m2	357,0000	8,213 0,938	2 931,898 334,866
291	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP,Uniflex Vent EPV)ori echivalent	m2	357,0000	178,077 15,946	63 573,345 5 692,722
292	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(tencuirea cabnalelor de ventilare,parapet)	m2	35,4000	49,841 28,140	1 764,386 996,156
293	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	75,0000	114,541 37,051	8 590,609 2 778,825
294	RpCE29A	Película din polimeri pentru	m2	357,0000	17,405	6 213,568

1	2	3	4	5	6	7
		protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii			3,518	1 255,748
295	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	25,0000	187,794 7,035	4 694,862 175,875
296	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	24,0000	208,052 8,207	4 993,238 196,980
		<i>Total</i>	Lei			110 957,328
		Total Reparatia acoperisului- BlocC Inclusiv salariu				110 957,328 19 900,491
		6. Evacuare gunoi				
297	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	38,3300	8,197 8,197	314,191 314,191
298	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Evacuare gunoi)	t	38,3300	39,990 0,000	1 532,810 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 847,001
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				1 847,001 314,191

		Total	Lei	441 415,92
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	17 022,76
		Transportarea	1 %	3 616,10
		Total		462 054,78
		Cheltueli de regie	1 %	4 620,55
		Total		466 675,33
		Beneficiul de deviz	1 %	4 666,76
		Total		471 342,09
		Tva	20 %	94 268,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		565 610,50 75 656,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

