

Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici varianta alba, r-l Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 Reparatia drumurilor locale (sat. Curchi)

Valoarea de deviz 83 825,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Curchi,) varianta alba, r-l Orhei | | | | |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 6,0000 | 84,70 0,00 | 508,20 0,00 |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 6,0000 | 1 336,10 632,10 | 8 016,60 3 792,60 |
| 3 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 6,0000 | 10 271,75 345,80 | 61 630,51 2 074,80 |
| 4 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 | 100m2 | -6,0000 | 2 079,00 0,00 | -12 474,00 0,00 |
| 5 | | Transportarea tehnica cu traiul | buc | 2,0000 | 1 250,00 0,00 | 2 500,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 60 181,31 |
| | | Total Reparatia drumurilor locale | | | | 60 181,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|-----------------|
| | | din comuna Vatici (s. Curchi, varianta alba, r-l Orhei Inclusiv salariu | | | | 5 867,40 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|------------------|
| | | Total | lei | | | 60 181,31 |
| | | CAS | 24 % | | | 1 408,18 |
| | | Total CD | | | | 61 589,49 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | | | 4 311,26 |
| | | Total cu CR | | | | 65 900,75 |
| | | Beneficiu | 6 % | | | 3 954,05 |
| | | Total cu B | | | | 69 854,80 |
| | | TVA | 20 % | | | 13 970,96 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 83 825,76 |
| | | | | | | 5 867,40 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale din
comuna Vatici varianta alba, r-l
Orhei**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Reparatia drumurilor locale (sat. Curchi)**

Valoarea de deviz 83 825,76 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 3: | | | | |
| Manopera: | | | | | | |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,1800 | 70,00 | 3 792,60 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|------|---------|-------|-----------------|
| 2. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,6400 | 70,00 | 2 074,80 |
| Total manopera | | | | | | 5 867,40 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|----|---------|--------|------------------|
| 1. | 11202062010361 | Savura | m3 | 6,0000 | 200,00 | 1 200,00 |
| 2. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 6,0000 | 330,00 | 1 980,00 |
| 3. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 75,6000 | 330,00 | 24 948,00 |
| 4. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 9,0000 | 330,00 | 2 970,00 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 24,0000 | 20,00 | 480,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 31 578,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 1,0440 | 641,67 | 669,90 |
| 2. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf | h-ut | 7,2000 | 570,00 | 4 104,00 |
| 3. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 16,2600 | 570,00 | 9 268,20 |
| 4. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 6,7200 | 570,00 | 3 830,40 |
| 5. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5480 | 550,00 | 851,40 |
| 6. | 29522700076111 | Distribuitor de criblură | h-ut | 0,6360 | 750,00 | 477,00 |
| 7. | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 2,4840 | 416,67 | 1 035,01 |
| 8. | 555 | Transportarea tehnică cu trailul | buc | 2,0000 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 22 735,91 |

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| Total | lei | 60 181,31 |
| CAS | 24 % | 1 408,18 |
| Total CD | | 61 589,49 |
| Cheltuieli de regie | 7 % | 4 311,26 |
| Total cu CR | | 65 900,75 |
| Beneficiu | 6 % | 3 954,05 |
| Total cu B | | 69 854,80 |
| TVA | 20 % | 13 970,96 |

Total deviz: 83 825,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia drumurilor locale din comuna **Investitor**
Vatici varianta alba, r-l Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s. Curchi,) varianta alba, r-l Orhei | | | | |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | | | 84,70 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 | 641,67 | 84,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 508,20 |
| 2 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | | | 1 336,10 632,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 70,00 | 632,10 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 | 570,00 | 684,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 016,60 |
| 3 | DII134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 10 271,75 345,80 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 70,00 | 345,80 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 330,00 | 6 237,00 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 330,00 | 495,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 330,00 | 330,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 641,67 | 26,95 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,90 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 570,00 | 638,40 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 570,00 | 1 544,70 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 416,67 | 172,50 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 750,00 | 79,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 630,51 |
| 4 | DII134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 | 100m2 | | | 2 079,00 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 330,00 | 2 079,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -12 474,00 |
| 5 | | Transportarea tehnica cu traiul | buc | | | 1 250,00 0,00 |
| | 555 | Transportarea tehnica cu traiul | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 500,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.