

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructii din beton armat**

Valoarea de deviz 140 086,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		2.. 2. Fundatii				
18.	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (сеч. 2-2, 3-3, 6-6)	m2	19,540	183,48 10,20	3 585,14 199,38
		Total 2. Fundatii Inclusiv salariu				3 585,14 199,38
		3.. 3. Capitolul 2. Hidroizolarea				
	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu materiale bituminoase (de tip Linocrom) aplicate pe suprafete verticale a peretilor prelucrate cu praimer	m2	68,000	105,62 7,65	7 182,40 520,44
	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm - Blocul E	m2	108,000	184,54 109,57	19 930,41 11 834,00
		Total 3. Capitolul 2. Hidroizolarea Inclusiv salariu				27 112,81 12 354,44
		4.. 4. Pereti				
33.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (з/д)	kg	200,200	30,42 13,39	6 090,35 2 681,44
		Total 4. Pereti Inclusiv salariu				6 090,35 2 681,44
		. 7. Scari				
49.	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	97,900	108,52 76,54	10 623,70 7 492,87

1	2	3	4	5	6	7
		scari				
47.	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în scari	kg	108,500	17,91 4,40	1 943,29 477,52
48.	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	1 148,100	17,15 3,64	19 684,64 4 173,83
50.	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	196,000	34,68 28,70	6 796,78 5 625,39
46.	CA04F	Beton M-250 turnat în scari	m ³	10,800	1 275,81 338,03	13 778,79 3 650,77
		Total 7. Scari Inclusiv salariu				52 827,20 21 420,38

		Total	lei	89 615,50
		Asigurarea socială	24,00 %	8 797,35
		Total	100,00 +	98 412,85
		Transportarea materialelor	7,00 %	3 631,70
		Total	100,00 +	102 044,55
		Cheltuieli de regie	10,00 %	10 204,46
		Total	100,00 +	112 249,01
		Beneficiu de deviz	4,00 %	4 489,96
		Total	100,00 +	116 738,97
		TVA	20,00 %	23 347,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		140 086,76 36 655,64

Constructia gradinitei s.Boc, com. Bubuieci, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Constructii din beton armat

Valoarea de deviz 140 086,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	52,380	63,78	3 340,80
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,050	63,78	4 404,01
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	97,900	63,78	6 244,06
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	58,800	63,78	3 750,26
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	164,646	63,78	10 501,12
6.	7212030022700	Sudor	h-om	2,002	63,78	127,69
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,038	63,78	2 426,06
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,720	63,78	3 808,94
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,184	63,78	2 052,70
		Total manopera				36 655,64

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,003	36,50	109,61
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,098	4 153,00	406,99
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,196	4 153,00	813,98
4.	2010237318750	Distantieri	buc	351,848	3,00	1 055,54
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,727	125,00	1 590,88
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	21,494	125,00	2 686,75
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,011	2 000,00	22,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	11,748	19,00	223,21
9.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	32,241	8,00	257,93
10.	24133170000043	Emulsie de bitum	kg	480,760	8,00	3 846,08
11.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	30,906	8,00	247,25
12.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	436,320	2,10	916,27
13.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	436,320	2,10	916,27
14.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	19,735	15,00	296,02
15.	25213026029073	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	116,716	42,00	4 902,07
16.	25231567200551	Membrane bituminoase	m2	75,548	34,00	2 568,63
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,448	19,00	122,51
18.	26631021000003	Beton M250	m3	11,402	850,00	9 691,70
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	111,212	12,00	1 334,54
20.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 176,802	12,00	14 121,62
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,002	26,00	52,05
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,895	26,00	127,27

23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,566	26,00	326,72
24.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	200,200	16,00	3 203,20
25.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	78,400	7,00	548,80
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,448	20,00	48,96
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,001	36,00	36,04
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,370	0,50	14,69
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,370	0,50	14,69
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,490	55,00	26,95
31.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	654,480	2,00	1 308,96
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,937	12,00	35,24
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,602	5,00	8,01
Total materiale de constructii						51 881,43

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,700	8,00	21,60
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	8,00	0,16
3.	2922140007000	Macara	h-ut	6,240	110,00	686,40
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,484	2,00	4,97
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,367	8,00	2,94
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,944	12,00	23,33
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,480	16,00	103,68
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,195	2,00	0,39
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,958	120,00	234,96
Total utilaje de constructii						1 078,43

Total	lei	89 615,50
Asigurarea sociala	24,00 %	8 797,35
Total	100,00 +	98 412,85
Transportarea materialelor	7,00 %	3 631,70
Total	100,00 +	102 044,55
Cheltuieli de regie	10,00 %	10 204,46
Total	100,00 +	112 249,01
Beneficiu de deviz	4,00 %	4 489,96
Total	100,00 +	116 738,97
TVA	20,00 %	23 347,79

Total deviz:

**140 086,7
6**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		2.. 2. Fundatii				
18.	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastice de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (сеч. 2-2, 3-3, 6-6)	m2			183,48 ----- 10,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	63,78	10,20
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	15,00	15,15
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	19,00	6,27
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,00	13,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	2 000,00	1,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	125,00	137,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		3.. 3. Capitolul 2. Hidroizolarea				
	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu materiale bituminoase (de tip Linocrom) aplicate pe suprafete verticale a peretilor prelucrate cu praimer	m2			105,62 ----- 7,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	63,78	7,65
	24133170000043	Emulsie de bitum	kg	7,0000	8,00	56,56
	24133170000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	8,00	3,64
	25231567200551	Membrane bituminoase	m2	1,1000	34,00	37,77
	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm - Blocul E	m2			184,54 ----- 109,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	63,78	90,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	63,78	19,01
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,48
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,10	8,48
	25213026029073	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50mm	m2	1,0700	42,00	45,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	2,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
		4.. 4. Pereti				
33.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (з/д)	kg			30,42 ----- 13,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	63,78	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,78	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,78	0,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
		. 7. Scari				

1	2	3	4	5	6	7
49.	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in scari	m2			108,52 ----- 76,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,78	12,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	63,78	63,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 153,00	4,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 153,00	4,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	120,00	2,40
47.	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in scari	kg			17,91 ----- 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	63,78	4,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	63,78	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	110,00	0,11
48.	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			17,15 ----- 3,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	63,78	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	63,78	0,19
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	110,00	0,11
50.	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,68 ----- 28,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	63,78	19,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,78	9,57
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	7,00	2,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 153,00	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	110,00	1,10
46.	CA04F	Beton M-250 turnat in scari	m3			1 275,81 ----- 338,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	63,78	309,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	63,78	28,70
	26631021000003	Beton M250	m3	1,0250	850,00	897,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	110,00	30,80