

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA CONSTRUCȚII CAPITALE
Întreprindere municipală

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor – proiectarea obiectivului „Rețelele de canalizare centralizată sectorul Botanica în cartierul str. Puhoi, Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, Drumul Bacioiului, extins până la Nuferilor și Puhoiului, mun.Chișinău” (conform studiului de prefezabilitate) varianta II .

Parametrii solicitați privind obiectul achizițiilor:

nr.d/o	Denumirea lucrărilor	Nr. părților, capitol., tabelelor și a punct. de indicat. și capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcții	Calculul costului $a+bx\%$ sau volumul lucrărilor de construcții montaj $x\%$	Costul (lei)
	Proiectarea rețelei de canalizare centralizată sect.Botanica (etapa – proiect de execuție)			
	Condiții speciale-seismicitatea 8 gr. , tesabilitatea terenului			
1	1. Colector de canalizare sub presiune din str.Puhoi și Drumul Bacioiului (din Stația de pompare (SP), nr. 3 până la punctul de racordare din str.Valea Crucii – 2 linii) L-2000m x 2, D-160 mm	Catalog de prețuri pentru proiectare. Compartimentul, 49 tab., 49-3, p 1		
	2. Colector de canalizare sub presiune din str. Drumul Bacioiului, Negru Vodă (din SP nr.1, nr. 2 până la punctul de racordare din str.Puhoi - 2 linii) L-1700m x 2, D-90 mm	Compartimentul, 49 tab., 49-3, p 1		
	3. Canalizarea cu scurgere liberă din str. Alexandru Negru Vodă, Puhoi, Drumul Bacioiului L-4000m, D-200 mm	Compartimentul, 49 tab. 49-8, p 1		
	4. Canalizare cu scurgere liberă din str. Alexandru Negru Vodă, Puhoi, Drumul Bacioiului L-950m, D-110 mm	Compartimentul, 49 tab. 49-8, p 1		
	5. Stație de pompare nr. 1 din str. Alexandru Negru Vodă, Capacitatea – 10 m3/oră	Compartimentul, 49 tab. 49-9, p 1		

	6. Stația de pompare nr. 2 din str. Bacioi Capacitatea – 8 m3/oră	Compartimentul, 49 tab. 49-9, p1		
	7. Stație de pompare nr. 3 din str. Puhoi Capacitatea – 44 m3/oră	Compartimentul, 49 tab. 49-9, p1		
	8. Linia aeriană 10 kV din str. Puhoi, L - 1 km	Compartiment 1 tab. 1-46, p1		
	9. Linia aeriană 10 kV din str. Alexandru Negru Vodă, L-0,6km	Compartiment 1 tab. 1-46, p1		
	10. Stația de transformare electrică 10 kvt din str. Puhoi	Compartiment 1 tab. 1-48, p5		
	11. Stația de transformare electrică 5 kvt din str. Al. Negru Vodă	Compartiment 1 tab. 1-48		
	12. Trecerea sub drumul a/m Bacioi, L-20m-4 buc și sub drumul a/m Grenoble -1 buc., L-40 m	Compartiment 49 tab. 49-3, p 25		
	13. Compartiment - Organizarea lucrărilor de construcție (OLC)	Conform calculului din poz. 1...12		
2	Coordonarea documentației de proiectare cu instanțele corespunzătoare	Conform devizului		
	Rentabilitatea %			
	Total cu rentabilitatea			
	TVA 20 %			
	Total deviz			

Anexă – având în vedere distanța mare a traseului rețelilor de canalizare, relieful complicat, existența a 3 stații de pompare, participantul până la începerea licitației trebuie să studieze toate datele inițiale, care se află la beneficiar, totodată e necesar ieșirea la fața locului cu examinarea situației.

Coordonat:

Șef interimar al Î.M. D.C.C.



Vladimir ROȘCA

ex. E.Formusatina
022 23-86-91

