

Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Plan general

Valoarea de deviz 901578 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pavaj				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	95.50	162.49 81.28	15517.76 7762.24
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	180.00	21.34 21.34	3840.48 3840.48
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3	1.04	2623.50 0.00	2728.44 0.00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210.10	22.98 0.00	4828.08 0.00
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta M400 fr. 5-20 gr. 10 cm	m3	102.70	752.10 71.12	77240.16 7304.02
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100x30x15) (Beton C12+(aditivi W6, F10)	m	180.00	233.52 29.97	42034.32 5394.96
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freactice: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	955.00	17.23 1.02	16453.22 970.28
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	580.00	426.76 53.04	247518.02 30760.42

1	2	3	4	5	6	7
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 c	m2	375.00	426.76 53.04	160033.20 19888.20
10	pret oferta	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4.00	6800.00 0.00	27200.00 0.00
11	TsH91B	Instalarea urne (Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar)	buc	5.00	4713.12 299.72	23565.60 1498.60
Total Pavaj						620959.32
Inclusiv salariu						77419.20
		1.2. Spatii verzi				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0.22	2166.00 0.00	476.52 0.00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3	0.22	1072.50 0.00	235.95 0.00
14	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35.20	42.40 0.00	1492.48 0.00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.22	260.25 18.29	57.26 4.02
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3	0.444	1072.50 0.00	476.19 0.00
17	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem sol fertil)	t	44.40	42.40 0.00	1882.56 0.00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27.75	15.75 15.75	437.01 437.01
19	TsH120A	Afinarea solului in straturi	100m2	1.85	112.27 112.27	207.70 207.70
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1.85	439.16 264.16	812.45 488.70
21	TsH13A	Administrarea ingrasamintelor organice, din mranita	t	0.155	11715.39	1815.89

1	2	3	4	5	6	7
					215.39	33.39
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1.85	170.56	315.53
					33.53	62.03
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	3.00	4214.73	12644.20
					14.73	44.20
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4.00	4004.73	16018.93
					14.73	58.93
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	3.00	2744.73	8234.20
					14.73	44.20
Total Spatii verzi						45106.83
Inclusiv salariu						1380.15
Total capitele lucrari de constructie			100.00 +			666066.16
Contributii sociale			24.00 %			18911.85
Total:			100.00 +			684978.00
Transport materiale			3.00 %			16792.28
Cheltueli directe:			100.00 +			701770.28
Cheltueli de regie constructii			6.00 %			42106.22
Total:			100.00 +			743876.49
Beneficiu de deviz			1.00 %			7438.76
Total:			100.00 +			751315
TVA			20.00 %			150263
Total deviz:						901578

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IMSP SCM Sf.Treime

(semnatura)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfanta
Treime"**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 7-1-1

Plan general

Valoarea de deviz 901578 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123011000200	Betonist	h-om	24.25	50.80	1231.90
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19.10	50.80	970.28
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	152.80	50.80	7762.24
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75.60	50.80	3840.48
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32.428	50.80	1647.342
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46.327	50.80	2353.432
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1189.822	50.80	60442.958
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10.841	50.80	550.723
		Total:				78799.355

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	1212121212121	apa	m3	0.75	0.00	0.00
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6.985	0.00	0.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.08	0.00	0.00
4.	2830127303001222	Arbori - Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	3.15	4000.00	12600.00
5.	28301273011	Arbori - Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	4.20	3800.00	15960.00
6.	283012730300122233	Arbori - Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	3.15	2600.00	8190.00
7.	32112	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	4.00	6800.00	27200.00
8.	2663102100001*1	Beton C12 +(adetivi W6, F10) in panta i=1.5%	m3	8.10	1600.00	12960.00
9.	2663102100000*7	Beton la banci si urne	m3	0.42	1350.00	567.00
10.	2666122800285*6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni ÁĐ 100x30x15	m	180.90	120.00	21708.00
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525.60	2.60	1366.56
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1528.00	2.60	3972.80
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	25212.00	2.60	65551.20
14.	2030112931102*1	Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar	buc	5.00	4300.00	21500.00
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19.10	150.00	2865.00

16.	2682132601626"11	Geotextil 200 gr/m2	m2	1031.40	15.00	15471.00
17.	0141117204629"4	Ingrasaminte organice mranita	t	0.155	11500.00	1782.50
18.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4.775	420.00	2005.50
19.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	72.58	420.00	30483.60
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.44	420.00	604.80
21.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.001	480.00	0.432
22.	1411122201672"1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	130.429	480.00	62605.92
23.	2661112800655"1	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb)	m2	588.70	260.00	153062.00
24.	2661112800655"2	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru)	m2	380.625	260.00	98962.50
25.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1.85	175.00	323.75
		Total:				559742.562

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8.438	400.00	3375.04
2.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8.047	600.00	4828.08
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.228	355.00	435.798
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2.618	600.00	1570.92
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.088	600.00	52.80
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	74.013	30.00	2220.375
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17.87	400.00	7147.92
8.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	74.013	60.00	4440.75
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.295	550.00	712.14
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.961	550.00	2728.44
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.478	25.00	11.938
		Total:				27524.20

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

IMSP SCM Sf.Treime

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP SCM Sf.Treime

**Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de
acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 7-1-1****Plan general
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pavaj				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			162.49 81.28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	50.80	81.28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	600.00	11.46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	30.00	23.25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	60.00	46.50
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			21.34 21.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4200	50.80	21.336
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3			2623.50 0.00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700	550.00	2623.50
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22.98 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0383	600.00	22.98
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta M400 fr. 5-20 gr. 10 cm	m3			752.10 71.12
	7129020012800	Pavator	h-om	1.4000	50.80	71.12
	1411122201672 "1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1.2700	480.00	609.60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	0.00	0.00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1740	400.00	69.60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	355.00	1.775
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m			233.52

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm (ÁÐ 100x30x15) (Beton C12+(aditivi W6, F10)				29.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	50.80	7.62
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	50.80	22.352
	2663102100001 "1	Beton C12 +(aditivi W6, F10) in panta i=1.5%	m3	0.0450	1600.00	72.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.60	7.592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	420.00	3.36
	2666122800285 "6	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni ÁÐ 100x30x15	m	1.0050	120.00	120.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
7	IzF04J1	Strat hidroizolant executat in terenuri fara ape freactice: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			17.23 <hr/> 1.02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	50.80	1.016
	2682132601626 "11	Geotextil 200 gr/m2	m2	1.0800	15.00	16.20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	25.00	0.013
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			426.76 <hr/> 53.04
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	50.80	51.43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	50.80	1.605
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26.4000	2.60	68.64
	2661112800655 "1	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (alb)	m2	1.0150	260.00	263.90
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	420.00	2.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0760	420.00	31.92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	150.00	3.00
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 c	m2			426.76 <hr/> 53.04
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	50.80	51.43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	50.80	1.605
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26.4000	2.60	68.64
	2661112800655 "2	Placi din beton, cu suprafata de granit 200x100x40mm (negru)	m2	1.0150	260.00	263.90

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	420.00	2.10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0760	420.00	31.92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	150.00	3.00
10	pret oferta	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc			6800.00 0.00
	32112	Banca stradala ATENA sau produs similar - conform proiectului/ilustratiei	buc	1.0000	6800.00	6800.00
11	TsH91B	Instalarea urne (Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar)	buc			4713.12 299.72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	50.80	30.48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	50.80	22.86
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	50.80	246.38
	2030112931102 "1	Cos de gunoi "TRADITIONAL" sau produs similar	buc	1.0000	4300.00	4300.00
	2663102100000 "7	Beton la banci si urne	m3	0.0840	1350.00	113.40
	1212121212121	apa	m3	0.1500	0.00	0.00
		1.2. Spatii verzi				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2166.00 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3.6100	600.00	2166.00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3			1072.50 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.9500	550.00	1072.50
14	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	400.00	42.40
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			260.25 18.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	50.80	18.288
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	480.00	1.964
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	600.00	240.00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare sol fertil)	100 m3			1072.50 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.9500	550.00	1072.50
17	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (aducem sol fertil)	t			42.40 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	400.00	42.40
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15.75 ----- 15.75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	50.80	15.748
19	TsH120A	Afinarea solului in strat-uri	100m2			112.27 ----- 112.27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.2100	50.80	112.268
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			439.16 ----- 264.16
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5.2000	50.80	264.16
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1.0000	175.00	175.00
21	TsH13A	Administrarea ingrasamintelor organice,din mranita	t			11715.39 ----- 215.39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.2400	50.80	215.392
	0141117204629 "4	Ingrasaminte organice mranita	t	1.0000	11500.00	11500.00
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			170.56 ----- 33.53
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.6600	50.80	33.528
	4100116202806	Apa industrial-a in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	0.00	0.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3860	355.00	137.03
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc			4214.73 ----- 14.73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2900	50.80	14.732
	2830127303001 222	Arbori - Acer Palmatum "Atropurpureum"	buc	1.0500	4000.00	4200.00
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer Palmatum "Summer Gold"	buc			4004.73 ----- 14.73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2900	50.80	14.732
	28301273011	Arbori - Acer Palmatum "Summer Gold"	buc	1.0500	3800.00	3990.00
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc			2744.73 ----- 14.73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2900	50.80	14.732
	2830127303001 22233	Arbori - Cupressocyparis leylandii gold spirala	buc	1.0500	2600.00	2730.00

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

IMSP SCM Sf.Treime

(functia, semnatura)