

**Lucrari de reparatie drumului**

(denumirea obiectivului)

*Negeu - Vător*WinCmera2000  
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 27 187,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	16,704	57,66	963,15
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5816	57,66	552,48
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,896	57,66	3 049,98
<b>Total manopera</b>						<b>4 565,61</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	17,40	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	7,0992	0,00	0,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	88,392	0,00	0,00
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	17,8872	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>0,00</b>

**Utilaje de construcții:**


1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6888	600,00	2 213,28
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,9568	600,00	10 774,08
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,74	50,00	87,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>13 074,36</b>

**Total:**

Total	lei	17 639,97
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	1 027,26
Total Π3+CASM	100,00 +	18 667,23
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	18 667,23
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	2 706,75
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	21 373,98
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 282,44
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	22 656,42
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 531,28

**Total deviz:****27 187,71**


Intocmit




---

0

Verificat

(funcția, semnătura)  
  
(funcția, semnătura)





**Lucrari de reparatie drumului**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7*Megau - Vator***DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 27 187,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum L=116.0m B=4.0m</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	464,00	1,75 1,15	813,48 535,08
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	464,00	0,43 0,04	198,35 17,39
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	69,60	238,91 57,66	16 628,14 4 013,14
<b>Total Drum L=116.0m B=4.0m</b>						<b>17 639,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 565,61</b>

Total	lei	17 639,97
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 027,26
Total II3+CASM	100,00 +	18 667,23
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	18 667,23
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	2 706,75
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	21 373,98
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 282,44
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	22 656,42
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 531,28


**Total deviz:  
Incluziv salariu****27 187,71  
4 565,61**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 45 000,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	27,648	57,66	1 594,18
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8592	57,66	914,44
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	87,552	57,66	5 048,25
<b>Total manopera</b>						<b>7 556,87</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	28,80	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	11,7504	0,00	0,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	146,304	0,00	0,00
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	29,6064	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>0,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1056	600,00	3 663,36
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	29,7216	600,00	17 832,96
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,88	50,00	144,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>21 640,32</b>

**Total:**

Total	lei	29 197,19
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 700,30
Total II3+CASM	100,00 +	30 897,49
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	30 897,49
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	4 480,14
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	35 377,63
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 122,66
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	37 500,28
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	7 500,06

**Total deviz:**


**45 000,34**

Intocmit

*[Signature]*



Verificat

(funcția, semnătura)  
  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

Lucrari de reparatie drumului

*Stegau-Bodlev*

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum L=192.0m B=4.0m</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,75 1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	600,00	0,60
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,43 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	600,00	0,39
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			238,91 57,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	0,00	0,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	0,00	0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	50,00	1,25

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





**Lucrari de reparatie drumului**

(denumirea obiectivului)

*Stegau - Badlev*WinCmera2000  
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 45 000,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum L=192.0m B=4.0m</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	768,00	1,75 1,15	1 346,46 885,66
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	768,00	0,43 0,04	328,30 28,78
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	115,20	238,91 57,66	27 522,43 6 642,43
<b>Total Drum L=192.0m B=4.0m</b>						<b>29 197,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 556,87</b>

Total	lei	29 197,19
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 700,30
Total II3+CASM	100,00 +	30 897,49
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	30 897,49
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	4 480,14
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	35 377,63
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 122,66
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	37 500,28
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	7 500,06


**Total deviz:  
Incluziv salariu****45 000,34  
7 556,87**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



# Lucrari de reparatie drumului

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## Vatov-Machidon

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 25 781,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	15,84	57,66	913,33
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,086	57,66	523,90
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,16	57,66	2 892,23
<b>Total manopera</b>						<b>4 329,46</b>

#### Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	16,50	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	6,732	0,00	0,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	83,82	0,00	0,00
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	16,962	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>0,00</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,498	600,00	2 098,80
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,028	600,00	10 216,80
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,65	50,00	82,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>12 398,10</b>


#### Total:

Total	lei	16 727,56
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	974,13
Total Π3+CASM	100,00 +	17 701,69
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	17 701,69
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	2 566,74
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	20 268,43
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 216,11
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	21 484,54
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 296,91

**Total deviz:**


**25 781,44**

Intocmit


  
\_\_\_\_\_ 0

(funcția, semnătura)

Verificat

  
\_\_\_\_\_ 0

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie drumului Vatov-Machidon****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum L=110.0m B=4.0m</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	600,00	0,60
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	600,00	0,39
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			238,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	0,00	0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	0,00	0,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	0,00	0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	50,00	1,25

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0

0



# Lucrari de reparatie drumului Vatov-Machidon

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 25 781,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum L=110.0m B=4.0m</b>				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	440,00	1,75 1,15	771,41 507,41
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	440,00	0,43 0,04	188,09 16,49
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	66,00	238,91 57,66	15 768,06 3 805,56
<b>Total Drum L=110.0m B=4.0m</b>						<b>16 727,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 329,46</b>


Total	lei	16 727,56
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	974,13
Total II3+CASM	100,00 +	17 701,69
Total II3+CASM+Transp	100,00 +	17 701,69
Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	2 566,74
Total II3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	20 268,43
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 216,11
Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	21 484,54
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 296,91

**Total deviz:****25 781,44**


Incluziv salariu

4 329,46

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

