

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1**

**Очистка сточных вод Statia de pompare N1 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 44 885,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,82	984,000 0,000	806,880 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,17	1 416,000 0,000	240,720 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	65,000 0,000	65,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	1,73	133,571 133,571	231,077 231,077

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,99	523,200 0,000	517,968 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,99	1 143,339 571,889	1 131,906 566,170
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,11	1 080,000 0,000	118,800 0,000
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,70	35,200 0,000	658,240 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	218,255 23,345	24,008 2,568
		<i>Total</i>	Lei			3 794,599
		<b>Total Lucrari de terasamente</b>				<b>3 794,599</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>799,815</b>
		<b>2. Constructii</b>				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 197,250 441,550	87,890 17,662
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	45,450 16,210	181,800 64,840

1	2	3	4	5	6	7
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3	2,59	2 756,851 723,614	7 140,243 1 874,161
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	1 589,000 0,000	1 589,000 0,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	2,00	1 186,000 0,000	2 372,000 0,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,00	300,000 0,000	300,000 0,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,00	980,000 0,000	980,000 0,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	1 125,000 0,000	2 250,000 0,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,00	126,000 0,000	126,000 0,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,00	150,000 0,000	150,000 0,000
20	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
21	AcE14B1	Scara-38.4kg	buc	2,00	614,400 0,000	1 228,800 0,000
22	AcE14B1	Scoaba -4.5kg	buc	3,00	52,500 0,000	157,500 0,000
23	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2	3,95	354,457 7,781	1 400,106 30,734
24	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26,71	249,359 57,059	6 660,383 1 524,051
25	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	38 972,600 972,600	1 169,178 29,178

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,15	479,593 64,193	71,939 9,629
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	143,285 5,835	275,107 11,204
		<i>Total</i>	Lei			27 339,946
		<b>Total Constructii Inclusiv salariu</b>				<b>27 339,946 3 561,459</b>

		Total	Lei	31 134,55
		Asigurari sociale si medicale	24 %	1 046,70
		Transport materiale	5 %	1 120,26
		Total		33 301,51
		Cheltuieli de regie	8 %	2 664,12
		Total		35 965,63
		Beneficiu de deviz	4 %	1 438,62
		Total		37 404,25
		TVA	20 %	7 480,84
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>44 885,09 4 361,27</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1**

**Очистка сточных вод Statia de pompare N1 Pentru lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 44 885,09 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,1498	64,84	658,113
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1728	64,84	11,204
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0000	64,84	64,840
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4740	64,84	30,734
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,6779	64,84	1 340,755
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7561	64,84	827,106
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3550	64,84	865,938
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6765	64,84	562,584
		<b>Total manopera</b>				<b>4 361,27</b>

**Materiale:**

1.	CT15-2.5(0.12) Cod	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,0000	300,00	300,000
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	49,4560	2,00	98,912
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1363	1 875,00	255,562
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	320,00	0,320
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3765	320,00	120,480
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	15,6177	45,00	702,796
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3644	200,00	72,880
8.	2320156200901	Motorina	kg	3,9044	20,00	78,088
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	20,8236	15,00	312,354
10.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	13,9630	85,00	1 186,855
11.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,7953	35,00	62,836
12.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	32,0520	160,00	5 128,320
13.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,3884	25,00	109,710
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,8221	2,60	4,737
15.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2629	1 450,00	381,205
16.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,3535	1 450,00	1 962,575
17.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2134	1 450,00	309,430
18.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0800	1 450,00	116,000
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0154	20,00	0,308

20.	2811236305662	Scoaba -4.5kg	kg	4,5000	35,00	157,500
21.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,0000	38,00	1 140,000
22.	28752742000011	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6677	12,00	8,012
24.	4100126202818	Apa	m3	0,0350	12,00	0,420
25.	atCT15-7.5(0.35)	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,0000	980,00	980,000
26.	bricat H-10 (0.02) Cod16287	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	150,00	150,000
27.	CT15-10 (0.47)Cod -	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod - 16186	buc	2,0000	1 186,00	2 372,000
28.	CTR1-15-1(0.24)Cod	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,0000	1 125,00	2 250,000
29.	fabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	1 589,00	1 589,000
30.	Scara-38.4kg	Scara-38.4kg	kg	38,4000	32,00	1 228,800
31.	t prefabricat,CT8-5	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,0000	126,00	126,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>22 405,10</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0630	110,00	6,930
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0162	65,00	1,053
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0480	20,00	0,960
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0167	481,00	8,033
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4300	480,00	1 166,400
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0791	480,00	517,968
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0440	480,00	21,120
8.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,1189	75,00	8,918
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3717	55,00	570,444
10.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1580	25,00	3,950
11.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,000
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,9759	450,00	1 339,155
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1968	550,00	658,240
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>4 368,18</b>

Total	Lei	31 134,55
Asigurari sociale si medicale	24 %	1 046,70
Transport materiale	5 %	1 120,26
Total		33 301,51
Cheltuieli de regie	8 %	2 664,12
Total		35 965,63
Beneficiu de deviz	4 %	1 438,62

Total		37 404,25
TVA	20 %	7 480,84

**Total deviz:**

**44 885,09**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna  
Bubuieci, municipiul Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
		<i>Total</i>	Lei			806,880
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 416,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	480,00	1 416,00
		<i>Total</i>	Lei			240,720
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			65,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			65,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,571 133,571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	133,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			231,077
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
		<i>Total</i>	Lei			517,968
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 143,339 571,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
		<i>Total</i>	Lei			1 131,906
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			118,800
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			35,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Total</i>	Lei			658,240
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			218,255 23,345
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3		320,00	2,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		<i>Total</i>	Lei			24,008
		<b>2. Constructii</b>				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 197,250 441,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	64,84	441,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,70
		<i>Total</i>	Lei			87,890
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			45,450 16,210
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 450,00	29,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			181,800
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3			2 756,851 723,614
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	64,84	506,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	64,84	217,21
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 450,00	757,75
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	200,00	28,14

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 450,00	119,47
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 450,00	147,18
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	15,00	120,60
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	45,00	271,35
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,00	38,19
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	450,00	517,05
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	25,00	1,53
		<i>Total</i>	Lei			7 140,243
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			1 589,000 0,000
	fabricat CT-7.5 - Cod-	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	1 589,00	1 589,00
		<i>Total</i>	Lei			1 589,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 186,000 0,000
	CT15-10 Cod -	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	1,0000	1 186,00	1 186,00
		<i>Total</i>	Lei			2 372,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod16204	buc			300,000 0,000
	CT15-2.5 Cod	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod16204	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			300,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			980,000 0,000
	atCT15-7.5	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,0000	980,00	980,00
		<i>Total</i>	Lei			980,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			1 125,000 0,000
	CTR1-15-1Cod	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		<i>Total</i>	Lei			2 250,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc			126,000 0,000
	t prefabricat,CT8-5	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,0000	126,00	126,00
		<i>Total</i>	Lei			126,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc			150,000 0,000
	bricat H-10 Cod16287	Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			150,000
20	AcE14B1	Capac	buc			1 200,000 0,000
	28752742000011	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	Lei			1 200,000
21	AcE14B1	Scara-38.4kg	buc			614,400 0,000
	Scara-38.4kg	Scara-38.4kg	kg		32,00	614,40
		<i>Total</i>	Lei			1 228,800

1	2	3	4	5	6	7
22	AcE14B1	Scoaba -4.5kg	buc			52,500 0,000
	2811236305662	Scoaba -4.5kg	kg		35,00	52,50
		Total	Lei			157,500
23	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2			354,457 7,781
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg		85,00	300,47
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	35,00	15,91
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	25,00	27,77
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	75,00	2,26
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	65,00	0,27
		Total	Lei			1 400,106
24	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2			249,359 57,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,64
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	160,00	192,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
		Total	Lei			6 660,383
25	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			38 972,600 972,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	64,84	972,60
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	38,00	38 000,00
		Total	Lei			1 169,178
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,593 64,193
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Total	Lei			71,939
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,285 5,835
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,84	5,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 875,00	133,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	481,00	4,18
		Total	Lei			275,107

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.