

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul **achiziționarea lucrărilor de reparație, etajul II, al Biroului Național de Statistică din str. Hîncești 53, mun. Chisinau** Autoritatea contractantă **Biroul Național de Statistică 1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. **lucrari de reparație, etajul II, al Biroului Național de Statistică din str. Hîncești 53, mun. Chisinau**

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate - **in decurs de 3 zile dupa prezentarea ofertei in SIA RSAP.**

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă Biroul Național de Statistică

Data 28.06.2019

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul *achiziționarea lucrărilor de reparație, etajul II, al Biroului Național de Statistică din str. Hîncești 53, mun. Chisinau*

Autoritatea contractantă **Biroul Național de Statistică**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
Capitolul 1. Lucrari de reparație a birourilor et. II				
Capitolul 1.1. Lucrari de demontare				
1.	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	1 125,2500
2.	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	51,2600
3.	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 125,2500
4.	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	418,2500
5.	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	47,8700
6.	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	60,0000
7.	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	130,0000
8.	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	235,2500
9.	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	25,0000
10.	TrI1AA01G1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 1	t	25,0000
Capitolul 1.2. Pereti				
11.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 125,2500

12.	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2	m2	1 125,2500
13.	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 125,2500
14.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 125,2500

15.	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 125,2500
16.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 125,2500
17.	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	1 125,2500
18.	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	295,0000
19.	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime deschisuri la ferestre si usi	m	295,0000
20.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la deschisuri la ferestre si usi	m2	59,0000
21.	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele deschisuri la ferestre si usi	m2	59,0000
22.	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele deschisuri la ferestre si usi	m2	59,0000
23.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la deschisuri la ferestre si usi	m2	59,0000
24.	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat deschisuri la ferestre si usi	m2	59,0000

25.	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (tevela si batereile)	m2	61,2500
26.	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a tevelor si batereilor	m2	61,2500
Total Inclusiv salariu				
Capitolul 1.2. Tavan				
27.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr .la placa 15 mm inclusiv sistemul-grila SE VA ALEGE IMPREUNA CU BENEFICIARUL	m2	418,2500
Capitolul 1.3. Pardosele				
28.	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonoground	m2	418,2500
29.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	418,2500
		grosime cu fata driscuita fin		
30.	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 450*450 MM calitatea I SE VA ALEGE IMPREUNA CU BENEFICIARUL	m2	418,2500
31.	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	352,0000
Capitolul 1.4. Timplarii din lemn				
32.	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente USILE SE VOR ALEGE IMPREUNA CU BENEFICIARUL	m2	51,2600
33.	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	27,0000
34.	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri MINERELE SE VOR ALEGE IMPREUNA CU BENEFICIARUL	buc	27,0000
Total Inclusiv salariu				
Capitolul 2. Lucrari de electricitate				
35.		Teava PVC diam.20 mm	m	950,0000
36.		Teava PVC diam.16mm	m	1 125,0000

37.	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	35,7500
38.	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS-3*2.5	m	950,0000
39.	Pret de piata	Cablu BBГHГ(A)-LS-3*1,5	m	1 125,0000
40.	Pret de piata	Cablu INTERNET	m	1 500,0000
41.	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,6100
42.	Pret furnizor	Corp de iluminat LED 600*600mm SE VOR ALEGE IMPREUNA CU BENEFICIARUL	buc	23,0000
43.	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,	100 buc	2,2200
44.	pret de piata	Priza	buc	147,0000
45.	pret de piata	Priza internet	buc	75,0000
46.	Pret furnizor	Rama pentru prize cu patru	buc	21,0000
47.	Pret furnizor	Rama pentru prize cu trei	buc	42,0000
48.	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100buc	0,2700
49.	08-03-591-2	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,0700
50.	08-03-591-2	Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P,	100 buc	0,2100
51.	pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	27,0000
52.	pret de piata	Intrerupator cu doua clape	buc	7,0000
53.	Pret furnizor	Intrerupator automat ELMARK C61N IP20, Inom - 10A, 1P, B	buc	21,0000
54.	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc	256,0000
55.	Pret furnizor	Cutie distributie 85*85 mm	buc	42,0000
Total Inklusiv salariu				
Total				

Conducătorul grupului de lucru: _____

Vitalie VALCOV