Lucrari de constructie pentru amplasarea unui ascensor.

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2025.06.04 12:04:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Solutii constructive (10/04-25-C)

Valoarea de deviz 1989880 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Ascensor** **1.1.1. Terasamente**				
1	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	20.40	470.20 460.36	9592.00 9391.43
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4.70	20.10 20.10	94.47 94.47
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.047	1326.22 571.83	62.33 26.88
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26.70	71.97 71.97	1921.66 1921.66
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	26.70	149.64 0.00	3995.39 0.00
		Total Terasamente				**15665.94**
		Inclusiv salariu				**11434.44**
		1.1.2. Putul ascensorului				
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1.39	77.16 77.16	107.25 107.25
7	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier	m3	1.39	1789.06 291.78	2486.79 405.57

1	2	3	4	5	6	7
		conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10				
8	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	92.80	119.77 61.60	11114.47 5716.29
9	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37.20	26.78 6.42	996.09 238.79
10	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1234.30	21.97 4.08	27114.39 5042.02
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	14.28	2059.88 285.30	29415.12 4074.03
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	142.10	40.36 6.81	5735.00 967.45
		Total Putul ascensorului				**76969.01**
		Inclusiv salariu				**16551.40**
		1.1.3. Carcas metalic ascensor				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15047.60	42.21 13.62	635202.83 204894.14
14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog	t	15.05	2321.78 472.04	34942.72 7104.13
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	426.70	659.76 106.99	281520.45 45650.93
		Total Carcas metalic ascensor				**951666.00**
		Inclusiv salariu				**257649.20**
		1.1.4. Panta de trecere (7 buc)				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3115.30	42.21 13.62	131505.85 42419.17
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv gf-21 sau	t	3.115	2321.78 472.04	7232.33 1470.39

1	2	3	4	5	6	7
		analog si doua straturi de email pf-115 sau analog				
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon autofixator ϕ16 HSL-TZ	buc	28.00	44.97 12.97	1259.10 363.10
		Total Panta de trecere (7 buc)				**139997.28**
		Inclusiv salariu				**44252.66**
		Total Ascensor				**1184298.23**
		Inclusiv salariu				**329887.70**
		1.2. Copertina				
19	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	26.60	85.59 85.59	2276.66 2276.66
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16.40	20.10 20.10	329.65 329.65
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.164	1326.29 571.90	217.51 93.79
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	17.34	71.97 71.97	1248.00 1248.00
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17.34	149.64 0.00	2594.75 0.00
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0.64	77.16 77.16	49.38 49.38
25	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0.64	1788.98 291.78	1144.95 186.74
26	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12.05	110.86 68.08	1335.89 820.39
27	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	82.40	25.40 5.12	2093.36 422.08

1	2	3	4	5	6	7
28	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	478.60	21.29 4.08	10190.55 1955.04
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	9.52	2059.88 285.30	19610.08 2716.02
30	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-1 (4 buc)	kg	103.70	40.36 6.81	4185.22 706.01
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1102.90	42.21 13.62	46556.61 15017.53
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv gf-21 sau analog si doua straturi de email pf-115 sau analog	t	1.103	2321.77 472.03	2560.91 520.65
33	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	33.15	659.76 106.99	21871.11 3546.59
Total Copertina						**116264.63**
Inclusiv salariu						**29888.53**
		1.3. Consolidare gol de usa (7 buc)				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	816.80	42.21 13.62	34479.50 11121.88
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv gf-21 sau analog si doua straturi de email pf-115 sau analog	t	0.817	2321.78 472.04	1896.89 385.66
36	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	140.00	48.63 48.63	6808.20 6808.20
37	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M12 L=400 mm cu piulita si saiba	buc	140.00	42.97 12.97	6015.52 1815.52
38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	140.00	29.58 27.88	4141.09 3903.37
39	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata d2.0 mm ochi 20x20 consum 1.05 m2/m2	m2	20.40	137.51 35.66	2805.24 727.50
40	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	20.40	254.46	5191.04

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / se exclude ciment, var, nisip, mortar M10, M50 / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2			178.96	3650.75
41	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	20.40	93.81 50.58	1913.63 1031.73
		Total Consolidare gol de usa (7 buc)				**63251.11**
		Inclusiv salariu				**29444.61**
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			1363813.97
		Contributii sociale	24.00 %			93413.00
		Total:	100.00 +			1457226.97
		Transport materiale	5.00 %			48068.34
		Cheltueli directe:	100.00 +			1505295.31
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			120423.62
		Total:	100.00 +			1625718.93
		Beneficiu de deviz	2.00 %			32514.38
		Total:	100.00 +			1658233
		TVA	20.00 %			331647
		Total deviz:				**1989880**

L.S.

Intocmit

(funcıoia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcıoia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor IMSP Institutul Oncologic

(semnatura)

Lucrari de constructie pentru amplasarea unui ascensor.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 2-1-1

Solutii constructive (10/04-25-C)

Valoarea de deviz 1989880 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	103.016	64.84	6679.525
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	86.48	64.84	5607.363
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11.447	64.84	742.256
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	123.267	64.84	7992.606
5.	7134050013250	Izolator	h-om	666.782	64.84	43234.177
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3815.694	64.84	247409.599
7.	7136080025001	Montator	h-om	25.809	64.84	1673.456
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	522.435	64.84	33874.685
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94.814	64.84	6147.746
10.	9312040019600	Sapator	h-om	51.00	64.84	3306.84
11.	7212030022700	Sudor	h-om	200.826	64.84	13021.558
12.	7122050013442	Tencuitor	h-om	48.96	64.84	3174.566
13.	7422010060100	Timplar	h-om	33.60	64.84	2178.624
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	146.219	64.84	9480.827
15.	7122050013400	Zidar	h-om	72.44	64.84	4697.01
		Total:				**389220.839**

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.726	0.00	0.00
2.	2663102100000"2	Beton C20/25	m3	24.761	1550.00	38379.55
3.	2663102100000"1	Beton C8/10	m3	2.091	1300.00	2718.69
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.016	4200.00	68.46
5.	2874136313300"1	Bulon autofixator d16 HSL-TZ	buc	28.00	32.00	896.00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53.58	1.00	53.58
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	301.239	0.10	30.124
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46.20	2.60	120.12
9.	2811236309900	Confectii metalice	kg	258.188	28.00	7229.272
10.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20082.60	28.00	562312.80
11.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.748	26.00	97.448
12.	2320187315789	Decofrol	kg	12.582	10.00	125.82
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	16.871	36.00	607.37
14.	2010237318750	Distantieri	buc	465.60	0.50	232.80
15.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.031	4200.00	128.52
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.093	4200.00	389.76

17.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2.483	75.00	186.195
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	100.413	75.00	7530.975
19.	2430116100000"1	Email pf-115	kg	241.02	95.00	22896.90
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	160.661	0.00	0.00
21.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	62.08	95.00	5897.572
22.	2430226100814"1	Grund gf-021	kg	120.51	95.00	11448.45
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	229.925	5.00	1149.625
24.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.145	4200.00	609.84
25.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.02	26.00	0.53
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4.965	85.00	422.034
27.	2664102102010"1	Mortar ciment 100-T	m3	0.469	1200.00	563.04
28.	2664102100000"1	Mortar M100	m3	0.734	1200.00	881.28
29.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.14	415.00	58.10
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	166.45	19.50	3245.775
31.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1755.722	16.50	28969.421
32.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	48.45	19.50	944.775
33.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11.293	240.00	2710.20
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27.84	0.80	22.272
35.	2873122005327"1	Plasa galvanizata d2.0 mm ochi 20x20	m2	21.42	56.00	1199.52
36.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0.741	23.00	17.032
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.464	60.00	27.84
38.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.135	4200.00	567.00
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2.784	55.00	153.12
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19.263	22.00	423.795
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	200.826	22.00	4418.172
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.603	22.00	13.255
43.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.714	22.00	15.708
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27.84	3.00	83.52
45.	2874136313300"12	Tija filetata M12 L=400 mm cu piulita si saiba	buc	140.00	30.00	4200.00
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0.014	2000.00	28.00
47.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	873.715	280.00	244640.20
48.	2320166200676	White spirit	kg	129.232	36.00	4652.37
		Total:				**961366.83**

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19.664	20.00	393.28
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11.362	580.00	6590.134
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7.806	600.00	4683.60
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0.306	10.00	3.06
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1.742	600.00	1045.08
6.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3.257	5.00	16.283
7.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2.10	5.00	10.50
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1.99	80.00	159.176

9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1.482	15.00	22.224
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.224	5.00	1.122
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.812	20.00	16.24
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14.28	20.00	285.60
		Total:				**13226.299**

	Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	1363813.97
	Contributii sociale	24.00 %	93413.00
	Total:	100.00 +	1457226.97
	Transport materiale	5.00 %	48068.34
	Cheltueli directe:	100.00 +	1505295.31
	Cheltueli de regie constructii	8.00 %	120423.62
	Total:	100.00 +	1625718.93
	Beneficiu de deviz	2.00 %	32514.38

	Total:	100.00 +	1658233
	TVA	20.00 %	331647
	Total deviz:		**1989880**

Antreprenor: "ADRIKA" SRL **Beneficiar:** IMSP Institutul Oncologic

(semnatura) (semnatura)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
Obiect **Lucrari de constructie pentru amplasarea unui ascensor.**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-1

Solutii constructive (10/04-25-C)

(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Ascensor** **1.1.1. Terasamente**				
1	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3			470.20 460.36
	9312040019600	Sapator	h-om	2.5000	64.84	162.10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.0000	64.84	259.36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0015	4200.00	6.30
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0008	4200.00	3.356
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.0010	26.00	0.026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0.0150	10.00	0.15
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20.10 20.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	64.84	20.10
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1326.22 571.83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	64.84	571.834
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	80.00	754.383
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.64
		1.1.2. Putul ascensorului				
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77.16 77.16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	64.84	77.16
7	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			1789.06 291.78
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2663102100000 "1	Beton C8/10	m3	1.0200	1300.00	1339.281
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	600.00	150.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	20.00	8.00
8	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			119.77 61.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8000	64.84	51.872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	60.00	0.30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.80	0.24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	55.00	1.65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300	26.00	0.78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1100	240.00	26.40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	4200.00	4.20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	4200.00	4.20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0015	4200.00	6.30
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	10.00	1.20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	600.00	12.00
9	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26.78 6.42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0960	64.84	6.225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	64.84	0.195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	19.50	19.987
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15

1	2	3	4	5	6	7
10	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21.97 4.08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	64.84	0.195
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.50	16.913
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	600.00	0.60
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			2059.88 285.30
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	64.84	259.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2663102100000"2	Beton C20/25	m3	1.0250	1550.00	1612.586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	600.00	150.00
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1.01	kg			40.36 6.81
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	64.84	6.808
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	28.00	29.411
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	85.00	1.717
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	75.00	0.757
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	20.00	1.60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0130	5.00	0.065
		1.1.3. Carcas metalic ascensor				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42.21 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	75.00	0.375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	0.10	0.002
14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21	t			2321.78 472.04

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.035
	2430116100000 "1	Email pf-115	kg	12.0000	95.00	1140.00
	2430226100814 "1	Grund gf-021	kg	6.0000	95.00	570.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	36.00	30.24
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	36.00	108.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	1.00	1.50
15	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			659.76 106.99
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	64.84	94.018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	95.00	12.825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	1.00	0.051
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	36.00	5.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	280.00	532.00
		1.1.4. Panta de trecere (7 buc)				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42.21 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	75.00	0.375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	0.10	0.002
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv gf-21 sau analog si doua straturi de email pf-115 sau analog	t			2321.78 472.04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.035
	2430116100000 "1	Email pf-115	kg	12.0000	95.00	1140.00
	2430226100814 "1	Grund gf-021	kg	6.0000	95.00	570.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	36.00	30.24
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	36.00	108.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	1.00	1.50
18	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon autofixator ô16 HSL-TZ	buc			44.97 12.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2874136313300 "1	Bulon autofixator d16 HSL-TZ	buc	1.0000	32.00	32.00
		1.2. Copertina				

1	2	3	4	5	6	7
19	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			85.59 85.59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	64.84	85.589
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20.10 20.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	64.84	20.10
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1326.29 571.90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	64.84	571.897
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	80.00	754.39
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.639
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77.16 77.16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	64.84	77.16
25	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			1788.98 291.78
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	64.84	249.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
	2663102100000 "1	Beton C8/10	m3	1.0200	1300.00	1339.203
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	600.00	150.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	20.00	8.00
26	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2			110.86

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				68.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.9500	64.84	61.598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	22.00	1.10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	26.00	2.08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.0900	240.00	21.60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	4200.00	14.709
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	4200.00	2.091
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	10.00	1.20
27	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25.40 5.12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	64.84	4.863
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	64.84	0.259
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	19.50	19.987
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.50	0.075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
28	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21.29 4.08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	64.84	3.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	64.84	0.259
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.50	16.912
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.50	0.075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			2059.88 285.30
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	64.84	259.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2663102100000 "2	Beton C20/25	m3	1.0250	1550.00	1612.586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	600.00	150.00
30	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-1 (4 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1.01	kg			40.36 6.81
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	64.84	6.808
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	28.00	29.411
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	85.00	1.717

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	75.00	0.758
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	20.00	1.60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0130	5.00	0.065
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42.21 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	75.00	0.375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	0.10	0.002
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv gf-21 sau analog si doua straturi de email pf-115 sau analog	t			2321.77 472.03
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.033
	2430116100000 "1	Email pf-115	kg	12.0000	95.00	1140.00
	2430226100814 "1	Grund gf-021	kg	6.0000	95.00	570.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	36.00	30.239
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	36.00	108.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	1.00	1.50
33	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			659.76 106.99
	7134050013250	Izolator	h-om	1.4500	64.84	94.018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0.1350	95.00	12.825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0510	1.00	0.051
	2320166200676	White spirit	kg	0.1500	36.00	5.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1.9000	280.00	532.00
		1.3. Consolidare gol de usa (7 buc)				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42.21 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	28.00	28.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	75.00	0.375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	0.10	0.002
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un	t			2321.78

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv gf-21 sau analog si doua straturi de email pf-115 sau analog				472.04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.038
	2430116100000 "1	Email pf-115	kg	12.0000	95.00	1140.00
	2430226100814 "1	Grund gf-021	kg	6.0000	95.00	570.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	36.00	30.241
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	36.00	108.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	1.00	1.50
36	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48.63 48.63
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	64.84	42.146
37	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M12 L=400 mm cu piulita si saiba	buc			42.97 12.97
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2874136313300 "12	Tija filetata M12 L=400 mm cu piulita si saiba	buc	1.0000	30.00	30.00
38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			29.58 27.88
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300	64.84	21.397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300	2.60	0.858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	2000.00	0.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	15.00	0.15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
39	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata d2.0 mm ochi 20x20 consum 1.05 m2/m2	m2			137.51 35.66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2873122005327 "1	Plasa galvanizata d2.0 mm ochi 20x20	m2	1.0500	56.00	58.80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.1500	19.50	41.925
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0.0350	22.00	0.77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0150	22.00	0.33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	5.00	0.025
40	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe	m2			254.46

1	2	3	4	5	6	7
		impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / se exclude ciment, var, nisip, mortar M10, M50 / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2				178.96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2.4000	64.84	155.616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2664102102010 "1	Mortar ciment 100-T	m3	0.0230	1200.00	27.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0120	0.00	0.00
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0.0363	23.00	0.835
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3750	19.50	46.313
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0310	22.00	0.682
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0040	15.00	0.06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0030	5.00	0.015
41	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pentru grosimea finala 5.0 cm K=6.00	m2			93.81 50.58
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	11.671
	2664102100000 "1	Mortar M100	m3	0.0060	1200.00	43.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.03

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP Institutul Oncologic
(functia, semnatura)