

## Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                 | Unitatea de măsură | Volum  |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5      |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                            |                    |        |
|         |                             | <b>Capitolul 1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
| 1       | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка дверного проема                                                                                                                                    | m2                 | 1,890  |
| 2       | CD57A                       | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10 cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (se exclude: Macara pe pneuri)                                                            | 100 m2             | 0,070  |
| 3       | RpCR29A                     | Curatarea vopselei ( se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg)                                                                                                                                                 | m2                 | 10,920 |
| 4       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact                                                                                                                                                                                         | m2                 | 17,910 |
| 5       | CI22B                       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)                                          | m2                 | 17,910 |
| 6       | 6 buc)                      | Montarea cornierului din PVC (se exclude: Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - 6 buc)                                                                                                                                         | m                  | 6,000  |
| 7       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact -<br>- со стороны кабинета, включая часть стены у установленной перегородки                                                                                                             | m2                 | 9,390  |
| 8       | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - со стороны кабинета, включая часть стены у установленной перегородки | m2                 | 9,390  |
| 9       | CF57A k=2                   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm                                                                                                   | m2                 | 9,390  |
| 10      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                             | m2                 | 9,390  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 11 | CN05D     | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) - краска без запаха                                                                                                              | m2 | 9,390 |
|    |           | <b>Capitolul 1.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 12 | RpCR29A   | Curatarea vopselei ( se exclude: Diluant decapant - 0.5kg, Bumbac de sters - 0.4kg)                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,300 |
| 13 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,300 |
| 14 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,300 |
| 15 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm                                                                                                                                                                                     | m2 | 4,300 |
| 16 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4,300 |
| 17 | CN05D     | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) - краска без запаха                                                                                                              | m2 | 4,300 |
|    |           | <b>Capitolul 1.3. Usi, vitrine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 18 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii | m2 | 3,360 |
| 19 | CK11C     | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - установка витража с дверью. Стекла матовые непрозрачные ( se exclude: Automacara )                                                     | m2 | 4,500 |
|    |           | <b>Capitolul 1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 20 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 4,300 |
| 21 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,300 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 22 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 4,300 |
| 23 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                               | m2  | 4,300 |
| 24 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)               | m2  | 4,300 |
|    |         | <b>Capitolul 1.5. Lucrari santehnice</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 25 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm - пробивка отверстия для канализации                                                                                              | buc | 1,000 |
| 26 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm - пробивка отверстия для воды                                                                                                      | buc | 1,000 |
| 27 | RpSC21C | Montarea lavoarului 48*41 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal, inclusiv conexiunea - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul) | buc | 1,000 |
| 28 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - inclusiv conexiunea                                                                                       | buc | 1,000 |
| 29 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                | buc | 1,000 |
| 30 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P, inclusiv conexiunea                | buc | 1,000 |
| 31 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                     | m   | 0,500 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 32 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Teu 110*110*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                     | buc | 1,000  |
| 33 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                           | m   | 1,500  |
| 34 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                 | buc | 2,000  |
| 35 | RpSA18A | Montarea tevii din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm cu fittinguri 40% (teava k=1.4, se exclud toate fittinguri) | m   | 2,000  |
| 36 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 16mm                                                                                                                                                  | buc | 1,000  |
|    |         | <b>Capitolul 1.6. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 37 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                     | t   | 1,800  |
| 38 | TsH222A | Incarcarea deseului in transport auto                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1,200  |
| 39 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                      | t   | 1,800  |
|    |         | <b>Capitolul 2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 40 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                                                            | m   | 11,000 |
| 41 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                              | m   | 11,000 |
| 42 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm                                                                                                                                      | m   | 11,000 |
| 43 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x1,5 mmp                                                  | m   | 10,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 44 | RpED09A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de VVGng 3x2,5 mmp                             | m   | 14,000 |
| 45 | RpEE14E       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145                                                                                                                                                   | buc | 1,000  |
| 46 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000  |
| 47 | RpEF15B aplic | Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  |
| 48 | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip LED                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  |

*P. Miroş*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

ES.

