

L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 319 292,793 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)	m2	1 440,000	5,012 0,037	7 217,322 53,970
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiel la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	96,000	29,946 11,532	2 874,816 1 107,072
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	4,800	1 078,055 99,175	5 174,665 476,041
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,000	333,986 44,398	133 594,560 17 759,280
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	60,000	19,914 8,649	1 194,840 518,940
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000	137,477 27,677	549,907 110,707
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	72,000	106,000 0,000	7 632,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	72,000	370,000 0,000	26 640,000 0,000
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	144,000	207,252 0,000	29 844,288 0,000
		Total L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km Inclusiv salariu				214 722,398 20 026,010


	Total	lei	214 722,398
	CASM	22,50 %	4 505,852
	Total	100,00 +	219 228,250
	Cheltuieli de regie	14,50 %	31 788,097
	Total	100,00 +	251 016,347
	Beneficiu	6,00 %	15 060,981
	Total	100,00 +	266 077,328
	TVA	20,00 %	53 215,465
	Total	100,00 +	319 292,793
	Total deviz: Inclusiv salariu		319 292,793 20 026,010

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 Investitor
km

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)	m2			5.012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,037
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01165	427,00	4,975
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiel la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			29,946
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2952270004710	Motocosoare 3W. Honda et.	h-ut	0,3100	59,40	18,414
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m. executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			1 078,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2400	437,00	978,880
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			333,986
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 249,00	143,635
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 664,00	5,198
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,2480	364,90	90,495
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,1140	364,20	41,519
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0180	224,30	4,037
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0180	261,30	4,703
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriiilor la drumuri, executata manual	m2			19,914
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	20,30	10,150
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	22,30	1,115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,000
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	0,00	0,000
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc			137,477
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	109,80	109,800
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			106,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2120	500,00	106,000
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km			370,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7400	500,00	370,000
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			207,252
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	638,40	127,680
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,1140	698,00	79,572

APROBAT:

[Handwritten signature]
Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 319 292,793 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,200	57,66	69,192
2.	7129020012800	Pavator	h-om	9,000	57,66	518,940
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	308,000	57,66	17 759,280
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,976	57,66	517,556
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,936	57,66	53,970
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,200	57,66	1 107,072
Total manopera						20 026,010

Materiale:

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	46,000	1 249,00	57 454,000
2.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	3,000	22,30	66,900
3.	23203226001101	Bitum	t	0,240	8 664,00	2 079,360
4.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	2,400	0,00	0,000
5.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	30,000	20,30	609,000
6.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	4,000	109,80	439,200
7.	28112373218001	Material antiderapant	m3	28,800	638,40	18 385,920
8.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	4,000	0,00	0,000
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210	0,00	0,000
Total materiale de constructii						79 034,380

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	99,200	364,90	36 198,080
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	16,416	698,00	11 458,368
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,776	427,00	7 163,352
			h-ut	10,752	437,00	4 698,624
			h-ut	68,544	500,00	34 272,000
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	45,600	364,20	16 607,520
5.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	7,200	224,30	1 614,960
6.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	29,760	59,40	1 767,744
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,200	261,30	1 881,360
Total utilaje de constructii						115 662,008

Total	lei	214 722,398
CASM	22,50 %	4 505,852
Total	100,00 +	219 228,250

Cheltuieli de regie	14,50 %	31 788,097
Total	100,00 +	251 016,347
Beneficiu	6,00 %	15 060,981
Total	100,00 +	266 077,328
TVA	20,00 %	53 215,465
Total	100,00 +	319 292,793
Total deviz:		319 292,7 93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

