

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Ministerul Afacerilor Interne**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Ministerul Afacerilor Interne**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor Interne. bd. Stefan cel Mare , 75**

Etapa I

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE | | |
| | | 1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a | | |
| | | 1.1.1. Demontari si evacuari | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 2,0000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 6,8000 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 22,6000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,9000 |
| 6 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 34,5200 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 81,8200 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|----------|
| 9 | Tr11AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 4,1000 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,1000 |
| | | 1.1.2. Pereti | | |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 81,8200 |
| 12 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,0000 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 147,2000 |
| 14 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 81,8200 |
| 15 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 3,4000 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,8100 |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,6100 |
| 18 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 11,8000 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,4200 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81,8200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|----|---------|
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 81,8200 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 81,8200 |
| | | 1.1.3. Pardosele | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 22,6000 |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,4200 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,6000 |
| 26 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 22,6000 |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 22,6000 |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 26,5400 |
| | | 1.1.4. Tavan | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 22,6000 |
| 30 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 22,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| | | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | | |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,6000 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,6000 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 22,6000 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 22,6000 |
| | | 1.1.5. Timplarie | | |
| 35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,9000 |
| | | 1.1.6. Diverse | | |
| 36 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 6,8000 |
| 37 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 2,0000 |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 5,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|---------|
| | | 1.2. Incapere auxiliara Nr.2 | | |
| | | 1.2.1. Demontari si evacuari | | |
| 39 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 1,0000 |
| 40 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 4,2000 |
| 42 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,4000 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
| 44 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 12,2000 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,9600 |
| 46 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,9000 |
| 47 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,9000 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,9000 |
| | | 1.2.2. Pereti | | |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 40,9600 |
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|----|---------|
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 73,7200 |
| 52 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 40,9600 |
| 53 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 4,8000 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,9600 |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,2000 |
| 56 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 6,4000 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,9600 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,9600 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 40,9600 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 40,9600 |
| | | 1.2.3. Pardosele | | |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 11,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|----|---------|
| 62 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,8000 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,4000 |
| 64 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,4000 |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,4000 |
| 66 | CH4A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 14,2000 |
| | | 1.2.4. Tavan | | |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 11,4000 |
| 68 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,4000 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,4000 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,4000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 11,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,4000 |
| | | 1.2.5. Timplarie | | |
| 73 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,1000 |
| | | 1.2.6. Diverse | | |
| 74 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 4,2000 |
| 75 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,0000 |
| 76 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 3,0000 |
| | | 1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a | | |
| | | 1.3.1. Demontari si evacuari | | |
| 77 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE , vor fi remontate) | buc | 2,0000 |
| 78 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|----------|
| 79 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 6,8000 |
| 80 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,6000 |
| 81 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,6000 |
| 82 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,8800 |
| 83 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 14,3000 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,0900 |
| 85 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,5000 |
| 86 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 4,5000 |
| 87 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,5000 |
| | | 1.3.2. Pereti | | |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 67,0900 |
| 89 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,0000 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 3 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 120,7600 |
| 91 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 67,0900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------|--|----|---------|
| 92 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 3,8000 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 59,8900 |
| 94 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,4000 |
| 95 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 5,8000 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,0900 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor | m2 | 67,0900 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 67,0900 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 67,0900 |
| | | 1.3.3. Pardosele | | |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 20,6000 |
| 101 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,3300 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|----|---------|
| 103 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 20,6000 |
| 104 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,6000 |
| 105 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 25,4200 |
| | | 1.3.4. Tavan | | |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 20,6000 |
| 107 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,6000 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,6000 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,6000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 20,6000 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,6000 |
| | | 1.3.5. Timplarie | | |
| 112 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si | m2 | 3,8800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|-----|---------|
| | | accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | | |
| | | 1.3.6. Diverse | | |
| 113 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 6,8000 |
| 114 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 2,0000 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 5,0000 |
| | | 1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b | | |
| | | 1.4.1. Demontari si evacuari | | |
| 116 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE , vor fi remontate) | buc | 3,0000 |
| 117 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000 |
| 118 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 8,2000 |
| 119 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,7000 |
| 120 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,7000 |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, | m2 | 6,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|-----|----------|
| | | obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | | |
| 122 | RpCO56C | APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase) | m2 | 28,5600 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 93,8200 |
| 124 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 6,1000 |
| 125 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 6,1000 |
| 126 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 6,1000 |
| | | 1.4.2. Pereti | | |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 93,8200 |
| 128 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,0000 |
| 129 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 168,9000 |
| 130 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 93,8200 |
| 131 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 6,0000 |
| 132 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,3700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|---|----|---------|
| 133 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,4500 |
| 134 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 19,2000 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,8200 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,8200 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 93,8200 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 93,8200 |
| | | 1.4.3. Pardosele | | |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 25,7000 |
| 140 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,6100 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,7000 |
| 142 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,7000 |
| 143 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va | m2 | 25,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|----|---------|
| | | coordona cu beneficiarul) | | |
| 144 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 36,8000 |
| | | 1.4.4. Tavan | | |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 25,7000 |
| 146 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,7000 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,7000 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,7000 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 25,7000 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,7000 |
| | | 1.4.5. Timplarie | | |
| 151 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,1000 |
| 152 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase | m2 | 4,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|--|-----|---------|
| | | plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | | |
| | | 1.4.6. Diverse | | |
| 153 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m2 | 8,2000 |
| 154 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 3,0000 |
| 155 | RpEE03A | Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 6,0000 |
| | | 1.5. Incapere auxiliara Nr.5 | | |
| | | 1.5.1. Demontari si evacuari | | |
| 156 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 1,0000 |
| 157 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
| 158 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 4,2000 |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|-----|---------|
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,0000 |
| 161 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
| 162 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn) | m2 | 7,7000 |
| 163 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 44,2400 |
| 164 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,0000 |
| 165 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,0000 |
| 166 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3,0000 |
| | | 1.5.2. Pereti | | |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 44,2400 |
| 168 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,0000 |
| 169 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 79,6300 |
| 170 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 44,2400 |
| 171 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 2,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|---|----|---------|
| 172 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,7400 |
| 173 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,3000 |
| 174 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 6,2000 |
| 175 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,2400 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,2400 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 44,2400 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 44,2400 |
| | | 1.5.3. Pardosele | | |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 14,0000 |
| 180 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,0000 |
| 181 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,0000 |
| 182 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 14,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|----|---------|
| 183 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,0000 |
| 184 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 15,8000 |
| | | 1.5.4. Tavan | | |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt) | m2 | 14,0000 |
| 186 | CF52B K=1,5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,0000 |
| 187 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,0000 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,0000 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 14,0000 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,0000 |
| | | 1.5.5. Timplarie | | |
| 191 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata | m2 | 2,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---|----------------|---------|
| | | minerala 135 kg/m ³ captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | | |
| | | 1.5.6. Diverse | | |
| 192 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta) | m ² | 4,2000 |
| 193 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 1,0000 |
| 194 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 3,0000 |
| | | 1.6. Coridor, Antreu Nr.6 | | |
| | | 1.6.1. Demontari si evacuari | | |
| 195 | RpEF23A | Demontari de corpurile de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE, vor fi remontate) | buc | 4,0000 |
| 196 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 |
| 197 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m ² | 25,0000 |
| 198 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m ² | 25,0000 |
| 199 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m ² | 6,3000 |
| 200 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn) | m ² | 6,4400 |
| 201 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m ² | 85,1600 |
| 202 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al | t | 5,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|-----|----------|
| | | materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | | |
| 203 | Tr11AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,8000 |
| 204 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,8000 |
| | | 1.6.2. Pereti | | |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 85,1600 |
| 206 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
| 207 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm) | kg | 153,2800 |
| 208 | CF15A K=1.8 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm | m2 | 85,1600 |
| 209 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 | 4,4000 |
| 210 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 71,3100 |
| 211 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,4500 |
| 212 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 58,3000 |
| 213 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,1600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------|--|----|---------|
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85,1600 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 | 85,1600 |
| 216 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 85,1600 |
| | | 1.6.3. Pardosele | | |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 25,0000 |
| 218 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 1,5500 |
| 219 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,0000 |
| 220 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,0000 |
| 221 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,0000 |
| 222 | CII4A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 35,4000 |
| | | 1.6.4. Tavan | | |
| 223 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 25,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|---|-----|--------|
| | | (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | | |
| | | 1.6.5. Timplarie | | |
| 224 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6,3000 |
| | | 1.6.6. Diverse | | |
| 225 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 4,0000 |
| 226 | RpEE03A | Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera | buc | 4,0000 |