

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Gloden**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Gloden**
 3. Obiectul achizițiilor **Reconstructia si modernizarea iluminatului public in or.Gloden r.Gloden**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT-77		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000
3	002.	Pilon SV-9.5	buc	1,0000
		1.2. Lucrari montaj		
4	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,0500
5	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	50,0000
6	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	3,0000
7	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	3,0000
8	006.	Suport Al CS-1500	buc	1,0000
9	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	1,0000
10	007.	Banda inox F200	m	8,0000
11	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	8,0000

1	2	3	4	5
12	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	2,0000
13	080.	Degetar termic	buc	3,0000
14	0111.	Curea USB	buc	3,0000
15	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	2,0000
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,0000
17	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	2,0000
18	007.	Banda inox F200	m	4,0000
19	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	4,0000
20	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0300
21	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	15,0000
22	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	4,0000
23	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0100
24	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	1,0000
25	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	1,0000
		1.3. Utilaj		
26	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	2,0000
		2. PT-93		
		2.1. Lucrari de constructie		
27	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,0000
28	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38,	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior		
29	002.	Pilon SV-9.5	buc	4,0000
		2.2. Lucrari de montare		
30	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,6800
31	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	680,0000
32	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	34,0000
33	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	34,0000
34	006.	Suport Al CS-1500	buc	10,0000
35	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	10,0000
36	007.	Banda inox F200	m	46,0000
37	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	46,0000
38	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	20,0000
39	080.	Degetar termic	buc	10,0000
40	0111.	Curea USB	buc	34,0000
41	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	13,0000
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,0000
43	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	13,0000
44	007.	Banda inox F200	m	26,0000
45	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	26,0000
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m	0,1950

1	2	3	4	5
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2		
47	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	19,5000
48	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	26,0000
49	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0600
50	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	6,0000
51	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	6,0000
		2.3. Utilaj		
52	0164.	corp iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	13,0000
		3. PT-311		
		3.1. Lucrari de montare PT-311		
53	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,3500
54	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	350,0000
55	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	16,0000
56	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	16,0000
57	006.	Suport AI CS-1500	buc	7,0000
58	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	7,0000
59	007.	Banda inox F200	m	35,0000
60	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	35,0000
61	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	4,0000
62	080.	Degetar termic	buc	4,0000

1	2	3	4	5
63	0111.	Curea USB	buc	16,0000
64	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	8,0000
65	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,0000
66	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	8,0000
67	007.	Banda inox F200	m	16,0000
68	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	16,0000
69	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,1200
70	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	12,0000
71	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	16,0000
72	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0300
73	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	3,0000
74	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	3,0000
		3.2. Utilaj		
75	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	8,0000
		4. PT-70 str.Ciprian Porumbescu si Varlam		
		4.1. Lucrari de montare PT-70 str.Ciprian Porumbescu si Varlam		
76	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08- 02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,8500
77	003.	Cablu electric ЧП15 2x25	m	850,0000
78	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	10,0000

1	2	3	4	5
79	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	10,0000
80	006.	Suport Al CS-1500	buc	14,0000
81	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	14,0000
82	007.	Banda inox F200	m	40,0000
83	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	40,0000
84	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	4,0000
85	080.	Degetar termic	buc	4,0000
86	0111.	Curea USB	buc	10,0000
87	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	10,0000
88	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000
89	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	10,0000
90	007.	Banda inox F200	m	10,0000
91	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	16,0000
92	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,1500
93	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	15,0000
94	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	20,0000
95	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0800
96	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	8,0000
97	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	8,0000
		4.2. Utilaj		
98	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	10,0000

1	2	3	4	5
		5. PT-44 str. Varlam		
		5.1. Lucrari de montaj PT-44 str. Varlam		
99	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,2700
100	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	270,0000
101	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	8,0000
102	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	8,0000
103	006.	Suport AI CS-1500	buc	5,0000
104	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	5,0000
105	007.	Banda inox F200	m	18,0000
106	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	18,0000
107	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	2,0000
108	080.	Degetar termic	buc	4,0000
109	0111.	Curea USB	buc	8,0000
110	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	5,0000
111	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000
112	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	5,0000
113	007.	Banda inox F200	m	10,0000
114	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	10,0000
115	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0750

1	2	3	4	5
116	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	7,5000
117	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	10,0000
118	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0300
119	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	3,0000
120	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	3,0000
		5.2. Utilaj		
121	0164.	corp iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	5,0000
		6. PT-54		
		6.1. Lucrari de montaj PT-154 str.		
122	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,1000
123	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	1 100,0000
124	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	23,0000
125	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	23,0000
126	006.	Suport AI CS-1500	buc	21,0000
127	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	21,0000
128	007.	Banda inox F200	m	74,0000
129	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	74,0000
130	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	14,0000
131	080.	Degetar termic	buc	8,0000
132	0111.	Curea USB	buc	23,0000
133	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi	buc	18,0000

1	2	3	4	5
		luminiscente		
134	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	18,0000
135	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	18,0000
136	007.	Banda inox F200	m	36,0000
137	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	36,0000
138	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,2700
139	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	27,0000
140	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	36,0000
141	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,0300
142	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	10,0000
143	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	10,0000
144	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,1000
145	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,6000
		6.2. Utilaj		
146	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	18,0000
		7. PT-85 str. Varlam,Ciprian Porumbescu,		
		7.1. Lucrari de montare PT-85 str. Varlam,Ciprian Porumbescu,		
147	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,2500

1	2	3	4	5
148	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	1 250,0000
149	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	27,0000
150	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	27,0000
151	006.	Suport AI CS-1500	buc	23,0000
152	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	23,0000
153	007.	Banda inox F200	m	78,0000
154	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	78,0000
155	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	6,0000
156	080.	Degetar termic	buc	10,0000
157	0111.	Curea USB	buc	27,0000
158	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	18,0000
159	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	18,0000
160	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	18,0000
161	007.	Banda inox F200	m	36,0000
162	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	36,0000
163	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,2250
164	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	22,5000
165	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	36,0000
166	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,1200
167	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	12,0000
168	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		7.2. Utilaj		
169	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	18,0000
		8. PT-83 str.Independentii		
		8.1. Lucrari de constructie PT-83 str.Independentii		
170	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,2750
171	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	275,0000
172	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	8,0000
173	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	8,0000
174	006.	Suport Al CS-1500	buc	5,0000
175	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	5,0000
176	007.	Banda inox F200	m	20,0000
177	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	20,0000
178	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	2,0000
179	080.	Degetar termic	buc	4,0000
180	0111.	Curea USB	buc	8,0000
181	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	5,0000
182	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000
183	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	5,0000
184	007.	Banda inox F200	m	10,0000
185	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	10,0000

1	2	3	4	5
186	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,0750
187	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	7,5000
188	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	10,0000
189	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,0400
190	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	4,0000
191	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	4,0000
		8.2. Utilaj		
192	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	5,0000
		9. PT-179 str.Stamati,Tialcovschi		
		9.1. Lucrari de montare PT-179 str.Stamati,Tialcovschi		
193	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,9400
194	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	940,0000
195	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	29,0000
196	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	29,0000
197	006.	Suport AI CS-1500	buc	16,0000
198	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	16,0000
199	007.	Banda inox F200	m	66,0000
200	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	66,0000
201	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	10,0000
202	080.	Degetar termic	buc	10,0000

1	2	3	4	5
203	0111.	Curea USB	buc	29,0000
204	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	14,0000
205	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,0000
206	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	14,0000
207	007.	Banda inox F200	m	28,0000
208	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	28,0000
209	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,2100
210	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	21,0000
211	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	28,0000
212	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,0900
213	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	9,0000
214	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	9,0000
		9.2. Utilaj		
215	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	14,0000
		10. PT-88 str.Pacii si Prieteniei		
		10.1. Lucrari de montare PT-88 str.Pacii si Prieteniei		
216	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,8100
217	003.	Cablu electric ЧП15 2x25	m	1 810,0000

1	2	3	4	5
218	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	35,0000
219	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	35,0000
220	006.	Suport Al CS-1500	buc	26,0000
221	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	26,0000
222	007.	Banda inox F200	m	90,0000
223	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	90,0000
224	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	12,0000
225	080.	Degetar termic	buc	10,0000
226	0111.	Curea USB	buc	35,0000
227	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	20,0000
228	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,0000
229	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	20,0000
230	007.	Banda inox F200	m	40,0000
231	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	40,0000
232	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,3500
233	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	35,0000
234	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	40,0000
235	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,1800
236	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	18,0000
237	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	18,0000
		10.2. Utilaj		

1	2	3	4	5
238	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	20,0000
		11. PT-68 str.		
		11.1. Lucrari de constructie PT-68 str.		
239	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000
240	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,0000
241	002.	Pilon SV-9.5	buc	3,0000
		11.2. Lucrari de montaj PT-68 str.		
242	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,2100
243	003.	Cablu electric СИП5 2x25	m	210,0000
244	004.	Suport de ancora CA-1500	buc	12,0000
245	005.	Зажим анкерный ZAB 2X16-35(SO158)	buc	12,0000
246	006.	Suport Al CS-1500	buc	2,0000
247	051.	Clema de sustinere unghi RA-25	buc	2,0000
248	007.	Banda inox F200	m	20,0000
249	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	20,0000
250	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	4,0000
251	080.	Degetar termic	buc	3,0000
252	0111.	Curea USB	buc	12,0000
253	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	5,0000

1	2	3	4	5
254	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000
255	035.	Cronstain KP-3 D-40 sub lenta	buc	5,0000
256	007.	Banda inox F200	m	10,0000
257	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	10,0000
258	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0750
259	033.	Cablu electric VVGng 3x1.5	m	7,5000
260	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	10,0000
261	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,0400
262	033.	Clema de ramificare P1x95	buc	4,0000
263	052.	Clema de stringere PS1-1	buc	4,0000
		11.3. Utilaj		
264	0164.	corp Iluminat LED P=30W 6500 k SUR	buc	5,0000