

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari de reparatie console gaze medicale suspendate pe tavan tip ZMP07 in Sectia ATI 2

Valoarea de deviz 67 200,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductelor din cupru				
1	RpGC12C	Demontarea partiala a consolei suspendate pe tavan de tip MZP07	buc	4,00	117,31 117,31	469,22 469,22
2	RpGC16A	Demontarea prizelor pentru gaze medicale (O2, AER) din consola suspendata pe tavan tip MZP07	buc	16,00	131,67 131,67	2 106,74 2 106,74
3	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor, robinetilor si prizelor de gaze medicale	m	48,00	14,91 10,41	715,49 499,49
4	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor, robinetilor, conductele avind d=10x1 mm	m	48,00	12,11 8,49	581,43 407,73
Total			lei			3 872,88
Соц.страх				24,00 %		835,96
Итого				100,00 +		4 708,84
Итого				100,00 +		4 708,84
Итого				100,00 +		4 708,84
Накладные расходы				14,50 %		682,78
Итого				100,00 +		5 391,62
Сметная прибыль				6,00 %		323,50
Total Montarea conductelor din cupru						5 715,12
Incluziv salariu						3 483,18
		2. Lucrari de montare				
5	GB04A	Montare Prize pentru gaze medicale (O2, AER) tip Forano in CST tip ZMP07	buc	16,00	186,40 75,62	2 982,39 1 209,93
Total			lei			2 982,39
Соц.страх				24,00 %		290,38

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	100,00 +			3 272,77
		Транспортные расходы	7,00 %			60,48
		Итого	100,00 +			3 333,25
		Заготовительно-складские расходы	2,00 %			17,28
		Итого	100,00 +			3 350,53
		Накладные расходы	76,00 %			919,55
		Итого	100,00 +			4 270,08
		Сметная прибыль	6,00 %			256,20
Total Lucrari de montare						4 526,28
Incluziv salariu						1 209,93
3. Utilaj						
6	Pret furnizor	Priza gaze medicale (O2) Forano, tip 903.210+905.100	buc	8,00	2 860,00 0,00	22 880,00 0,00
7	Pret de piata	Priza gaze medicale (AIR), Forano, 903.211+905.101	buc	8,00	2 860,00 0,00	22 880,00 0,00
Total Utilaj						45 760,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		56 000,00	
TVA			20,00 %		11 200,00	

Total deviz: **67 200,00**
Incluziv salariu **4 693,00**

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari de reparatie console gaze medicale suspendate pe tavan
tip ZMP07 in Sectia ATI 2

Valoarea de deviz 67 200,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2 Lucrari de reparatie console gaze medicale suspendate pe tavan tip ZMP07 in Sectia ATI 2:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,82	94,60	3 483,18
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,59	94,60	528,81
3.	7212030022700	Sudor	h-om	7,20	94,60	681,12
		Total manopera				4 693

Materiale:

1.	1689538907101	Priza gaze medicale (AIR) Forano 902211+905101	buc	8,00	2 860,00	22 880,00
2.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	0,48	1 800,00	864,00
3.	2875272900100	Priza gaze medicale (O2) Forano 903.210+905.100	buc	8,00	2 860,00	22 880,00
		Total materiale de construcții				46 624

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,33	90,00	389,70
2.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,21	126,00	908,46
		Total utilaje de construcții				1 298

Total:

Total	lei	56 000,00
TVA	20,00 %	11 200,00

Total deviz:**67 200,00**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
Lucrari de reparatie console gaze medicale suspendate pe tavan
tip ZMP07 in Sectia ATI 2

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea conductelor din cupru				
1	RpGC12 C	Demontarea partiala a consolei suspendate pe tavan de tip MZP07	buc			117,31 117,31
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2412	94,60	117,31
2	RpGC16 A	Demontarea prizelor pentru gaze medicale (O2, AER) din consola suspendata pe tavan tip MZP07	buc			131,67 131,67
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,392	94,60	131,67
3	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor, robinetilor si prizelor de gaze medicale	m			14,91 10,41
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1101	94,60	10,41
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,05	90,00	4,50
4	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor, robinetilor, conductele avind d=10x1 mm	m			12,11 8,49
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0898	94,60	8,49
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0402	90,00	3,62
		2. Lucrari de montare				
5	GB04A	Montare Prize pentru gaze medicale (O2, AER) tip Forano in CST tip ZMP07	buc			186,40 75,62
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,3495	94,60	33,05
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,44969	94,60	42,57
	273572590 3105	Electrod pt. lipit cupru de 2x2x500 mm	kg	0,0303	1 800,00	54,00
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4505	126,00	56,78

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
6	Pret furnizor	Priza gaze medicale (O2) Forano, tip 903.210+905.100	buc			2 860,00 ----- 0,00
	287527290 0100	Priza gaze medicale (O2) Forano 903.210+905.100	buc	1,00	2 860,00	2 860,00
7	Pret de piata	Priza gaze medicale (AIR), Forano, 903.211+905.101	buc			2 860,00 ----- 0,00
	168953890 7101	Priza gaze medicale (AIR) Forano 902211+905101	buc	1,00	2 860,00	2 860,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)