

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 901,89
		Total Acoperis Inclusiv salariu				50 901,89 4 508,63
		1.3.8. Termoizolarea fatadei				
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclisivite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,50	85,05	4 465,03
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,50	12,49	655,71
209	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,90	305,25	1 495,73
210	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma I)	m2	52,50	118,23	6 207,07
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,50	12,49	655,71
212	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	52,50	79,25	4 160,49
213	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	52,50	25,40	1 333,66
		<i>Total</i>	lei			18 973,40
		<i>CASM</i>	27,5 %			2 371,23
		<i>Ch de transport</i>	7 %			709,42
		<i>Total</i>				22 054,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ch de regie</i>	14,5 %			3 197,83
		<i>Total</i>				25 251,88
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 515,11
		<i>Total</i>				26 766,99
		<i>TVA</i>	20 %			5 353,40
		<i>Total</i>				32 120,39
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				32 120,39 8 622,66
		<i>Total</i>	lei			150 554,70
		Total Casa 2 camere Inclusiv salariu				150 554,70 32 452,13
		1.4. Bloc sanitar				
		1.4.1. Lucrari de terasamente				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,00	31,27	344,01
215	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	24,00	18,55	445,20
		<i>Total</i>	lei			789,21
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				789,21 344,01
		1.4.2. Fundatie				
216	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	20,70	764,23	15 819,47
217	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	86,00	12,74	1 095,91
218	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	183,00	11,74	2 149,25

1	2	3	4	5	6	7
219	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	33,30	121,86	4 057,95
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,20	65,15	1 120,53
221	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,20	72,61	377,55
222	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,00	305,25	3 663,03
		<i>Total</i>	lei			28 283,69
		Total Fundatie Inclusiv salariu				28 283,69 5 886,24
		1.4.3. Pereti				
223	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	19,82	681,94	13 516,09
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	150,20	4,34	652,61
225	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2	150,20	130,29	19 570,22
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	150,20	3,64	546,26
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	150,20	208,44	31 307,39
228	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	63,30	46,85	2 965,72

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	8,90	3,64	32,37
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,90	208,44	1 855,09
		<i>Total</i>	lei			70 445,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				70 445,75 24 944,84
		1.4.4. Ferestre si usi				
231	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	7,20	978,67	7 046,43
232	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,00	62,27	435,87
233	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	91,61	641,25
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,00	1 164,19	9 313,51
235	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	333,96	1 335,83
236	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	48,00	952,77	45 733,10
		<i>Total</i>	lei			64 505,99
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				64 505,99 2 276,58
		1.4.5. Pardoseli				
237	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,90	412,34	2 845,13
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	135,90	15,37	2 088,56
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,60	43,87	3 009,27
240	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	68,60	31,24	2 143,30

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm				
241	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	61,10	43,16	2 636,89
242	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,10	280,70	17 150,48
		<i>Total</i>	lei			29 873,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 873,63 7 500,41
		1.4.6. Tavane				
243	CE06A	Captusirea tavanului cu tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	99,80	223,46	22 301,46
		<i>Total</i>	lei			22 301,46
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 301,46 3 147,29
		1.4.7. Acoperis				
244	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,95	5 579,17	10 879,38
245	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	53,80	35,55	1 912,41
246	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,05	30,84	186,56
247	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	6,05	230,52	1 394,63
248	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,80	19,52	1 050,38
249	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	53,80	169,24	9 104,93



1	2	3	4	5	6	7
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	53,80	34,28	1 844,40
251	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	53,80	269,00	14 472,26
252	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,00	524,57	7 868,50
253	CE06A	Frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,20	519,90	7 902,53
254	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,00	193,74	6 005,98
255	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	6,00	534,72	3 208,30
256	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	18,00	79,75	1 435,45
		<i>Total</i>	lei			67 265,71
		Total Acoperis Inclusiv salariu				67 265,71 5 785,81
		1.4.8. Termoizolarea fatadei				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,00	85,05	6 293,57
258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,00	12,49	924,25
259	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu	m2	74,00	118,23	8 749,01




1	2	3	4	5	6	7
		latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)				
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,00	12,49	924,25
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	74,00	79,25	5 864,32
262	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,40	305,25	732,61
263	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	74,00	25,40	1 879,81
		<i>Total</i>	lei			25 367,82
		<i>CASM</i>	27,5 %			3 262,51
		<i>Ch de transport</i>	7 %			924,15
		<i>Total</i>				29 554,48
		<i>Ch de regie</i>	14,5 %			4 285,40
		<i>Total</i>				33 839,88
		<i>Beneficiu</i>	6 %			2 030,39
		<i>Total</i>				35 870,27
		<i>TVA</i>	20 %			7 174,05
		<i>Total</i>				43 044,32
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				43 044,32 11 863,69
		1.4.9. Scari intrare cu peretele de sprigin				
264	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,00	978,80	3 915,20
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm	m2	7,00	43,87	307,08

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin				
266	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	7,00	31,24	218,70
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,00	280,69	1 964,86
268	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	57,80	169,73	9 810,22
269	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,50	86,32	1 424,33
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,70	12,49	83,68
271	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	6,70	85,05	569,82
272	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,70	305,25	2 045,20
		<i>Total</i>	lei	20 339,09		
		Total Scari intrare cu peretele de sprigin Inklusiv salariu				20 339,09 3 523,48
		1.4.10. Instalatii de apa si canalizare interioara				
273	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	17,00	55,46	942,80
274	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" americana	buc	4,00	160,09	640,34
275	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin	m	31,00	36,09	1 118,75

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm				
276	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d32 mm	buc	31,00	23,14	717,44
277	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" d 40	buc	17,00	24,67	419,41
278	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	29,00	60,81	1 763,42
279	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" americana	buc	12,00	25,77	309,29
280	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" d 20 mm	buc	18,00	122,06	2 197,06
281	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" d 20 homut	buc	29,00	18,82	545,80
282	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	18,00	54,37	978,70
283	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" homut d 100mm	buc	18,00	40,46	728,21
284	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cruce	buc	1,00	62,93	62,93
285	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	15,00	28,04	420,59
286	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	6,00	33,41	200,46

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm reductie d 110-50				
287	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc	5,00	60,99	304,93
288	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	24,94	149,63
289	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"homut d50mm	buc	6,00	25,49	152,94
290	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot d 50	buc	5,00	11,39	56,96
291	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu	buc	5,00	29,37	146,87
292	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm	buc	4,00	23,82	95,26
293	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	15,00	1 228,75	18 431,25
294	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	942,13	4 710,67
295	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	739,30	4 435,79
296	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar	buc	6,00	573,80	3 442,81
297	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.pentru dus	buc	10,00	602,67	6 026,70



1	2	3	4	5	6	7
298	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Hidrofor)	buc	1,00	3 710,64	3 710,64
299	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 80 L)	buc	2,00	84,10	168,19
300	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,30	2,10	15,35
		<i>Total</i>	lei			52 893,19
		Total Instalatii de apa si canalizare interioara Inclusiv salariu				52 893,19 5 547,03
		1.4.11. Canalizarea exterioara				
301	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,20	1 075,55	215,11
302	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,00	81,47	651,74
303	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,90	11,30	32,77
304	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,90	19,71	57,16
305	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,20	267,05	53,41
306	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime.	100 m3	0,20	726,90	145,38

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
307	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,04	1 168,75	46,75
308	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,00	18,55	148,40
309	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,00	198,48	1 587,85
310	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d 100	m	35,00	52,46	1 836,16
311	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu d 110	buc	24,00	98,00	2 351,90
312	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,60	1 123,86	4 045,90
313		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	3,00	1 068,00	3 204,00
314		Scara	kg	114,00	17,80	2 029,20
315		Placi prefabricate KLIJ 20	buc	3,00	1 530,80	4 592,40
316		Inel prefabricat KLI20-9	buc	12,00	979,00	11 748,00
317		Placi prefabricate KLIJ-1-20-1	buc	3,00	1 530,80	4 592,40
318	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,75	44,81	33,61
		Total	lei			37 372,14
		Total Canalizarea exterioara Inklusiv salariu				37 372,14 2 216,11
		1.4.12. Retele de apa exterioare				
319	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,30	1 075,57	322,67

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare in depozit teren catg. II				
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	54,14	108,27
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,35	267,06	93,47
322	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,35	726,89	254,41
323	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,70	11,30	41,81
324	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,70	19,71	72,93
325	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,05	1 007,00	50,35
326	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,00	18,55	185,50
327	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,60	198,48	1 111,49
328	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm PN 6	m	55,00	49,83	2 740,56
329	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,60	681,94	1 091,10
		Total	lei	6 072,56		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de apa exterioare Inclusiv salariu				6 072,56 648,39
		<i>Total</i>	lei			443 186,74
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				443 186,74 73 683,88
		<i>Total</i>	lei			1 177 784,92
		<i>Asigurarea sociale si medicina</i>	22,5 %			60 070,34
		<i>Transport</i>	1 %			8 318,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			12 461,73
		<i>Beneficiu</i>	1 %			12 586,35
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 271 221,47 266 979,29
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Bucatorie				
330	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	5,78	34,69
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,00	1,58	17,34
332	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	140,00	0,92	128,77
333	08-02-401-1	Cablu, fixe cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,40	2 657,63	3 720,68
334	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	40,00	9,79	391,60
335	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	100,00	12,02	1 202,00
336	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	3,00	11,04	33,12
337	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	140,00	23,48	3 287,42
338	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	4 960,33	297,62
339	Pret	Corp de iluminat cu lampi luminescente	buc	6,00	262,55	1 575,30

1	2	3	4	5	6	7
	material	2*36W				
340	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	12,00	62,35	748,24
341	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 054,60	52,73
342	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	5,00	35,60	178,00
343	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,06	2 692,50	161,55
344	Pret material	Priza	buc	15,00	37,38	560,70
345	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,00	2,45	14,70
		<i>Total</i>	lei			12 404,46
		Total Bucatorie Inclusiv salariu				12 404,46 4 936,84
		2.2. Casa 5 camere				
346	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,50	2 657,62	3 986,43
347	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	70,00	9,79	685,30
348	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	80,00	12,02	961,60
349	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	5,00	11,04	55,20
350	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	150,00	23,48	3 522,24
351	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,05	3 733,60	186,68
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05	4 960,20	248,01
353	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc	5,00	209,15	1 045,75
354	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	5,00	262,55	1 312,75
355	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	15,00	62,35	935,30
356	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 054,60	52,73
357	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	5,00	35,60	178,00
358	08-03-591-	Priza de fisa semietansata si etansata	100	0,05	2 692,60	134,63

1	2	3	4	5	6	7
	10		buc			
359	Pret material	Priza	buc	5,00	37,38	186,90
360	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	10,00	2,45	24,50
		<i>Total</i>	lei			13 516,02
		Total Casa 5 camere Inclusiv salariu				13 516,02 5 144,70
		2.3. Casa 2 camere				
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,75	2 657,63	1 993,22
362	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	35,00	9,79	342,65
363	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	40,00	12,02	480,80
364	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	2,00	11,04	22,08
365	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,00	23,48	1 761,12
366	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	3 733,50	74,67
367	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	4 960,50	99,21
368	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36W	buc	2,00	209,15	418,30
369	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	2,00	262,55	525,10
370	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED	buc	6,00	62,35	374,12
371	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 054,50	21,09
372	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	2,00	35,60	71,20
373	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,02	2 693,00	53,86
374	Pret material	Priza	buc	2,00	37,38	74,76
375	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,00	2,45	9,80
		<i>Total</i>	lei			6 321,98
		Total Casa 2 camere Inclusiv salariu				6 321,98 2 525,40
		2.4. Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1 %			162,06
		Beneficiu	1 %			481,78
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				48 659,85 16 205,97
		3. Incalzitor de apa				
393		Boiler incalzitor de apa electric 80 l	buc	3,00	2 136,00	6 408,00
		Total	lei			6 408,00
		Total Incalzitor de apa Inclusiv salariu				6 408,00

		Total	lei	1 326 289,32
		TVA	20 %	265 257,86
		Total de viz: Inclusiv salariu	1 591 547,18	

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)