

” Achiziția de lucrări de reechipare tehnică a acoperișului depozitului central
or. Taraclia , str.Lesnaia 8a”

CAIET DE SARCINI

**Achiziția de lucrări de reechipare tehnică a acoperișului depozitului central or.
Taraclia , str.Lesnaia 8a**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect/ Количество ресурсов на единицу измерения
1	2	3	4	5
		1. Строительные работы		
		1.1. Кровля		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	640,0
		Tinichigiu	h-om	0,360
		Muncitor deservire CM	h-om	0,360
		Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	640,0
		Dulgher	h-om	0,280
		Muncitor deservire CM	h-om	0,110
		Macara de fereastră	h-ut	0,070
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	1,0
		Dulgher 3	h-om	20,250
		Muncitor deservire CM	h-om	2,250
		Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500
		Scanduri brute, calit III	m3	0,010
		Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930
		Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,120
		Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400
		Pasta antiseptica	kg	3,010
		Gudron	kg	2,580
		Cuie de constructie	kg	3,000
		Carton gudronat (толь)	m2	1,450
		Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150
		Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330
		Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230

1	2	3	4	5
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Доска 100x25мм - 3,48 м3	m2	640,0
		Dulgher	h-om	0,225
		Muncitor deservire CM	h-om	0,070
		Scinduri de rasinoase	m3	
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
5	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	43,62
		Lucru la masina	h-om	0,060
		Dulgher	h-om	4,100
		Muncitor deservire CM	h-om	0,400
		Scinduri geluite si faltuite	m3	0,040
		Rigle de rasinoase	m3	0,045
		Pervaz de rasinoase	m	7,000
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,450
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	640,0
		Izolator hidrofulg	h-om	0,200
		Muncitor deservire CM	h-om	0,050
		Folie suplimentara polimerica	m2	1,150
		Пилы (fise)	buc	12,000
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) t=0.5мм	m2	640,0
		Tinichiu	h-om	0,900
		Muncitor deservire CM	h-om	0,250
		Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150
		Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500
		Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000
		Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100
		Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040
		Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
8	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	43,62

1	2	3	4	5
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)		
		Zugrav vopsitor	h-om	1,000
		Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180
		Grund alchidic	kg	0,120
		Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,120
		Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,170
		Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
		Bumbac de sters	kg	0,050
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Заводского изготовления	m	87,0
		Tinichigiu	h-om	0,300
		Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050
		Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400
		Element de inchidere	buc	0,200
		Elemente de legatura	buc	0,100
		Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200
		Cot de jgheab	buc	0,200
		Suruburi	buc	10,000
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Заводского изготовления.	m	56,0
		Tinichigiu	h-om	0,350
		Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050
		Cot burlan	buc	0,500
		Piesa de legatura	buc	0,250
		Cleme	buc	0,500
		Pilnii de curatire	buc	0,250
		Cot de capat	buc	0,250
		Elemente de legatura	buc	0,250
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015