

**Lucrări de reparație la Biblioteca publică
din sat. Cobani, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 398 456,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	100,00	18,18 15,84	1 818,00 1 584,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	174,00	21,34 19,44	3 713,16 3 382,56
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	30,24 30,24	54,43 54,43
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,40	30,24 30,24	102,82 102,82
5	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,00	32,40 32,40	324,00 324,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,00	33,54 0,00	335,40 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 347,81 5 447,81
		1.2. Pardoseli				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,00	520,58 71,28	7 808,70 1 069,20
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	100,00	175,04 64,80	17 504,40 6 480,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	100,00	99,13 50,40	9 913,00 5 040,00
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	61,00	143,66 16,85	8 763,41 1 027,73
11	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2	-61,00	70,75 8,28	-4 315,85 -505,08
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi din laminat 10mm grosime, seria 33, rezistent la umiditate, montat pe strat sintetic minim 5 mm, plinte PVC 80mm inaltime)	m2	61,00	400,82 93,60	24 450,17 5 709,60
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	39,00	389,92 79,20	15 206,85 3 088,80
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	28,00	79,98 28,80	2 239,58 806,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				81 570,26 22 716,65
		1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	174,00	5,61 2,16	976,14 375,84
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	174,00	158,96 122,40	27 658,34 21 297,60
17	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din	m2	174,00	188,16 165,60	32 739,32 28 814,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu suprafete plane				
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	49,40	52,31 47,52	2 584,32 2 347,49
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	174,00	5,61 2,16	976,14 375,84
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,00	122,05 87,84	21 236,18 15 284,16
21		Cornier perforat din aluminiu	m	49,40	5,00 0,00	247,00 0,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,30	5,61 2,16	97,05 37,37
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,30	178,96 106,99	3 096,02 1 850,96
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	191,30	27,36 14,40	5 233,66 2 754,72
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,30	5,61 2,16	1 073,19 413,21
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	191,30	44,97 39,60	8 602,28 7 575,48
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,30	5,61 2,16	1 073,19 413,21
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Matlatex sau analog culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	191,30	59,40 39,60	11 362,45 7 575,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				116 955,30 89 115,75
		1.4. Tavane				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	100,00	310,38 158,40	31 037,50 15 840,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				31 037,50 15 840,00
		1.5. Timplarie				
30	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,40	2 329,27 81,43	7 919,53 276,87
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm	m	1,80	133,13 6,48	239,63 11,66
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm	m	1,80	153,45 28,80	276,21 51,84
33	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,80	2 177,13 115,41	3 918,84 207,73
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 354,21 548,11
		1.6. Fatada				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	7,50	5,61 2,16	42,08 16,20
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,50	158,96 122,40	1 192,17 918,00
36	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (toclu)	m2	7,50	468,97 208,80	3 517,28 1 566,00
37	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,00	254,40 144,00	508,80 288,00
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	48,00	43,38 2,16	2 082,24 103,68

1	2	3	4	5	6	7
		placi (Pasa VR 200*200*4)				
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,00	1 616,12 316,80	1 616,12 316,80
40	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (prag)	m2	16,00	389,92 79,20	6 238,71 1 267,20
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,60	17,92 8,64	548,35 264,38
42	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	30,60	56,58 32,40	1 731,47 991,44
		Total Fatada Inclusiv salariu				17 477,22 5 731,70
		1.7. Montaj utilaj				
43	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5 mm)	m	20,00	35,60 24,48	712,08 489,60
44	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	30,00	39,47 25,20	1 183,96 756,00
45	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast	m	50,00	50,23 36,00	2 511,38 1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 25m, fixate pe scoabe)				
46	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 ((Intrerupator dublu)	buc	1,00	92,62 21,60	92,62 21,60
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	115,09 22,32	345,27 66,96
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminat IP20, cu montare aparent in tavan Armstrong, modul LED 40W)	buc	9,00	477,76 20,16	4 299,84 181,44
		Total Montaj utilaj Inclusiv salariu				9 145,15 3 315,60
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				274 887,45 142 715,62

		Total	lei	274 887,45
		CNAM	24,00 %	34 251,75
		Cheltuieli de transport	3,00 %	3 847,10
		Cheltuieli de regie	3,00 %	9 389,59
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 671,28
		Total	100,00 +	332 047,17
		TVA	20,00 %	66 409,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		398 456,60 142 715,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)