

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 732 188,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,000	84,96	12 234,24
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 131,850	84,96	351 041,98
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	500,550	84,96	42 526,73
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	358,949	84,96	30 496,30
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 326,170	84,96	197 631,40
<b>Total manopera</b>						<b>633 930,65</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,080	350,00	3 528,00
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3 417,750	22,00	75 190,50
3.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif ( Pramer)	kg	1 560,000	30,00	46 800,00
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	20,161	35,00	705,63
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	302,416	15,00	4 536,24
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 108,000	2,40	7 459,20
7.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,620	0,00	0,00
8.	26821326004700	Membrane bituminoase Bipoli EPP sau analog	m2	6 822,375	60,00	409 342,50
9.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	6 279,000	70,00	439 530,00
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,840	28,00	219,52
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>987 311,59</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1 085,000	15,00	16 275,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,293	50,00	114,65
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,460	50,00	3 273,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	439,760	30,00	13 192,80
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,520	35,00	88,20
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,128	120,00	495,36
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>33 439,01</b>

Total	lei	1 654 681,25
CNAM	24,00 %	152 143,36
Cheltuieli de transport	7,00 %	69 111,81

Cheltuieli de regie	14,50 %	272 010,78
Beneficiu de deviz	6,00 %	128 876,84
Total	100,00 +	2 276 824,04
TVA	20,00 %	455 364,81

**Total deviz:**

**2 732 188,  
85**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)