

**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice nationale cu
imbracaminte rutiera din
macadam amplasate teritorial in
raioanele Telenesti,Rezina,Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte
rutiera din macadam amplasate teritorial in raioanele Telenesti,Rezina,Orhei**

Valoarea de deviz 7 740 842,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Raionul Telenesti. 1.1.G65 G64-Telenesti-Mindresti-Ghiliceni-M5,km 9.70-10,97 (selectiv. 1.1.1. . Lucrari de pregatire.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 1000ml)	100 m3	2,34	1 732,80 0,00	4 054,75 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pamintului pe acostament)	100 m3	3,60	1 732,80 0,00	6 238,08 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	1 390,90 0,00	5 007,24 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	20,00	90,72 0,00	1 814,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	80,00	241,90 132,30	19 352,00 10 584,00
6	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	60,00	1 603,28 251,10	96 196,65 15 066,00
Total . Lucrari de pregatire.						132 663,12
Incluziv salariu						25 650,00
		1.1.2.Imbeacaminte rutiere.				
7	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	1 080,00	744,70 54,00	804 271,68 58 320,00
8	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h=18cmt cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment din volumul pamintului: 4%	100 m3	15,36	12 040,41 51,75	184 940,65 794,88
9	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	1 080,00	103,41 0,00	111 682,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	3,60	6 674,34 0,00	24 027,62 0,00
Total 1.1.2.Imbeacaminte rutiere.						1 124 922,75
Incluziv salariu						59 114,88
Total 1.1.G65 G64-Telenesti-Mindresti-Ghiliceni-M5,km 9.70-10,97 (selectiv.						1 257 585,87
Incluziv salariu						84 764,88
		1.2.G67 G66-Vasieni-Bahu-E21,km 1,25-2,47 (selectiv) 1.2.1 Amenajarea santului dreptunghiular de elemente prefabricate L4-8.				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	54,90	770,23 0,00	42 285,41 0,00
12	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	6,10	5 266,95 5 266,95	32 128,42 32 128,42
13	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	203,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA25 (conform SM SR EN 13242+A1:2010)h=10cm	m3	10,60	366,34 0,00	3 883,18 0,00
15	DI123	Montarea sectiilor rigolei, L4-8	m3	15,46	5 922,08 544,50	91 555,36 8 417,97
Total 1.2.1 Amenajarea						169 852,37

1	2	3	4	5	6	7
santului dreptunghiular de elemente prefabricate L4-8.						
Incluziv salariu						40 546,39
		1.2.2. Lucrari de pregatire.				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostament)	100 m3	4,00	1 732,80 0,00	6 931,20 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,00	1 390,90 0,00	5 563,60 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	90,72 0,00	1 814,40 0,00
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	80,00	241,90 132,30	19 352,00 10 584,00
20	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	60,00	42,24 0,00	2 534,40 0,00
Total 1.2.2. Lucrari de pregatire.						36 195,60
Incluziv salariu						10 584,00
		1.2.3. Imbracamintea rutiera.				
21	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=6cm	m3	360,00	514,05 117,00	185 059,08 42 120,00
22	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amesticuri de agregate h=18cmt cu	100 m3	17,06	12 143,91 155,25	207 175,05 2 648,57

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Raionul Telenesti.						2 193 231,04
Incluziv salariu						180 663,84
		2.Raionul Rezina.				
		2.1. G41				
		E9-Soldanesti-Alceda-Bosernita-Rezina-R20,km 23,90-24,83				
		2.1.1. Lucrari de pregatire.				
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 900 ml)	100 m3	2,11	1 732,80 0,00	3 656,21 0,00
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostamente)	100 m3	3,35	1 732,80 0,00	5 804,88 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,35	1 390,90 0,00	4 659,52 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,60	90,72 0,00	1 687,39 0,00
31	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	74,40	241,90 132,30	17 997,36 9 843,12
32	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	55,80	1 582,98 251,10	88 330,28 14 011,38
Total 2.1.1. Lucrari de pregatire.						122 135,64
Incluziv salariu						23 854,50
		2.1.2 Imbracamintea rutiera.				
33	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere	m3	1 004,40	428,44 54,00	430 328,35 54 237,60

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica,(fara compactor)(norma amestecului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm				
34	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amestecuri de agregate h=18cmt cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment	100 m3	14,28	11 862,33 51,75	169 394,05 738,99
35	DA12B	Strat de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestic de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare) Rezistenta la compresiune a amestecului cu ciment >40kg/cm2	m3	1 004,40	103,41 0,00	103 865,00 0,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	3,35	6 674,34 0,00	22 359,04 0,00
Total 2.1.2 Imbracamintea rutiera.						725 946,44
Incluziv salariu						54 976,59
Total 2.1. G41 E9-Soldanesti-Alceda-Bos ernita-Rezina-R20,km 23,90-24,83						848 082,08
Incluziv salariu						78 831,09
		2.2.G42 Rezina-Saharna -Saharna Noua,km 7,50-8,50 2.2..1.Lucrari de pregatire				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	4,68	1 732,80 0,00	8 109,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 2000 ml)				
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostamente)	100 m3	3,60	1 732,80 0,00	6 238,08 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,60	1 390,90 0,00	5 007,24 0,00
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	90,72 0,00	1 814,40 0,00
41	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	80,00	241,90 132,30	19 352,00 10 584,00
42	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	60,00	1 582,98 251,10	94 978,80 15 066,00
Total 2.2..1.Lucrari de pregatire						135 500,02
Incluziv salariu						25 650,00
		2.2.2.Imbracamintea eutiera.				
43	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	1 080,00	428,44 54,00	462 718,66 58 320,00
44	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amesticuri de agregate h=18cmt cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si	100 m3	15,36	11 862,33 51,75	182 205,34 794,88

1	2	3	4	5	6	7
		malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment				
45	DA12B	Strat amestec de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestec de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare) Rezistenta la compresiune a amestecului cu ciment >40kg/cm2	m3	1 080,00	103,41 0,00	111 682,80 0,00
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	3,60	6 674,34 0,00	24 027,62 0,00
Total						780 634,42
2.2.2.Imbracamintea eutiera.						
Incluziv salariu						59 114,88
Total 2.2.G42						916 134,44
Rezina-Saharna -Saharna Noua,km 7,50-8,50						
Incluziv salariu						84 764,88
Total Raionul Rezina.						1 764 216,52
Incluziv salariu						163 595,97
		3..Raionul Orhei 3.1.G68 R20 Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni,km 0.20-1.70 (selectiv 3.1.1.Lucrari de pregatire.				
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (curatirea santului 500 ml)	100 m3	1,17	1 732,80 0,00	2 027,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea taluzului cu stramutarea pe acostamente)	100 m3	3,60	1 732,80 0,00	6 238,08 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	1 390,90 0,00	5 007,24 0,00
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	90,72 0,00	1 814,40 0,00
51	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	80,00	241,90 132,30	19 352,00 10 584,00
52	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 3 cm k=0.6	m2	11 000,0 0	7,04 0,36	77 404,80 3 979,80
53	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	110,00	1 572,63 251,10	172 989,30 27 621,00
Total 3.1.1.Lucrari de pregatire.						284 833,20
Incluziv salariu						42 184,80
		3.1.2.Imbracamintea rutiera.				
54	DA12B	Strat amestic agregate Ga85 (conform SM SR EN 13242+AJ:2010),pentru drumuri,cu asternere mecanica,(fara compactor)(norma amesticului de agregate de piatra sparta 0-63mm=1,422)h=18cm	m3	1 980,00	379,26 27,00	750 934,80 53 460,00
55	DA21C k=1.59	Tratarea stratului de amesticuri de agregate h=18cmt cu componente pulverulente cu	100 m3	28,15	11 684,25 51,75	328 911,64 1 456,76

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, CEM II/A-LL 32.5 R,din volumul:4% (volumul e calculat cu coef. de compactare 1,422),K-1.59 numai la ciment				
56	DA12B	Strat amestic de agregate, pentru drumuri, cu asternere mecanica, (Compactarea stratului din amestic de agregate 0-63 cu ciment 4% (fara materiale granulare) Rezistenta la compresiune a amestecului cu ciment >40kg/cm2	m3	1 980,00	130,41 27,00	258 211,80 53 460,00
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (norma de consum 0.0006 t/m2)	t	6,60	6 674,34 0,00	44 050,64 0,00
Total						1 382 108,88
3.1.2.Imbracamintea rutiera.						
Incluziv salariu						108 376,76
Total 1.3..Raionul Orhei						1 666 942,08
3.1.G68 R20 Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni,km 0.20-1.70 (selective)						
Incluziv salariu						150 561,56
Total Intretinerea periodica a drumurilor publice,nationale cu imbracaminte rutiera din macadam amplasate teritorial in raioanele: Telenenesti,Rezina,Orhei.						5 624 389,64
Incluziv salariu						494 821,37
Total			lei			5 624 389,64

Fondul social si medical	24,00 %	118 757,13
Total	100,00 +	5 743 146,77
Cheltuieli de regie	8,00 %	459 451,74
Total	100,00 +	6 202 598,51
Beneficiu	4,00 %	248 103,94
Total	100,00 +	6 450 702,45
TVA	20,00 %	1 290 140,49

Total deviz:
Incluziv salariu

7 740 842,94
494 821,37

Intocmit

(Lincons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)