

**Reparația căilor de acces spre
cimitir str. Gardul Tarinei, s.
Nemțeni, r. Hîncești**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 147 349,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	13,7500	68,83 17,50	946,46 240,62
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2100	1 417,48 0,00	297,67 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	21,0000	17,65 0,00	370,70 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2000	283,95 25,20	56,79 5,04
		<i>Total</i>	lei			1 671,62
		Total Lucrari pregatire Inklusiv salariu				1 671,62 245,66
		2. Lucrari pregatire a partii corasabile				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat)	m	5,5000	63,12 20,30	347,15 111,65

1	2	3	4	5	6	7
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,7500	84,70 0,00	1 164,63 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3750	2 144,68 0,00	2 948,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 460,72
		Total Lucrari pregatire a partii corasabile Inclusiv salariu				4 460,72 111,65
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5.5m)				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (piatra sparta LA30.fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021,H=0.1 m)	m3	137,5000	1 037,89 56,00	142 709,53 7 700,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)	t	0,8250	15 460,90 0,00	12 755,24 0,00
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70 conform CPA.02.25:2021. nisip bitumat si otel se exclude)	m2	1 375,0000	218,17 4,20	299 982,22 5 775,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t	0,4130	15 460,36 0,00	6 385,13 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70 conform CPA02.25:2021)	m2	1 375,0000	199,69 3,50	274 578,27 4 812,50
		<i>Total</i>	lei			736 410,39
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5.5m) Inclusiv salariu				736 410,39 18 287,50
		4. Amenajarea accesoriilor laterale (4buc)				

1	2	3	4	5	6	7
		(10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,5000	84,70 0,00	127,05 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1500	2 144,73 0,00	321,71 0,00
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta LA30,fr8-31.5 conform SMSREN13242+A1,H=0.1 m)	m3	15,0000	961,56 42,00	14 423,46 630,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)	t	0,0900	15 460,00 0,00	1 391,40 0,00
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschis BAD22.4	m2	150,0000	224,40 4,20	33 659,84 630,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t	0,0450	15 476,44 0,00	696,44 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschis BA 16	m2	150,0000	199,69 3,50	29 953,99 525,00
		<i>Total</i>	lei			80 573,89
		Total Amenajarea accesoriilor laterale (4buc) (10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc) Inclusiv salariu				80 573,89 1 785,00
		5. Consolidarea acostamentelor				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform	m2	280,0000	76,92 2,22	21 537,66 621,32
		<i>Total</i>	lei			21 537,66
		Total Consolidarea				21 537,66

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				621,32
		6. Siguranta rutiera				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (latimea 150mm)	m2	42,0000	250,34 32,90	10 514,07 1 381,80
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	794,30 76,30	3 177,20 305,20
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc	4,0000	929,00 30,80	3 716,00 123,20
		<i>Total</i>	lei			17 407,27
		Total Siguranta rutiera Inclusiv salariu				17 407,27 1 810,20

		Total	lei	862 061,55
		CAS	24 %	5 486,72
		Total CD		867 548,27
		Cheltuieli de regie	7 %	60 728,38
		Total cu CR		928 276,65
		Beneficiu	3 %	27 848,30
		Total cu B		956 124,95
		TVA	20 %	191 224,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 147 349,94 22 861,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația căilor de acces spre
cimitir str. Gardul Tarinei, s.**

Formular Nr.3

Nemțeni, r. Hîncești

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 147 349,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,9150	70,00	204,05
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	70,00	61,60
3.	7129020012800	Pavator	h-om	122,4375	70,00	8 570,62
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	167,7500	70,00	11 742,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7800	70,00	264,60
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,9520	70,00	1 396,64
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,8760	70,00	621,32
Total manopera						22 861,33

Materiale:

1.	1111000100013101	Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70	t	179,9500	1 708,33	307 413,98
2.	1111000100013111	Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70	t	143,3500	1 916,67	274 754,65
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,0700	520,00	8 876,40
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	35,2800	520,00	18 345,60
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	192,9100	520,00	100 313,20
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0008	520,00	0,42
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,0250	1 916,67	9 631,26
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,3375	320,00	11 308,00
9.	23203226000401	Bitum	t	1,4143	14 800,00	20 931,64
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	30,6600	236,50	7 251,09
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	14,7000	45,00	661,50
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,7880	120,00	574,56
13.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial / (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc	4,0000	885,00	3 540,00
14.	2663102100000	Beton	m3	0,4000	1 780,00	712,00
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0193	1 920,00	37,06
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,1750	30,00	575,25
17.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0000	540,00	2 160,00
18.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000	1,50	12,00
19.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,20	19,20

20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000	0,30	2,40
21.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600	65,00	10,40
22.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800	60,00	4,80
23.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,8050	20,00	776,10
Total materiale de construcții						767 915,51

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,0160	320,00	645,12
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4119	720,00	296,57
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,5008	641,67	6 738,04
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,2735	558,33	10 202,64
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	57,4925	558,33	32 099,79
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,0800	558,33	1 719,66
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,8178	558,33	1 014,93
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,1475	760,00	13 792,10
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4725	630,00	297,67
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4247	641,67	1 555,86
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	641,67	51,33
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,6170	120,00	194,04
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,8178	385,00	699,86
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6447	575,00	370,70
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9341	408,33	1 606,40
Total utilaje de construcții						71 284,71

Total	lei	862 061,55
CAS	24 %	5 486,72
Total CD		867 548,27
Cheltuieli de regie	7 %	60 728,38
Total cu CR		928 276,65
Beneficiu	3 %	27 848,30
Total cu B		956 124,95
TVA	20 %	191 224,99

Total deviz:

1 147 349,94

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparația căilor de acces spre cimitir str. Investitor
Gardul Tarinei, s. Nemțeni, r. Hîncești**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatire				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			68,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	641,67	51,33
		<i>Total</i>	lei			946,46
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 417,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	630,00	1 417,48
		<i>Total</i>	lei			297,67
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			17,65
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	575,00	17,65
		<i>Total</i>	lei			370,70
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			283,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	520,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	641,67	256,65
		<i>Total</i>	lei			56,79
		2. Lucrari pregatire a partii corasabile				
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat)	m			63,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 920,00	6,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28
		<i>Total</i>	lei			347,15
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			84,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	641,67	84,70
		<i>Total</i>	lei			1 164,63
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 144,68
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	558,33	665,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	641,67	1 020,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	385,00	458,92
		<i>Total</i>	lei			2 948,94

1	2	3	4	5	6	7
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5.5m)				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (piatra sparta LA30.fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021,H=0.1 m)	m3			1 037,89 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	320,00	82,24
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	520,00	53,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	520,00	660,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	408,33	10,21
		Total	lei			142 709,53
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)	t			15 460,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 800,00	15 244,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	720,00	216,00
		Total	lei			12 755,24
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70 conform CPA.02.25:2021. nisip bitumat si otel se exclud)	m2			218,17 4,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310 1	Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70	t	0,1180	1 708,33	201,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	558,33	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	558,33	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	760,00	5,02
		Total	lei			299 982,22
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t			15 460,36 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 800,00	15 244,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	720,00	216,00
		Total	lei			6 385,13
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70 conform CPA02.25:2021)	m2			199,69 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311 1	Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70	t	0,0940	1 916,67	180,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 916,67	5,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	558,33	2,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	558,33	2,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	760,00	4,03
		Total	lei			274 578,27
		4. Amenajarea accesoriilor laterale (4buc) (10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			84,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	641,67	84,70
		<i>Total</i>	lei			127,05
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 144,73
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	558,33	665,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	641,67	1 020,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	385,00	458,93
		<i>Total</i>	lei			321,71
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta LA30,fr8-31.5 conform SMSREN13242+A1,H=0.1 m)	m3			961,56
						42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	520,00	105,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	520,00	633,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	408,33	6,12
		<i>Total</i>	lei			14 423,46
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)	t			15 460,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 800,00	15 244,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	720,00	216,00
		<i>Total</i>	lei			1 391,40
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschis BAD22.4	m2			224,40
						4,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	1111000100013101	Beton asfaltic BAD22.4.bitum 50/70	t	0,1180	1 708,33	201,58
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 916,67	5,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	558,33	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	558,33	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	760,00	5,02
		<i>Total</i>	lei			33 659,84
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t			15 476,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 800,00	15 260,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	720,00	216,00
		<i>Total</i>	lei			696,44
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschis BA 16	m2			199,69
						3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	1111000100013111	Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 les.bitum 50/70	t	0,0940	1 916,67	180,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 916,67	5,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	558,33	2,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	558,33	2,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	760,00	4,03
		<i>Total</i>	lei			29 953,99

1	2	3	4	5	6	7
		5. Consolidarea acostamentelor				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Piatra sparta LA30.fr 8-31.5 conform	m2			76,92 ----- 2,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	520,00	65,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	641,67	2,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	408,33	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	558,33	6,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	558,33	0,25
		<i>Total</i>	lei			21 537,66
		6. Siguranta rutiera				
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (latimea 150mm)	m2			250,34 ----- 32,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	236,50	172,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	45,00	15,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	120,00	13,68
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
		<i>Total</i>	lei			10 514,07
22	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			794,30 ----- 76,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	70,00	53,20
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 780,00	178,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	540,00	540,00
		<i>Total</i>	lei			3 177,20
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc			929,00 ----- 30,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,00	15,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,00	15,40
	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial / (Forma triunghi d=700mm) B1 (2.1) cedeaza trecerea	buc	1,0000	885,00	885,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			3 716,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.