

**Lucrari de reparatie capitala a
portiuunii de drum 600m pe
strada Alexandru Plamadeala -
intersectia str. Lalelelor-
intersectia str. Viisoara**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 095 462,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum 600m				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,00	751,50 0,00	7 515,00 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	800,00	27,36 0,00	21 888,00 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,00	73,71 0,00	1 842,75 0,00
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,00	2 920,34 292,34	14 601,70 1 461,68
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	250,00	452,04 17,30	113 011,00 4 324,50
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	7 726,60 0,00	5 794,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	142,18 3,46	355 442,50 8 649,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	7 726,60 0,00	5 794,95 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	131,89 2,88	329 721,75 7 207,50
Total Drum 600m						855 612,60
Incluziv salariu						21 642,68
Total			lei		855 612,60	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		4 869,60	
Cheltuieli de regie			3,00 %		25 814,47	
Beneficiu			3,00 %		26 588,90	
TVA			20,00 %		182 577,11	

Total deviz: **1 095 462,68**
Incluziv salariu **8**
21 642,68

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)