

Obiectivul: PRIMĂRIA COMUNEI ECATERINOVCA

Obiectul: Modernizarea unui tronson de drum pe str.Viilor cu beton. 420 m lungime pe 4 m lățime

Devizul: Etapa 1

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.9.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.	m2	1 088,0000
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului.	m3	54,4000
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder.	m2	1 088,0000
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire.	m3	65,3000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	1 404,0000
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile . Beton B25 cu adaos de fibre metalice (570 x 4) x 0.15 = 342 m.c	m3	163,4000
7	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	363,0000
8	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	363,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.