

Lotul 2 Reparația terenurilor de mini fotbal din sectoarele Centru, Botanica și Ciocana

Formular Nr.5

Obiect Reparatia terenului de mini fotbal din **Investitor**
str . Academiei 9/1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
0	RpCK41C	Desfacerea gazonului artificial	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	1,0300		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082		
	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003		
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	0,1440		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044		
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760		
4	RpCH29A aplicabil	Plasa la porti de fodbal	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		2. Gard la Stadionului de fotbal				
6	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
7	RpCS15A	Portita din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 2,00 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax	m			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
	28731373365513	Rame cu plasa sirma pt. gard	m2	2,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,7500		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0143		
	2722103303087	Teava sudata constr cmh 51 x 3,2 /OL 32 1 S 7657	m	2,9000		
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	0,5000		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0630		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
8	CL08A	Elemente metalice (stilpi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80,0-80,0 mm	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1.020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000020	Beton B 20	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
10	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal , cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40,0-40,0 mm. plasa din Rabittz. D firului 3 mm, ochi 50x50 mm.	m			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	27321036462520	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700		
	28111063020580	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500		
11	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000		
12	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700		
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900		
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250		
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290		
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
14	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
15	11111	Cablu de otel d 4mm	m			
	12	Cablu din otel d 4 mm	m	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reparatia terenului de mini fotbal din **Investitor**
str . Cetatea Alba, 5

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
0	RpCK41C	Desfacerea gazonului artificial	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 înălțimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	1,0300		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082		
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	20,0000		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	9,0000		
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003		
2	TsH44A	Încăstrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	0,1440		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200		
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044		
3	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760		
4	RpCH29A aplicabil	Plasa la porți de fotbal	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	1752127334760	Plasa din rețea, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		2. Gard la Stadionului de fotbal				
6	RpCS15A	Portita din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 2,00 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax	m			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
	28731373365513	Rame cu plasa sirma pt. gard	m2	2,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,7500		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0143		
	2722103303087	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657	m	2,9000		
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	0,5000		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0630		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
7	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal , cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40,0-40,0 mm. plasa din Rabitz. D firului 3 mm, ochi 50x50 mm.	m			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	27321036462520	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700		
	28111063020580	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500		
8	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000		
9	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700		
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900		
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250		
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290		
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
11	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
12	11111	Cablu de otel d 4mm	m			
	12	Cablu din otel d 4 mm	m	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reparatia terenului de mini fotbal din **Investitor**
str . Nicolae Sulac, 8

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
0	RpCK41C	Desfacerea gazonului artificial	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 înălțimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	1,0300		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082		
	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	20,0000		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	9,0000		
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085		
	2952270007613	Masina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003		
2	TsH44A	Încadrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	0,1440		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200		
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044		
3	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760		
4	RpCH29A aplicabil	Plasa la porți de fotbal	m2			
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	1752127334760	Plasa din rețea, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		2. Gard la Stadionului de fotbal				
6	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
7	RpCS15A	Portita din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 2,00 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax	m			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700		
	28731373365513	Rame cu plasa sirma pt. gard	m2	2,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,7500		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0143		
	2722103303087	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657	m	2,9000		
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	0,5000		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0630		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
8	CL08A	Elemente metalice (stilpi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80,0-80,0 mm	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1.020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000020	Beton B 20	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
10	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal , cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40,0-40,0 mm. plasa din Rabitz. D firului 3 mm, ochi 50x50 mm.	m			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	27321036462520	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000		
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700		
	28111063020580	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500		
11	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000		
12	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700		
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900		
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250		
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690		
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290		
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		
14	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
15	11111	Cablu de otel d 4mm	m			
	12	Cablu din otel d 4 mm	m	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.