

## Lucrari de intretinere a spatiilor dendrologice

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1.074.549,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru</b>				
1	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocostitoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100m2	17,2600	3.262,00 2.562,00	56.302,12 44.220,12
2	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2	17,2600	379,50 379,50	6.550,17 6.550,17
3	TsH64A k=24	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3 cosiri lunar, 8 luni)	m2	385,0000	126,00 126,00	48.510,00 48.510,00
4	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (328 plante)	m2	171,0000	7,50 7,50	1.282,50 1.282,50
5	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(328 plante)	m2	171,0000	11,25 11,25	1.923,75 1.923,75
6	TsH29C k=4	Tunderea Leilandelor (37 plante) k=4 (4 ori pe an)	m2	98,0000	42,00 42,00	4.116,00 4.116,00
7	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha	0,0171	40.032,87 4.800,00	684,56 82,08
8	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OGa buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu	ha	0,1836	29.752,09 3.600,00	5.462,48 660,96

1	2	3	4	5	6	7
		ierbucid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)				
9	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori pe an)	kg	50,0000	175,16 12,00	8.758,00 600,00
10	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazutde clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg	50,0000	87,58 6,00	4.379,00 300,00
11	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc	3,6800	1.912,00 120,00	7.036,16 441,60
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,0000	102,00 102,00	102,00 102,00
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	52,47 0,00	52,47 0,00
14	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,0000	45,00 45,00	45,00 45,00
15	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m2	17,2600	67,50 67,50	1.165,05 1.165,05
		<b>Total Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru Inklusiv salariu</b>				<b>146.369,27 109.999,23</b>
		<b>1.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				
16	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la	m	1.650,0000	5,63	9.281,25

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,5	presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.			5,63	9.281,25
17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	165,0000	7,50 7,50	1.237,50 1.237,50
18	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	94,0000	40,50 40,50	3.807,00 3.807,00
19	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	1,0000	31,50 31,50	31,50 31,50
20	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	333,75 333,75	333,75 333,75
21	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	10,0000	17,25 17,25	172,50 172,50
22	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000	15,00 15,00	150,00 150,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru Inklusiv salariu</b>				<b>15.013,50</b> <b>15.013,50</b>
		<b>1.3. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>				
23	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar,8 luni)	100m2	5,7500	3.262,00 2.562,00	18.756,50 14.731,50
24	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2	5,7500	379,50 379,50	2.182,13 2.182,13
25	TsH64A k=30	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3,75 cosiri lunar, 8 luni)	m2	200,0000	157,50 157,50	31.500,00 31.500,00
26	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (180 plante)	m2	96,0000	7,50 7,50	720,00 720,00
27	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(180 plante)	m2	96,0000	11,25 11,25	1.080,00 1.080,00
28	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-	ha	0,0096	40.033,54 4.800,00	384,32 46,08

1	2	3	4	5	6	7
		53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)				
29	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OGa buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)	ha	0,0096	29.753,07 3.600,00	285,63 34,56
30	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori pe an)	kg	35,0000	175,16 12,00	6.130,60 420,00
31	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazutde clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg	35,0000	87,58 6,00	3.065,30 210,00
32	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc	1,8000	1.912,00 120,00	3.441,60 216,00
33	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	102,00 102,00	51,00 51,00
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,5000	52,47 0,00	26,23 0,00
35	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	45,00 45,00	22,50 22,50
36	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m2	5,7500	67,50 67,50	388,13 388,13

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura Inklusiv salariu</b>				<b>68.033,94 51.601,89</b>
		<b>1.4. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				
37	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	530,0000	5,63 5,63	2.981,25 2.981,25
38	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	53,0000	7,50 7,50	397,50 397,50
39	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	58,0000	40,50 40,50	2.349,00 2.349,00
40	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	2,0000	31,50 31,50	63,00 63,00
41	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000	333,75 333,75	667,50 667,50
42	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	5,0000	17,25 17,25	86,25 86,25
43	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	15,00 15,00	75,00 75,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura Inklusiv salariu</b>				<b>6.619,50 6.619,50</b>
		<b>1.5. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>				
44	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (680 plante)	m2	290,0000	7,50 7,50	2.175,00 2.175,00
45	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(620 plante)	m2	290,0000	11,25 11,25	3.262,50 3.262,50
46	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8	ha	0,0290	40.032,00 4.800,00	1.160,93 139,20

1	2	3	4	5	6	7
		luni) (tip PENCONAZOLE)				
47	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc	6,2000	1.912,00 120,00	11.854,40 744,00
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	102,00 102,00	51,00 51,00
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,5000	52,47 0,00	26,23 0,00
50	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,5000	45,00 45,00	22,50 22,50
		<b>Total Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28 Inklusiv salariu</b>				<b>18.552,56 6.394,20</b>
		<b>1.6. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				
51	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	590,0000	5,63 5,63	3.318,75 3.318,75
52	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	59,0000	7,50 7,50	442,50 442,50
53	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	41,0000	40,50 40,50	1.660,50 1.660,50
54	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	4,0000	17,25 17,25	69,00 69,00
55	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	4,0000	15,00 15,00	60,00 60,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				<b>5.550,75 5.550,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.7. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>				
56	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	5.000,0000	5,63 5,63	28.125,00 28.125,00
57	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	500,0000	7,50 7,50	3.750,00 3.750,00
58	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	235,0000	40,50 40,50	9.517,50 9.517,50
59	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000	31,50 31,50	157,50 157,50
60	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	333,75 333,75	1.668,75 1.668,75
61	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	25,0000	17,25 17,25	431,25 431,25
62	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	25,0000	15,00 15,00	375,00 375,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>				<b>44.025,00</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>44.025,00</b>
		<b>1.8. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				
63	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	10.980,0000	5,63 5,63	61.762,50 61.762,50
64	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru	10 m	1.098,0000	7,50 7,50	8.235,00 8.235,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
65	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	729,0000	40,50 40,50	29.524,50 29.524,50
66	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	10,0000	31,50 31,50	315,00 315,00
67	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	10,0000	333,75 333,75	3.337,50 3.337,50
68	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc	20,0000	17,25 17,25	345,00 345,00
69	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	15,00 15,00	300,00 300,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para Inklusiv salariu</b>				<b>103.819,50 103.819,50</b>
		<b>1.9. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
70	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m	9.150,0000	5,63 5,63	51.468,75 51.468,75
71	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	915,0000	7,50 7,50	6.862,50 6.862,50
72	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc	642,0000	40,50 40,50	26.001,00 26.001,00
73	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc	5,0000	31,50 31,50	157,50 157,50
74	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	5,0000	333,75 333,75	1.668,75 1.668,75
75	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate	buc	20,0000	17,25	345,00

1	2	3	4	5	6	7
		(materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)			17,25	345,00
76	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc	20,0000	15,00 15,00	300,00 300,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara Inklusiv salariu</b>				<b>86.803,50 86.803,50</b>
		<i>Total</i>	lei			494.787,51
		<i>Cheltuieli de transport materialov</i>	7,00 %			2.320,01
		<i>Cheltuieli de acizitionare-depozitare</i>	2,00 %			662,86
		<i>Asigurari sociale de stat</i>	24,00 %			103.158,50
		<i>Total</i>	100,00 +			600.928,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			87.134,69
		<i>Total</i>	100,00 +			688.063,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			41.283,81
		<b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>				<b>729.347,38 429.827,07</b>
		<b>2. Lucrari de reglare-demarare</b>				
		<b>2.1. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				
77	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	12,0000	154,13 138,38	1.849,50 1.660,50
78	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	154,13 138,38	154,13 138,38
79	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	2,0000	1.095,00 1.095,00	2.190,00 2.190,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru Inklusiv salariu</b>				<b>4.193,63 3.988,88</b>
		<b>2.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				
80	RpAcB30A	Revizuirea pe teren dispozitivelor	buc	16,0000	154,13	2.466,00

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,5	de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5			138,38	2.214,00
81	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	154,13 138,38	154,13 138,38
82	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	1.095,00 1.095,00	1.095,00 1.095,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura Inklusiv salariu</b>				<b>3.715,13 3.447,38</b>
		<b>2.3. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				
83	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	3,0000	154,13 138,38	462,38 415,13
84	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	1,0000	154,13 138,38	154,13 138,38
85	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	1,0000	1.095,00 1.095,00	1.095,00 1.095,00
		<b>Total Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu Inklusiv salariu</b>				<b>1.711,50 1.648,50</b>
		<b>2.4. Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>				
86	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	28,0000	154,13 138,38	4.315,50 3.874,50
87	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	7,0000	154,13 138,38	1.078,88 968,63
88	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de	buc	7,0000	1.095,00 1.095,00	7.665,00 7.665,00

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiar)				
		<b>Total Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1 Inclusiv salariu</b>				<b>13.059,38 12.508,13</b>
		<b>2.5. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				
89	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	73,0000	154,13 138,38	11.251,13 10.101,38
90	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	16,0000	154,13 138,38	2.466,00 2.214,00
91	08-01-102- 1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	16,0000	1.095,00 1.095,00	17.520,00 17.520,00
		<b>Total Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para Inclusiv salariu</b>				<b>31.237,13 29.835,38</b>
		<b>2.6. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
92	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc	67,0000	154,13 138,38	10.326,38 9.271,13
93	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc	18,0000	154,13 138,38	2.774,25 2.490,75
94	08-01-102- 1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc	18,0000	1.095,00 1.095,00	19.710,00 19.710,00
		<b>Total Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara Inclusiv salariu</b>				<b>32.810,63 31.471,88</b>
		<i>Total</i>	lei			86.727,38
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		267,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de acizitionare-depozitare</i>	2,00 %			76,55
		<i>Asigurari sociale de stat</i>	24,00 %			19.896,03
		<i>Total</i>	100,00 +			106.967,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			49.740,07
		<i>Total</i>	100,00 +			156.707,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9.402,48
		<b>Total Lucrari de reglare- demarare Inclusiv salariu</b>				<b>166.110,41 82.900,13</b>

		Total	lei	895.457,78
		TVA	20,00 %	179.091,56
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1.074.549,34</b> <hr/> <b>512.727,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de intretinere a spatiilor dendrologice

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 1.074.549,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	657,0000	75,00	49.275,00
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	201,1447	75,00	15.085,85
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.491,0900	75,00	261.831,75
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	448,3350	75,00	33.625,13
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	324,4493	75,00	24.333,70
6.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1.714,3436	75,00	128.575,77
		<b>Total manopera</b>				<b>512.727,20</b>

**Materiale:**

1.	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	93,4400	122,50	11.446,40
2.	1212121212121	apa	m3	14,0694	20,00	281,39
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	6,0750	150,00	911,25
4.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	60,7500	30,00	1.822,50
5.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	72,9000	15,00	1.093,50
6.	24133173466718	Erbicid Dicamba 480 SL	kg	1,8547	229,17	425,06
7.	24133173466719	Penconazol	kg	0,5347	350,00	187,18
8.	2415907304285	Ingrasamant Gazon NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	85,0000	81,58	6.934,30
9.	2415907304286	Ingrasamant gazon NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	170,0000	81,58	13.868,60
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>36.970,19</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952270004709	Motocuitoarea G-400	h-ut	322,1400	50,00	16.107,00
2.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	31,5264	495,00	15.605,57
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	495,00	104,94
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>31.817,51</b>

Total	lei	895.457,78
TVA	20,00 %	179.091,56

**Total deviz:****1.074.549,  
34**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5  
WinCmeta**Obiect Lucrari de intretinere a spatiilor****Investitor Pretura Sectorului Ciocana,**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Amfiteatru</b>				
1	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocosoitoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100m2			3.262,00 2.562,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	75,00	1.008,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	75,00	1.554,00
	2952270004709	Motocosoitoarea G-400	h-ut	0,2500	50,00	700,00
2	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2			379,50 379,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	22,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800	75,00	357,00
3	TsH64A k=24	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3 cosiri lunar, 8 luni)	m2			126,00 126,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0700	75,00	126,00
4	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (328 plante)	m2			7,50 7,50
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	75,00	7,50
5	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(328 plante)	m2			11,25 11,25
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	75,00	11,25
6	TsH29C k=4	Tunderea Leilandelor (37 plante) k=4 (4 ori pe an)	m2			42,00 42,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	75,00	42,00
7	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			40.032,87 4.800,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,0000	75,00	4.800,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,05
	24133173466719	Penconazol	kg	0,6000	350,00	3.360,82
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,0000	495,00	31.680,00
8	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OGA buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)	ha			29.752,09 3.600,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,0000	75,00	3.600,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,00
	24133173466718	Erbicid Dicamba 480 SL	kg	0,6000	229,17	2.200,08
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	3,0000	495,00	23.760,00
9	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori	kg			175,16 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe an)				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	75,00	12,00
	2415907304286	Ingrasamant gazon NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	1,0000	81,58	163,16
10	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazutde clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg			87,58 6,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2415907304285	Ingrasamant Gazon NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid depotasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	1,0000	81,58	81,58
11	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc			1.912,00 120,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	1212121212121	apa	m3	1,0000	20,00	20,00
	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	8,0000	122,50	980,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	495,00	792,00
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			102,00 102,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,00
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			52,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	495,00	52,47
14	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			45,00 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	75,00	45,00
15	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m2			67,50 67,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	75,00	14,25
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7100	75,00	53,25
		<b>1.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				
16	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			5,63 5,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	5,63
17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	75,00	7,50
18	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			40,50 40,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	75,00	40,50
19	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			31,50 31,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	75,00	31,50
20	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			333,75
						333,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	75,00	333,75
21	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			17,25
						17,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	75,00	17,25
22	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			15,00
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	75,00	15,00
		<b>1.3. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Pretura</b>				
23	TsH63A k=56	Cosirea gazonului cu motocosoitoarea si greblarea ierbii, G-400. k=56 (7 cosiri lunar, 8 luni)	100m2			3.262,00
						2.562,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	75,00	1.008,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	75,00	1.554,00
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	50,00	700,00
24	TsH15A k=2	Plivirea buruienilor in gazon. k=2 (2 pliviri pe an)	100m2			379,50
						379,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	22,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800	75,00	357,00
25	TsH64A k=30	Tunderea bordurilor de gazon k=24 (3,75 cosiri lunar, 8 luni)	m2			157,50
						157,50
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0700	75,00	157,50
26	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (180 plante)	m2			7,50
						7,50
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	75,00	7,50
27	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(180 plante)	m2			11,25
						11,25
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	75,00	11,25
28	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			40.033,54
						4.800,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,0000	75,00	4.800,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,08
	24133173466719	Penconazol	kg	0,6000	350,00	3.361,46
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,0000	495,00	31.680,00
29	TsH104B k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor executata prin stropire de la cisterna GAZ-53 OGA buruienelor la gazon. k=16 (2 ori pe luna cu ierbicid selectiv, 8 luni (tip Dicamba480 g/l SL)	ha			29.753,07
						3.600,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,0000	75,00	3.600,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,08
	24133173466718	Erbicid Dicamba 480 SL	kg	0,6000	229,17	2.200,99
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	3,0000	495,00	23.760,00
30	TsH13B1 k=2	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2 Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxidde fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule)k=2 (2ori pe an)	kg			175,16
						12,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	75,00	12,00
	2415907304286	Ingrasamant gazon NPK 22-05-11 (22% Azot total(3,4% N-NH4 Azot amoniacal, 18,7% N-NH2	kg	1,0000	81,58	163,16

1	2	3	4	5	6	7
		Azot ureic); 5% P2O5 Total pentaoxid de fosfor (4,5% P2O5 Pentaoxid de fosfor solubil in apa, 5% P2O5 Pentaoxid defosfor solubil in citrat de amoniu neutru); 11% K2O Ozid de potasiu solubil in apa; 3%MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule				
31	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice la gazon, tip NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule) 1 data pe an pe an	kg			87,58 6,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2415907304285	Ingrasamant Gazon NPK 13-0-26 (13% Azot total(1,9% N-NH4 Azot amoniacal, 11,1% N-NH2 Azot ureic); 26% K2O Total Oxid de potasiu solubil in apa; 3% MgO Oxid de magneziu solubil in apa cu continut scazut de clor; tip granule	kg	1,0000	81,58	81,58
32	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tip Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kg ingrasaminte la 100buc)	100 buc			1.912,00 120,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	1212121212121	apa	m3	1,0000	20,00	20,00
	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	8,0000	122,50	980,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	495,00	792,00
33	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			102,00 102,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,00
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			52,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	495,00	52,47
35	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			45,00 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	75,00	45,00
36	TsH14B adaptat	Scarificarea gazonului	100m2			67,50 67,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	75,00	14,25
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7100	75,00	53,25
		<b>1.4. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				
37	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			5,63 5,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	5,63
38	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	75,00	7,50
39	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orla necesitate)	buc			40,50 40,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	75,00	40,50
40	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			31,50 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	75,00	31,50
41	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			333,75

1	2	3	4	5	6	7
						333,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	75,00	333,75
42	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			17,25
						17,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	75,00	17,25
43	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			15,00
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	75,00	15,00
		<b>1.5. Intretinerea si deservirea spatiilor verzi Sadoveanu 20-28</b>				
44	TsH53A	Prima tundere a bordurilor din flori (680 plante)	m2			7,50
						7,50
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1000	75,00	7,50
45	TsH53B	A doua si urmatoarea tundere a bordurilor din flori.(620 plante)	m2			11,25
						11,25
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,1500	75,00	11,25
46	TsH104A k=16	Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire de la cisterna GAZ-53 OG a florariilor.k=16 (2 ori pe luna cu insecticide si fungicide, 8 luni) (tip PENCONAZOLE)	ha			40.032,00
						4.800,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,0000	75,00	4.800,00
	1212121212121	apa	m3	0,6000	20,00	192,00
	24133173466719	Penconazol	kg	0,6000	350,00	3.360,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,0000	495,00	31.680,00
47	TsH99B	Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti. (tipOsmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M (8kgingrasaminte la 100buc)	100 buc			1.912,00
						120,00
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	1212121212121	apa	m3	1,0000	20,00	20,00
	01411172046281	Osmocote Pro HIGH K-11-11-19+2MgO+TE) (11-4.8-15.8+1,2Mg+TE) 5-6M	kg	8,0000	122,50	980,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,6000	495,00	792,00
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			102,00
						102,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	75,00	102,00
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			52,47
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	495,00	52,47
50	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			45,00
						45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	75,00	45,00
		<b>1.6. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratorii</b>				
51	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			5,63
						5,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	5,63
52	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	75,00	7,50
53	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			40,50

1	2	3	4	5	6	7
						40,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	75,00	40,50
54	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			17,25
						17,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	75,00	17,25
55	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			15,00
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	75,00	15,00
		<b>1.7. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran 29/1</b>				
56	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			5,63
						5,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	5,63
57	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	75,00	7,50
58	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			40,50
						40,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	75,00	40,50
59	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			31,50
						31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	75,00	31,50
60	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			333,75
						333,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	75,00	333,75
61	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate debeneficiar)	buc			17,25
						17,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	75,00	17,25
62	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			15,00
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	75,00	15,00
		<b>1.8. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Para</b>				
63	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			5,63
						5,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	5,63
64	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	75,00	7,50
65	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			40,50
						40,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	75,00	40,50
66	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			31,50
						31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	75,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
67	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			333,75 333,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	75,00	333,75
68	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			17,25 17,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	75,00	17,25
69	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			15,00 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	75,00	15,00
		<b>1.9. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
70	RpSF05A k=0,5	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" k=0,5.	m			5,63 5,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	75,00	5,63
71	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	75,00	7,50
72	RpSF11A	Executarea probei de functionare si reglarea a aspersoarelor (2 ori pe saptamana orila necesitate)	buc			40,50 40,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	75,00	40,50
73	RpSD15A	Demontarea unei cutii deteriorate	buc			31,50 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	75,00	31,50
74	RpSD32A	Inlocuirea cutii deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			333,75 333,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	75,00	333,75
75	SD19A	Inlocuirea aspersoare deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			17,25 17,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	75,00	17,25
76	SD21A	Inlocuirea duze deteriorate (materialele se exclud, ele fiind furnizate de beneficiar)	buc			15,00 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	75,00	15,00
		<b>2. Lucrari de reglare-demarare</b>				
		<b>2.1. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Amfiteatru</b>				
77	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			154,13 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
78	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Sensorilor de ploaie k=0,5	buc			154,13 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
79	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind	buc			1.095,00

1	2	3	4	5	6	7
		furnizate de beneficiar)				1.095,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	75,00	1.095,00
		<b>2.2. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Pretura</b>				
80	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
81	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
82	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1.095,00 ----- 1.095,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	75,00	1.095,00
		<b>2.3. Intretinerea si deservirea sistemului de irigare Sens Giratoriu</b>				
83	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
84	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
85	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1.095,00 ----- 1.095,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	75,00	1.095,00
		<b>2.4. Intretinerea si deservirea Mircea cel Batran 29/1</b>				
86	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
87	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
88	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excludfiind furnizate de beneficiar)	buc			1.095,00 ----- 1.095,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	75,00	1.095,00
		<b>2.5. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Batran partea Para</b>				
89	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
90	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
91	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excluduind furnizate de beneficiar)	buc			1.095,00 ----- 1.095,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	75,00	1.095,00
		<b>2.6. Intretinerea si deservire sistemului de irigare Mircea cel Batran partea Impara</b>				
92	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a valvelor electrice k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
93	RpAcB30A k=0,5	Revizuirea pe teren dispozitivelor de actionare electrica a Senzorilor de ploaie k=0,5	buc			154,13 ----- 138,38
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6900	75,00	138,38
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,6000	15,00	4,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5000	30,00	7,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	150,00	3,75
94	08-01-102-1	Reglarea controlerelor, reprogramare (lunar sau la necesitate) (Materialele se excluduind furnizate de beneficiar)	buc			1.095,00 ----- 1.095,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	75,00	1.095,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.