

DEVIZ nr.5

Controlul metalului la schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3

Обоснование цен:

1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
2. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4

Nr.	Poziția în lista de prețuri	Denumirea lucrărilor	UM	Cantitatea	Preț/UM	Total
1	2	3	4	5	6	
1	Прейскурант №4 0101010105	Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) наружный контроль (Ø377 - 12 шт.)	стык	12	2,87	34,44
2	Прейскурант №4 0104010105	Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 273мм до 377мм (Ø377 - 12 шт.)	стык	12	23,5	282,00
3	Прейскурант №4 0106010107	Капиллярная дефектоскопия сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 245мм до 377мм (Ø377 - 12 шт.)	стык	4	7,65	30,60
4	Прейскурант №4 0201010103	Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали; На ремонтной площадке	анализ	36	7,2	259,20
5	Прейскурант №4 0202010201	Определение твердости металла элементов паропровода	анализ	60	18,6	1 116,00
6	Прейскурант №1/98 1501010101	Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для дефектоскопии	100 дм²	3,3	86,0	283,80
		Total				2 006,04
		K=4,07 ; K=1,032 –за работу в условиях, отличающихся от нормальных				8 425,85
7	Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05	Оформление технического отчета	экз.	1	469,0	469,00
		K=1,38				647,22
		Total Lucrări				9 073,07
		Materiale:				
1		Диски зачистные	шт.	12	42,0	504,00
2		Пенетрант, (6 мл/дм²)	литр	0,39	900,0	351,00
3		Проявитель, (5,5 мл/дм²)	литр	0,36	840,0	302,40
4		Очиститель, (4,5 мл/дм²)	литр	0,29	880,0	255,20
5		Ветошь	кг	2	60,0	120,00
6		Глицерин для УЗК (0,5 кг/м²)	кг	1,63	350,0	570,50
		Total Materiale				2 103,10
		Cheltuieli de transport	5,00%			105,16
		Cheltuieli de depozit	1,50%			31,55
		Total Materiale				2 239,80
		Control metalului, Total , lei fără TVA				11 312,87
		TVA	20,00%			2 262,57
		Total cu TVA				13 575,45