

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație capitală la tabăra de copii Dumbrava din s.Talmaza  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Directia Generală Educație Stefan Vodă, or.Stefan Vodă str. Gr. Vieru 10  
(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                         | Unitatea de măsură | Cantitatea |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|     |                            | <b>1. Dormitoare</b>                                                                                                                                         |                    |            |
|     |                            | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                           |                    |            |
| 1   | RpCR29A                    | Curatarea finisajului                                                                                                                                        | m2                 | 54,0000    |
| 2   | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2                 | 54,0000    |
| 3   | CF50B                      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2                 | 54,0000    |
| 4   | CF57A                      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2                 | 54,0000    |
| 5   | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2                 | 696,0000   |
| 6   | CN06A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea Euroton Lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual      | m2                 | 696,0000   |
|     |                            | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |                    |            |
| 7   | RpCR29A                    | Curatarea finisajului                                                                                                                                        | m2                 | 96,0000    |
| 8   | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2                 | 96,0000    |
| 9   | CF57A                      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2                 | 96,0000    |
| 10  | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2                 | 483,0000   |
| 11  | CN06A                      | Vopsitorii interioare cu vopsea Euroton Lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual      | m2                 | 483,0000   |
|     |                            | <b>1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                        |                    |            |
| 12  | RpCO56A                    | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                     | m2                 | 96,0000    |
| 13  | RpCO56A                    | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                          | m2                 | 51,0000    |
| 14  | RpCO56B                    | Demontari: pervaz din lemn                                                                                                                                   | m2                 | 17,2500    |
| 15  | RpCO56B                    | Demontari: pervaz din metal                                                                                                                                  | m2                 | 17,2500    |
| 16  | CK23A                      | Ferestre din mase plastice cu deschidere, cu 4 camere, cu unul sau mai multe canaturi la                                                                     | m2                 | 96,0000    |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                                                     |        |         |
| 17 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2     | 51,0000 |
| 18 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice l-250mm                                                                                                                                                                                                | m      | 69,0000 |
| 19 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu l-200mm                                                                                                                                                                                                     | m      | 69,0000 |
|    |         | <b>1.4. Tocuri</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 20 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                  | m      | 45,7000 |
| 21 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                     | m      | 45,7000 |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2     | 11,0000 |
| 23 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2     | 11,0000 |
| 24 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 g. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                               | m2     | 11,0000 |
| 25 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2     | 11,0000 |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2     | 11,0000 |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea Euroton Lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                              | m2     | 11,0000 |
| 28 | CK18C   | Montarea cornierelor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m      | 45,7000 |
| 29 | CN05E1  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus                                                                                              | m2     | 6,9000  |
|    |         | <b>1.5. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| 30 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                                     | m3     | 21,8000 |
| 31 | TsC58A  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 (Incarcare beton)                                                                                                          | 100 m3 | 0,2200  |
| 32 | TsI50C  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km                                                                                                                                                                                         | t      | 39,2000 |




|    |         |                                                                                                                                                                       |        |          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 33 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                   | m3     | 21,8000  |
| 34 | TsC58A  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1                                             | 100 m3 | 0,3300   |
| 35 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului                                                                                                         | m2     | 21,8000  |
| 36 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                 | kg     | 483,5200 |
| 37 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, la pereu                                                         | m2     | 217,8000 |
|    |         | <b>1.6. Ventilare</b>                                                                                                                                                 |        |          |
| 38 | CL20A   | Grile de ventilatie din PVC 150*150                                                                                                                                   | buc    | 5,0000   |
|    |         | <b>2. Sala de mese</b>                                                                                                                                                |        |          |
|    |         | <b>2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                    |        |          |
| 39 | RpCR29A | Curatarea finisajului                                                                                                                                                 | m2     | 12,0000  |
| 40 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2     | 12,0000  |
| 41 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.          | m2     | 12,0000  |
| 42 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2     | 12,0000  |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2     | 57,0000  |
| 44 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea Euroton Lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual               | m2     | 57,0000  |
|    |         | <b>2.2. Scari</b>                                                                                                                                                     |        |          |
| 45 | RpCR29A | Curatarea finisajului                                                                                                                                                 | m2     | 15,3000  |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2     | 15,3000  |
| 47 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.          | m2     | 15,3000  |
| 48 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80g. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2     | 15,3000  |
| 49 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2     | 15,3000  |
| 50 | CN05E1  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus               | m2     | 15,3000  |
|    |         | <b>2.3. Subsol</b>                                                                                                                                                    |        |          |
| 51 | RpCR29A | Curatarea finisajului                                                                                                                                                 | m2     | 22,0000  |
| 52 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2     | 22,0000  |



|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 53 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                | m2     | 22,0000 |
| 54 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80g. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                       | m2     | 22,0000 |
| 55 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2     | 22,0000 |
| 56 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2     | 22,0000 |
| 57 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea Euroton Lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                     | m2     | 22,0000 |
|    |                  | <b>2.4. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 58 | RpCB18A          | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                                                                            | m3     | 1,1000  |
| 59 | TsC58A           | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 (Incarcare beton)                                                                                                 | 100 m3 | 0,0100  |
| 60 | TsI50C           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km                                                                                                                                                                                | t      | 2,0000  |
| 61 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1000  |
| 62 | TsC58A           | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1                                                                                                                   | 100 m3 | 0,0200  |
| 63 | CB01A            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului                                                                                                                                                                               | m2     | 1,1000  |
| 64 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                      | kg     | 24,4200 |
| 65 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                            | m2     | 11,0000 |
|    |                  | <b>3. Canalizare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 66 | CP16A apl. K-0.7 | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)                                                                                                             | buc    | 20,0000 |
| 67 | CD51C            | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                               | 100m2  | 0,3100  |
| 68 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                    | m2     | 34,0000 |
| 69 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Montare 12 Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3) - existente) | m3     | 1,2000  |
| 70 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren                                                                                               | m3     | 0,8000  |

|              |         |                                                                                                                                                                                                               |     |         |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|              |         | fara apa subterana                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 71           | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)) | buc | 8,0000  |
| 72           | AcE07A  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                               | buc | 15,0000 |
| <b>Total</b> |         |                                                                                                                                                                                                               |     |         |

Data „12” martie 2024



(semnătura autorizată)