

IM "Parcul urban de autobuze"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**Valoarea de deviz 164 244,262 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	224,000	315,513 167,214	70 674,896 37 455,936
2	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K=2	m2	72,000	85,714 40,362	6 171,408 2 906,064
3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	72,000	242,832 63,426	17 483,917 4 566,672
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,000	2,215 1,730	159,466 124,546
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,000	47,597 31,713	3 426,984 2 283,336

	Total	lei	97 916,671
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	11 360,773
	Transport	7,00 %	3 493,603
	Total	100,00 +	112 771,047
	Cheltuieli de regie	14,50 %	16 351,801
	Total	100,00 +	129 122,848
	Beneficiu de deviz	6,00 %	7 747,370
	Total	100,00 +	136 870,218

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			27 374,044
		Total deviz:				164 244,262
		Inclisiv salariu				47 336,554

Intocmit

Administrator Ocul Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)