

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. N. Dimo, 10,
conform ATVF nr. P-9277**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-05/26

Valoarea de deviz 69 989,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	4,00	2 629,03 1 299,03	10 516,10 5 196,10
2	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	3,00	5 349,36 1 989,36	16 048,09 5 968,09
3	TsH75E	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm	buc	1,00	7 440,28 2 865,28	7 440,28 2 865,28
4	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	17,60	55,67 55,67	979,84 979,84
5	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,50	48,25 48,25	410,12 410,12
6	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	32,00	180,00 0,00	5 760,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	16,00	200,00	3 200,00
					0,00	0,00

		Total	lei	44 354,43
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %	3 700,66
		Total Π3+Asigur	100,00 +	48 055,09
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	6 967,99
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	55 023,08
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	3 301,38
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	58 324,46
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 664,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		69 989,35
				15 419,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din str. N. Dimo, 10,
conform ATVF nr. P-9277**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-05/26

Valoarea de deviz 69 989,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	94,70	74,23	7 029,58
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,025	74,23	8 389,85
Total manopera						15 419,43

Utilaje:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	7,20	300,00	2 160,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	34,30	50,00	1 715,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	16,00	200,00	3 200,00
4.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	32,00	180,00	5 760,00
5.	3410520005701	Autoturn	h-ut	80,50	200,00	16 100,00
Total utilaje						28 935,00

Total	lei	44 354,43
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	3 700,66
Total II3+Asigur	100,00 +	48 055,09
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	6 967,99
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	55 023,08
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	3 301,38
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	58 324,46
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 664,89

Total deviz:

69 989,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor
str. N. Dimo, 10, conform ATVF nr. P-9277**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			2 629,03 1 299,03
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	74,23	653,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	74,23	645,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	200,00	1 160,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952270004706	Motofestraul	h-ut	2,5000	50,00	125,00
2	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			5 349,36 1 989,36
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	74,23	994,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	74,23	994,68
	3410520005701	Autoturn	h-ut	13,2000	200,00	2 640,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	300,00	450,00
	2952270004706	Motofestraul	h-ut	5,4000	50,00	270,00
3	TsH75E	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm	buc			7 440,28 2 865,28
	8141260100100	Fasonator	h-om	19,3000	74,23	1 432,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,3000	74,23	1 432,64
	3410520005701	Autoturn	h-ut	17,7000	200,00	3 540,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1000	300,00	630,00
	2952270004706	Motofestraul	h-ut	8,1000	50,00	405,00
4	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
5	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
6	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			180,00 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	180,00	180,00
7	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			200,00 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	200,00	200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.