

**Reparatia acoperisului la anexa
gimnaziului din s. Scumpia , r-
nul Falesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 598 011,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,4000	46,38	250,452
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	269,0980	46,38	12 480,765
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	525,8250	46,38	24 387,764
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	377,4488	46,38	17 506,075
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	171,4000	46,38	7 949,532
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 163,8200	46,38	53 977,972
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	849,5141	36,45	30 964,790
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0840	36,45	841,412
Total manopera						148 358,77

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	5,7822	9,00	52,040
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,8817	3 000,00	20 645,100
3.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,6000	3 800,00	13 680,000
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,4503	3 000,00	43 350,900
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,6000	3 000,00	10 800,000
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0446	3 000,00	3 133,800
7.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	2,7856	3 000,00	8 356,800
8.	20301129470002	Pervaz din tigla metalica	m	450,0000	35,00	15 750,000
9.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	42,7380	11,00	470,118
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	25,1400	15,00	377,100
11.	2413217300010	Cleme	buc	30,6000	35,00	1 071,000
12.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	34,1236	18,00	614,225
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	168,4380	2,00	336,876
14.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,4456	18,00	242,021
15.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	44,9925	12,00	539,910
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	89,9850	65,00	5 849,025
17.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,5400	35,00	648,900
18.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	58,8458	21,00	1 235,762
19.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 015,1165	6,00	6 090,699
20.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	449,9250	8,00	3 599,400
21.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	279,7200	8,00	2 237,760
22.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 034,8275	80,00	82 786,200
23.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,9940	80,00	2 879,520
24.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	64,2600	66,00	4 241,160

25.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	97,3350	50,00	4 866,750
26.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	76,2558	8,00	610,046
27.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	661,5800	6,00	3 969,480
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	138,8400	12,00	1 666,080
29.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,5120	18,00	27,216
30.	2873147300863	Agrafe	kg	12,6000	35,00	441,000
31.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,3000	25,00	382,500
32.	2874115837745	Suruburi	buc	927,0000	1,00	927,000
33.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	125,3520	12,00	1 504,224
34.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	24,5700	35,00	859,950
35.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,5400	55,00	1 019,700
36.	2875274000502	Cot burlan	buc	30,6000	55,00	1 683,000
37.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,3000	50,00	765,000
38.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,3000	40,00	612,000
39.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,5400	75,00	1 390,500
40.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	129,7800	26,50	3 439,170
41.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 098,6500	0,10	809,865
42.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 592,5200	0,05	529,626
Total materiale de constructii						254 491,42

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1326	125,00	16,575
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,6115	125,00	326,438
3.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5084	75,00	113,130
4.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	7,6604	75,00	574,530
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3154	275,00	86,736
Total utilaje de constructii						1 117,41

Total	Lei	403 967,60
Asigurari medicale si sociale	22,5 %	33 380,72
Cheltuieli de transport	5 %	12 724,57
Total		450 072,89
Cheltuieli de regie	7,5 %	33 755,46
Total		483 828,35
Beneficiu de deviz	3 %	14 514,85
Total		498 343,20
TVA	20 %	99 668,63

Total deviz:

598 011,8

3


Intocmit

[Signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia acoperisului la anexa
gimnaziului din s. Scumpia , r-nul Falesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment	m2			29,819
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,3600	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2			7,455
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			16,996
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,01
2. Lucrari de reparatie						
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 750,813
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,84
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	12,00	86,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	8,00	35,04
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	21,00	70,98
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,28
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	6,00	228,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	125,00	18,75
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	75,00	33,00
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri - 6,86 m.c.	m2			38,517
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00803	3 000,00	24,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			88,578
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,45	30,98
	1212121212121	apa	m3	0,2300	9,00	2,07
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,70
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	2,00	13,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	125,00	0,63
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	0,0120	275,00	3,30
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme,	m3			45,067

1	2	3	4	5	6	7
		arce, capriori.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,9600	18,00	35,28
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	125,00	0,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	275,00	0,55
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,824
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor, inclusiv coamele si opritorii de zapada	m2			163,415
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	8,00	4,20
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2521106718272	Profil pentru ctansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu dibluri pe peretele exterior al cladirii, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime	m2			92,982
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	46,38	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	8,00	46,62
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	18,00	0,57
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din Tigla metalica, cu latimea medie de 1.0 m	m2			637,124
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	46,38	2,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	46,38	171,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 800,00	152,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	20301129470002	Pervaz din tigla metalica	m	5,0000	35,00	175,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	12,00	4,80
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			154,097
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	26,50	38,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,60
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			171,069
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	46,38	16,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	66,00	70,69
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000500	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Reparatia acoperisului la anexa gimnaziului din s. Scumpia , r- nul Falesti

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 598 011,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	857,0000	29,819	25 554,712
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	857,0000	7,455	6 388,678
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	685,6000	16,996	11 652,389
		<i>Total</i>	Lei			43 595,779
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				43 595,779 43 595,779
		2. Lucrari de reparatie				
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17,4100	4 750,813	82 711,653
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri - 6,86 m.c.	m2	857,0000	38,517	33 009,039
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,1400	88,578	2 226,845
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,8600	45,067	309,163

1	2	3	4	5	6	7
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	857,0000	18,824	16 131,740
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor, inclusiv coamele si opritorii de zapada	m2	857,0000	163,415	140 046,227
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu dibluri pe peretele exterior al cladirii, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime	m2	48,0000	92,982	4 463,136
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din Tigla metalica, cu latimea medie de 1.0 m	m2	90,0000	637,124	57 341,142
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	90,0000	154,097	13 868,730
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,0000	171,069	10 264,140
		<i>Total</i>	Lei			360 371,815
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				360 371,815 104 762,983

	Total	Lei	403 967,60
	Asigurari medicale si sociale	22,5 %	33 380,72
	Cheltuieli de transport	5 %	12 724,57
	Total		450 072,89
	Cheltuieli de regie	7,5 %	33 755,46
	Total		483 828,35
	Beneficiu de deviz	3 %	14 514,85
	Total		498 343,20
	TVA	20 %	99 668,63
	Total deviz: Inklusiv salariu		598 011,83

Intocmit

Verificat



(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)