

Îmbrăcăminte din beton asfaltic

L 158 M 5 drum de acces spre s.Aluniș

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 434 902,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum: 600ml x5ml inclusiv doua conexiuni cu suprafata totala de 80 m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10,00	39,28 4,06	392,83 40,63
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 680,00	6,94 5,82	25 544,72 21 423,12
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,80	151,20 0,00	5 564,16 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,80	9 777,26 575,16	359 803,32 21 166,04
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,848	13 464,72 0,00	24 882,80 0,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 080,00	262,41 6,99	808 226,80 21 516,26
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,927	13 464,86 0,00	12 481,92 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	199,17 5,82	615 424,48 17 988,44

1	2	3	4	5	6	7
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	51,78 3,69	31 070,72 2 214,50
Total Sector de drum: 600ml x5ml inclusiv doua conexiuni cu suprafata totala de 80 m2						1 883 391,77

Incluziv salariu

84 348,99

Прямые затраты	lei	1 883 391,77
CASM	24,00 %	20 243,76
Total	100,00 +	1 903 635,53
Cheltuieli de regie	4,50 %	85 663,60
Total	100,00 +	1 989 299,13
Beneficiu	2,00 %	39 785,98
Total	100,00 +	2 029 085,11
TVA	20,00 %	405 817,02

Total deviz:

2 434 902,13

Incluziv salariu

84 348,99

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)