

Primaria Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrarilor de schimbarea invelitorii acoperisului, schimbarea ferestrelor,
termoizolarea fasadelor cladirii Scolii de Arte Ialoveni**

Valoarea de deviz 2 004 002,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	165,700	15,38 15,38	2 548,06 2 548,06
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	689,200	1,60 1,46	1 103,52 1 008,98
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,300	85,26 40,48	196,10 93,10
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	27,280	139,00 125,21	3 791,96 3 415,72
5	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens	m2	1 070,900	33,06 32,22	35 407,81 34 501,26
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	35,000	42,94 42,94	1 502,73 1 502,73
7	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	35,000	11,39 11,39	398,48 398,48
		Total Demolari Inclusiv salariu				44 948,66 43 468,33
		2. Pereti exteriori				

1	2	3	4	5	6	7
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 648,550	32,39 18,97	53 389,60 31 281,17
9	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	411,000	19,50 1,28	8 013,06 526,82
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betnocontact	m2	293,500	3,93 1,10	1 154,89 322,17
11	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	293,500	94,22 73,22	27 653,32 21 490,07
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betnocontact	m2	1 648,550	3,94 1,10	6 488,45 1 810,73
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 100mm Y=130kg/m3	m2	1 648,550	309,20 84,57	509 723,66 139 416,37
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 648,550	11,86 3,04	19 550,30 5 005,10
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 648,550	72,93 30,87	120 231,38 50 884,12
16	CK26B	Lacrimar montate la ferestre din aluminiu 300mm	m	133,000	83,64 14,64	11 124,65 1 947,65
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				757 329,31 252 684,20
		3. Glafuri exterioare				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betnocontact	m2	95,320	3,94 1,10	375,20 104,70
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	95,320	83,24 62,24	7 934,63 5 932,65
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	95,320	3,94	375,20

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor betonocontact			1,10	104,70
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr 30mm neinflamabila	m2	95,320	269,98 107,01	25 734,08 10 200,28
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,320	11,86 3,04	1 130,48 289,43
22	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	95,320	72,79 24,90	6 938,63 2 373,06
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				42 488,22 19 004,82
		4. Ferestre				
23	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv profil 5 camere gr prof 70mm termopan lowe 4*16*4 rezistenta la foc MB-78EI	m2	157,600	841,32 28,19	132 591,44 4 442,62
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300mm	m	181,000	83,64 14,64	15 139,56 2 650,56
25	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,090	1 907,72 195,99	5 894,86 605,62
26	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	2,520	1 076,42 25,71	2 712,59 64,80
27	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,580	1 417,49 180,92	7 909,59 1 009,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre Inclusiv salariu				164 248,04 8 773,14
		5. Acoperis				
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	759,600	22,49 22,29	17 081,81 16 929,91
29	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	230,600	5,87 5,57	1 353,84 1 284,64
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	226,500	4,21 4,11	953,10 930,40
31	CE27D3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei	m2	75,000	236,19 52,59	17 714,17 3 944,55
32	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	30,600	100,64 17,13	3 079,65 524,26
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m 2	7,596	859,07 79,94	6 525,53 607,20
34	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m 2	7,596	459,24 111,08	3 488,42 843,75
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	759,600	14,29 9,15	10 851,89 6 952,24
36	CR03A	Schelet din lemn brut,	m3	1,960	4 476,05 579,22	8 773,05 1 135,27
37	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din pvc sau tabla cu latimea medie de 0,7 m	m2	105,000	566,31 106,79	59 462,50 11 212,90
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	864,000	144,76	125 069,11

1	2	3	4	5	6	7
		cutata/profilata vopsita gr 0.55 mm H val 35mm			31,92	27 581,04
39	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000	926,20 174,19	3 704,78 696,78
40	CK18C	Montarea opritori de zapada	m	151,000	89,68 9,52	13 542,24 1 437,31
41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	151,000	118,30 7,59	17 862,67 1 146,09
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,100	110,74 8,85	8 316,83 664,88
		Total Acoperis Inclusiv salariu				297 779,59 75 891,22
		6. Termoizolarea planseului ultimului etaj				
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anti vapori	m2	626,580	14,29 9,15	8 951,71 5 734,96
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, Y=35kg/m3 gr 100mm	m2	626,580	197,49 3,29	123 742,15 2 064,44
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondens	m2	626,580	14,29 9,15	8 951,71 5 734,96
		Total Termoizolarea planseului ultimului etaj Inclusiv salariu				141 645,57 13 534,36

	Прямые затраты	Lei	1 448 439,39
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	93 005,12
	Transportarea materialelor	1,00 %	10 097,69
	Total	100,00 +	1 551 542,20
	Cheltuieli de regie	4,50 %	69 819,40
	Total	100,00 +	1 621 361,60
	Beneficiul de deviz	3,00 %	48 640,84
	Total	100,00 +	1 670 002,44
	TVA	20,00 %	334 000,49
	Total deviz:		2 004 002,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				413 356,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)