

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tantareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 302 301 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	62,000	49,944 49,944	3 096,547 3 096,547
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,000	13,011 13,011	533,439 533,439
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,000	32,878 31,478	1 347,978 1 290,578
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm	m3	3,000	428,520 41,550	1 285,561 124,651
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	53,000	1 273,959 184,668	67 519,824 9 787,404

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa...- Beton B 12.5				
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,200	74,741 50,364	10 105,039 6 809,213
		Total Peretele de sprijin Inclusiv salariu				83 888,388 21 641,832
		2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,000	47,426 47,426	758,818 758,818
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	128,000	0,609 0,609	77,896 77,896
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,000	12,171 12,171	1 557,926 1 557,926
10		Липа серебристая	buc	38,000	83,340 0,000	3 166,920 0,000
11		Береза бородавчатая	buc	55,000	83,340 0,000	4 583,700 0,000
12		Ива плакучая	buc	35,000	83,340 0,000	2 916,900 0,000
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,320	126,925 27,675	40,616 8,856
		Total Arbori (128 buc) Inclusiv salariu				13 102,776 2 403,496
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3	2 062,500	54,561 54,561	112 532,062 112 532,062
15		Humus (Перегной)	m3	187,500	50,000 0,000	9 375,000 0,000
16		Sol fertil - fara cost	m3	1 875,000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal	m2	2 062,500	4,617 4,617	9 521,944 9 521,944

1	2	3	4	5	6	7
		sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,730	439,896 202,296	41 231,425 18 961,165
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,730	41,700 27,700	3 908,568 2 596,348
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	1,875	260,179 0,000	487,835 0,000
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	1,875	393,720 0,000	738,225 0,000
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	206,250	16,720 0,000	3 448,500 0,000
		Total Gazon simplu (9373 m2) Inclusiv salariu				181 243,559 143 611,519
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3	388,000	221,702 15,529	86 020,337 6 025,213
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - numai manopera	m3	634,700	54,561 54,561	34 629,867 34 629,867
25		Humus (Перегной)	m3	57,700	50,000 0,000	2 885,000 0,000
26		Sol fertil - fara cost	m3	577,000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm	m2	634,700	4,617 4,617	2 930,219 2 930,219

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	38,470	439,895 202,295	16 922,747 7 782,287
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,470	41,700 27,700	1 604,198 1 065,618
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,577	393,847 0,000	227,250 0,000
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	63,470	16,721 0,000	1 061,280 0,000
		Total Gazon pentru gimnastica (3847 m2) Inclusiv salariu				146 280,898 52 433,204
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr =80 mm	m3	30,880	428,523 41,550	13 232,792 1 283,065
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 0.8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	386,000	175,487 43,817	67 738,134 16 913,238
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	180,000	83,154 24,762	14 967,684 4 457,214
		Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) Inclusiv salariu				95 938,610 22 653,517
		6. Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr	m3	63,120	428,519	27 048,116

1	2	3	4	5	6	7
		=80 mm			41,550	2 622,663
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 0.8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	789,000	174,564 43,817	137 730,718 34 571,360
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m	24,000	83,154 24,762	1 995,691 594,295
		Total Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2) Inklusiv salariu				166 774,525 37 788,318
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,000	428,520 41,550	50 565,395 4 902,935
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	59,000	480,270 41,550	28 335,948 2 451,468
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,500	274,743 37,773	8 104,918 1 114,303
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2	589,000	130,732 37,773	77 001,297 22 248,297
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg	4 900,000	11,711 1,889	57 381,940 9 254,385
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2	589,000	1,679 1,679	988,813 988,813
44		Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	331,656 0,000	195 345,384 0,000
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton,	m	100,000	83,154	8 315,380

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8			24,762	2 476,230
		Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2) Inclusiv salariu				426 039,075 43 436,431
		8. Pavaj tip 5, S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H =80 mm	m3	13,000	428,520 41,550	5 570,764 540,154
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	159,000	142,219 25,014	22 612,840 3 977,245
		Total Pavaj tip 5, S=159 m2 Inclusiv salariu				28 183,604 4 517,399
		9. Gard de tip 1, H=1,7 m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H =50 mm	m3	13,200	428,520 41,550	5 656,468 548,464
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B 7.5..	m3	99,400	1 115,622 161,584	110 892,815 16 061,499
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	330,000	74,737 50,364	24 663,226 16 620,120
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -	m	658,000	123,258 38,193	81 103,961 25 130,796

1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3 m3), stilpi , panouri de gard si portita EUROGARD				
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	<u>300,000</u> 0,000	<u>80 100,000</u> 0,000
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,000	<u>63,000</u> 0,000	<u>16 569,000</u> 0,000
		Total Gard de tip 1, H=1,7 m (L=658 m) Inclusiv salariu				318 985,470 58 360,879
		10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H =50 mm	m3	2,800	<u>428,520</u> 41,550	<u>1 199,857</u> 116,341
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B 7.5..	m3	27,000	<u>1 115,620</u> 161,585	<u>30 121,742</u> 4 362,782
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	56,200	<u>74,748</u> 50,364	<u>4 200,812</u> 2 830,457
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi , panouri de gard si portita EUROGARD	m	112,000	<u>123,258</u> 38,193	<u>13 804,930</u> 4 277,583
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,000	<u>500,000</u> 0,000	<u>133 500,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,000	65,000 0,000	5 850,000 0,000
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,000	2 850,000 0,000	2 850,000 0,000
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg	599,200	20,858 8,814	12 497,994 5 281,169
		Total Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				204 025,335
		Inclusiv salariu				16 868,332

	Total	lei	1 664 453
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	90 835
	Transportarea materialelor	3,00 %	35 773
	Cheltuieli de regie	4,00 %	71 642
	Beneficiu de deviz	3,00 %	55 881
	TVA	20,00 %	383 717
	Total deviz:		2 302 301
	Inclusiv salariu		403 711

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)