

**Reconstructia acoperisului si
termoizolarea peretilor exteriori
la cladirea administrativa a
primariei din s.Grozesti
N077/11.01.18**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rezistenta (CBA)**

Valoarea de deviz 115 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centura din beton armat cota 1,00				
1	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,960	1 432,622 305,598	1 375,317 293,374
2	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	4,800	76,642 69,192	367,882 332,122
3	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,650	16,846 5,711	280,491 95,081
4	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,200	15,172 4,036	822,314 218,762
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate	kg	20,200	33,642	679,577

1	2	3	4	5	6	7
		in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (D1)			12,109	244,594
Total Centura din beton armat cota 1,00						3 525,581
Incluziv salariu						1 183,933
		2. Centura din beton armat cota 5,60				
6	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	52,000	17,452 9,802	907,514 509,714
7	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	6,900	1 432,141 305,598	9 881,772 2 108,626
8	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,500	76,642 69,192	2 414,231 2 179,548
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77,800	16,844 5,708	1 310,462 444,097
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,300	15,172 4,037	2 705,202 719,712
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancher A1,A2,A3)	kg	62,800	33,643 12,109	2 112,753 760,420
Total Centura din beton armat cota 5,60						19 331,934
Incluziv salariu						6 722,117
		3. Sarpanta				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carton gudronat (toli) -34 m2)	m3	5,850	5 291,676 1 389,024	30 956,306 8 125,793

1	2	3	4	5	6	7
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,850	172,650 49,006	1 010,005 286,686
Total Sarpanta						31 966,311
Incluziv salariu						8 412,479
4. Scara						
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara metalica)	kg	126,100	25,887 12,109	3 264,315 1 526,894
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,126	777,611 371,127	97,979 46,762
Total Scara						3 362,294
Incluziv salariu						1 573,656
5. Pandus pentru persoane cu dizabilitati						
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,000	68,615 68,615	480,308 480,308
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	6,800	1 408,148 253,704	9 575,408 1 725,187
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	75,967 69,192	1 899,175 1 729,800
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,150	14,866 3,863	745,507 193,738

1	2	3	4	5	6	7
20	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199,500	14,059 <hr/> 3,056	2 804,681 <hr/> 609,697
Total Pandus pentru persoane cu dizabilitati						15 505,079
Incluziv salariu						4 738,730
Cheltuieli directe			lei		73 691	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		5 092	
Transportarea materialelor			7,00 %		3 474	
Cheltuieli de regie			10,00 %		8 225	
Beneficiu de deviz			6,00 %		5 429	
TVA			20,00 %		19 182	

Total deviz:

115 093

Incluziv salariu

22 633

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)