

Reconstructia Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul"

(наименование объекта)

DEVIZ LOCAL № 3-7-3 Solutii termomecanice (85/24.06/2013-7-TM)

Valoarea de deviz 4 735 961,74 lei

Întocmit în prețuri curente

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari sanitar-tehnice				
1	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4.5	m	57,00	941,49 73,07	53 664,66 4 165,23
2	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*4.0mm	m	26,00	712,61 67,13	18 527,82 1 745,28
3	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*3.5mm	m	24,00	637,31 67,13	15 295,41 1 611,03
4	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89*3.0mm	m	12,00	447,38 54,38	5 368,56 652,57
5	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal,	m	55,00	387,14	21 292,67

1	2	3	4	5	6	7
		la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76*3.0mm			54,38	2 990,94
6	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.0mm	m	47,00	280,19 44,18	13 168,96 2 076,67
7	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45*2.5mm	m	9,00	245,05 44,18	2 205,45 397,66
8	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38*2.5mm	m	12,00	214,93 44,18	2 579,16 530,21
9	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32*2.0mm	m	19,00	194,85 44,18	3 702,16 839,50
10	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 18*2.0mm	m	3,00	129,59 44,18	388,77 132,55
11	TfB03C1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50	buc	80,00	274,40 88,37	21 951,72 7 069,50
12	TfB03D1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65	buc	28,00	340,29 96,87	9 528,24 2 712,24

1	2	3	4	5	6	7
13	TfB03E1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 80	buc	25,00	376,88 101,96	9 421,95 2 549,10
14	TfB03F1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100	buc	22,00	411,54 113,86	9 053,88 2 504,92
15	TfB03G1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 125	buc	16,00	614,43 130,85	9 830,86 2 093,66
16	TfB03H1	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 150	buc	16,00	745,71 169,94	11 931,30 2 719,04
17	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32*3.2mm	buc	1,00	276,34 175,89	276,34 175,89
18	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38*3.2mm	buc	1,00	282,34 175,89	282,34 175,89
19	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45*3.2mm	buc	1,00	288,34 175,89	288,34 175,89
20	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o	buc	1,00	304,34 175,89	304,34 175,89

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3.5mm				
21	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76*3.5mm	buc	1,00	446,26 246,41	446,26 246,41
22	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89*3.5mm	buc	1,00	465,76 246,41	465,76 246,41
23	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4.0mm	buc	1,00	598,25 350,08	598,25 350,08
24	TfA02C1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*4.0mm	buc	1,00	802,25 350,08	802,25 350,08
25	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*4.5mm	buc	1,00	1 014,73 403,61	1 014,73 403,61
26	TfB01C1	Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau	buc	32,00	677,69 96,87	21 685,95 3 099,71

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50				
27	TfB01D1	Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65	buc	14,00	837,82 110,46	11 729,49 1 546,45
28	TfB01E1	Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	7,00	956,89 127,46	6 698,21 892,19
29	TfB01F1	Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100	buc	8,00	1 156,61 148,70	9 252,88 1 189,58
30	TfB01G1	Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 125	buc	8,00	1 304,99 169,94	10 439,94 1 359,52
31	TfB01H1	Montarea venei fluture cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 150	buc	8,00	1 614,51 208,18	12 916,07 1 665,41
32	ID04B	Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2" Pn6	buc	4,00	1 080,99 21,24	4 323,97 84,97
33	ID04B	Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" Pn6	buc	3,00	755,99 21,24	2 267,98 63,73
34	ID04A	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" Pn6	buc	19,00	447,78 12,75	8 507,83 242,16
35	ID04A	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Pn6	buc	4,00	177,78 12,74	711,12 50,98
36	TfB01C1	Montarea supapei de retinere cu arc, cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50	buc	8,00	647,69 96,87	5 181,49 774,93
37	TfB01E1	Montarea supapei de retinere cu arc, cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80	buc	3,00	1 186,89 127,46	3 560,67 382,37
38	TfB01F1	Montarea supapei de retinere cu arc, cu flanse Pn 10, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina	buc	3,00	1 169,61 148,70	3 508,83 446,09

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m avind diametrul nominal Dn 100				
39	ID13B	Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distributie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1", PN10	buc	3,00	200,10 13,60	600,29 40,79
40	ID13C	Supapa de siguranta cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distributie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	6,00	1 788,54 23,79	10 731,25 142,75
41	ID13B	Supapa de siguranta cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distributie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1", PN10	buc	8,00	7 076,10 13,60	56 608,76 108,76
42	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	14,00	105,10 8,50	1 471,36 118,96
43	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata, inclusiv protectia anticoroziva	kg	300,00	58,54 19,54	17 562,93 5 862,93
		<i>Total</i>	lei			400 149,20
		Итого Работы санитар-технические В том числе зарплата				400 149,20 55 162,53
		1.2. Lucrari de izolare				
44	CN31C	Vopsitorii, intr-un strat, pe suprafata cosurilor de fum, executate manual cu vopsea KO-811, consum - 0.130 kg/m2	m2	189,35	78,45 55,23	14 854,61 10 457,90
45	CN31C k=2	Vopsitorii, intr-un strat, pe suprafata cosurilor de fum, executate manual cu vopsea KO-811, consum - 0.130 kg/m2, pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea k=2	m2	189,35	156,90 110,46	29 709,20 20 915,79
46	CN23E k=3	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	22,00	48,61 30,59	1 069,49 672,96
47	CN23F k=3	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	75,08	228,39 201,38	17 147,82 15 119,53

1	2	3	4	5	6	7
48	IzH10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	96,40	213,25 44,18	20 557,15 4 259,38
49	IzH10B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm	m2	117,80	235,54 29,06	27 746,58 3 423,24
50	IzH10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv	m2	52,50	166,04 44,18	8 717,28 2 319,68
51	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	153,00	179,32 19,97	27 436,42 3 055,10
52	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	153,00	52,85 50,05	8 085,64 7 657,24
53	IzI09B1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincate de 0,7 mm fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, confectionare	m2	48,60	274,84 19,97	13 357,12 970,44
54	IzI0B2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste	m2	48,60	52,85 50,05	2 568,38 2 432,30

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatie intre peste 1,6 m, montare				
		<i>Total</i>	lei			171 249,69
		Итого Lucrari de izolare В том числе зарплата				171 249,69 71 283,56
		1.3. Canale de fum colectoare interioare				
55	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,45	48 553,44 7 222,44	21 849,05 3 250,10
56	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,45	1 356,07 795,31	610,23 357,89
57	CL26A	Elemente din otel pentru colectarea fumului de la cazane conform specificatiei 85/24.06/2013-7-TM.SU	kg	1 884,50	46,65 10,20	87 907,03 19 215,12
		<i>Total</i>	lei			110 366,31
		Итого Canale de fum colectoare interioare В том числе зарплата				110 366,31 22 823,11
		<i>Total</i>	lei			681 765,20
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			35 824,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			20 819,06
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,8 %			4 163,81
		<i>Total</i>				742 572,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			107 673,04
		<i>Total</i>				850 245,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			51 014,74
		Итого Lucrari de constructie В том числе зарплата				901 260,46 149 269,20
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
58	IA13F	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 381 -500 kw	buc	3,00	10 877,97 10 196,40	32 633,91 30 589,20
59	IA34A	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw	buc	3,00	603,83 424,85	1 811,49 1 274,55
60	IA13D	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 211 -290 kw	buc	4,00	8 155,46 7 647,30	32 621,82 30 589,20
61	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"	buc	16,00	715,40 212,42	11 446,45 3 398,80
62	IA17F	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 5000 l	buc	2,00	963,82 526,82	1 927,63 1 053,63
63	IA28B	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 501-1000 l	buc	2,00	1 411,32 552,30	2 822,65 1 104,61
64	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc	2,00	1 216,12 399,36	2 432,24 798,72
65	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h	buc	1,00	408,90 297,40	408,90 297,40
66	IA27A	Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,00	1 229,72 569,30	1 229,72 569,30
67	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,00	326,63 195,43	979,89 586,29
68	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"-2"	buc	2,00	323,43 195,43	646,86 390,86
69	IA25B	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm	buc	1,00	680,96 620,28	680,96 620,28
70	ID12B	Vana cu trei cai DN80 mm	buc	1,00	937,79 322,89	937,79 322,89
71	IA19B	Supapa electromagnetica, avind Dn 80 mm	buc	1,00	159,69 20,39	159,69 20,39
72	IA20A	Supapa electromagnetica 1"	buc	2,00	144,28 21,24	288,57 42,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			91 028,57
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			17 198,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			638,93
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,8 %			127,79
		<i>Total</i>				108 993,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			54 460,54
		<i>Total</i>				163 453,90
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			9 807,23
		Итого Lucrari de montare В том числе зарплата				173 261,14 71 658,61
		3. Utilaj				
73	Pret furnizor	Cazan din fonta model de tipul GT-409, Q=419kW, P= 6 bar, Tmax = 95°C, "De Dietrich"	buc	3,00	235 108,00 0,00	705 324,00 0,00
74	Pret furnizor	Arzator pe gaz de tipul G40S, model G 43-1S Q=205-590kW, 230V, 50Hz, "De Dietrich"	buc	3,00	103 500,00 0,00	310 500,00 0,00
75	Pret furnizor	Cazan din elemente sectionale din fonta, de tipul Унивесал-ПТ КВР, Q=240kW, P= 4 bar, Tmax = 95°C	buc	4,00	187 115,00 0,00	748 460,00 0,00
76	Pret furnizor	Pompa de circulatie(incalzire), de tipul KLPE 65-2000T MCE30/C, G=18 m3/h, H=16.7m, N= 2.0 kW	buc	3,00	70 200,00 0,00	210 600,00 0,00
77	Pret furnizor	Pompa de circulatie(ACM), de tipul BPH 60/340.65T. G=20.0 m3/h, H=5.5m, N= 0,756 kW	buc	2,00	72 000,00 0,00	144 000,00 0,00
78	Pret furnizor	Pompa de mixaj, de tipul BPH 60/250.40T, G=8.6 m3/h, H=4.0m, N= 0,4 kW	buc	3,00	10,50 0,00	31,50 0,00
79	Pret furnizor	Pompa de mixaj, de tipul A 50/180XM, G=5,0 m3/h, H=3,8m, N= 0,138 kW	buc	4,00	6 930,00 0,00	27 720,00 0,00
80	Pret furnizor	Pompa de alimentare, de tipul Euroinox 25/30 M, G=1.5 m3/h, H=25m, N= 370 W	buc	2,00	4 950,00 0,00	9 900,00 0,00
81	Pret furnizor	Pompa de circulatie, de tipul A 50/180XM, G=5,0 m3/h, H=3,5m, N= 0,138 kW	buc	1,00	6 930,00 0,00	6 930,00 0,00
82	Pret furnizor	Boiler inox V=5000 L, cu 2 serpantine de incalzire a cite 316 litri fiecare, cu suprafata 10 m2, Boiler:	buc	2,00	257 067,00 0,00	514 134,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Pmax=6 bar, Tmax=95°C. Serpantine: Pmax=12 bar, Tmax=110°C				
83	Pret furnizor	Vas de expansiune V=1000 litri	buc	2,00	38 115,00 0,00	76 230,00 0,00
84	Pret furnizor	Vas de expansiune V=18 litri	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
85	B1	Dedurizator de apa de tipull Duplex 200, G=1,6 m3/h	buc	1,00	17 035,00 0,00	17 035,00 0,00
86	Pret furnizor	Rezervor de apa V=500 litri	buc	1,00	3 060,00 0,00	3 060,00 0,00
87	Pret furnizor	Filtru cu plasa Dn 125 de tipul A002242	buc	1,00	3 807,00 0,00	3 807,00 0,00
88	Pret furnizor	Filtru cu plasa Dn 100 de tipul A002241	buc	1,00	2 610,00 0,00	2 610,00 0,00
89	Pret furnizor	Filtru cu plasa Dn 50 de tipul A002238	buc	1,00	1 170,00 0,00	1 170,00 0,00
90	Pret furnizor	Filtru cu plasa 1" de tipul A002235	buc	2,00	225,00 0,00	450,00 0,00
91	Pret furnizor	Separator de namol Dn 125de tipul TC-589.00.013	buc	1,00	27 000,00 0,00	27 000,00 0,00
92	Pret furnizor	Vana cu trei cai DN80 mm, PN6	buc	1,00	11 520,00 0,00	11 520,00 0,00
93	Pret furnizor	Supapa electromagnetica Dn 80 mm PN6	buc	1,00	13 725,00 0,00	13 725,00 0,00
94	Pret furnizor	Supapa electromagnetica 1", PN6	buc	1,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 838 056,50
		<i>Cheltuieli de depozitare-complectare</i>	1,2 %			34 056,68
		Итого Утилaj В том числе зарплата				2 872 113,18

		Total	lei			3 946 634,78
		TVA	20 %			789 326,96
		Итого по смете: В том числе зарплата				4 735 961,74 220 927,81

Întocmit

FPC "Stayer" SRL

(funcția, semnătura, numele , prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele , prenumele)

