

**Bloc sanitar. Lucrari
electrotehnice. dev-ofert nr. 2-6-3**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 35 117,780 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 240x330x120 ИПН-12	buc	1,000	216,904 136,654	216,904 136,654
2	08-03- 525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-50A	buc	1,000	313,693 162,025	313,693 162,025
3	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДT-32C.10A.30mA	buc	3,000	183,228 89,950	549,683 269,849
4	08-03- 526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29.3.C32A	buc	1,000	278,444 133,771	278,444 133,771
5	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	202,268 89,950	404,537 179,899
6	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-24з	buc	1,000	216,904 136,654	216,904 136,654
7	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29.3.C25A	buc	1,000	202,269 89,950	202,269 89,950
8	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДT32.C16.30mA	buc	3,000	202,269 89,950	606,806 269,849
9	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	1,000	202,269	202,269

1	2	3	4	5	6	7
	526-1	BA47-29.3.C20A			89,950	89,950
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29.1.B4A	buc	1,000	202,269 89,950	202,269 89,950
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29.1.C4A	buc	2,000	202,268 89,950	404,537 179,899
12	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,000	187,179 89,950	187,179 89,950
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП3908А-236 с ЭПРА	100 buc	0,020	15 370,650 6 688,550	307,413 133,771
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПО3019-2х9	100 buc	0,080	15 361,938 6 688,562	1 228,955 535,085
15	507-0104	Lampa ЛЛ-26-36	buc	4,000	34,000 0,000	136,000 0,000
16	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,070	2 896,214 2 277,571	202,735 159,430
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030	3 151,133 2 531,267	94,534 75,938
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	m	193,000	30,328 22,512	5 853,353 4 344,893
19	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m	57,000	8,000 0,000	456,000 0,000
20	08-02-148-1	Cablu ВВГнг - LS-3*2,5	m	121,000	23,000 0,000	2 783,000 0,000
21	590-4006	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	10,000	23,000 0,000	230,000 0,000
22	590-4011	Cablu ВВГнг - LS-5*4	m	5,000	26,000 0,000	130,000 0,000
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	1,820	1 052,818	1 916,129

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 25 mm			112,562	204,863
24	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПУСК.СТОП.ПКЕ-212-2М-У2	buc	1,000	221,850 103,788	221,850 103,788
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,003	16 951,000 3 594,000	50,853 10,782
26	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100	2 988,120 1 095,540	298,812 109,554
27	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,100	3 673,060 1 228,160	367,306 122,816
28	2451087	Cutie KM1233	buc	10,000	24,000 0,000	240,000 0,000
29	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	9,000	66,309 66,309	596,781 596,781
Total			lei		18 899,215	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		1 850,873	
Transportarea materialelor			7,00 %		606,393	
Total			100,00 +		21 356,481	
Cheltuieli de regie			76,00 %		6 251,837	
Total			100,00 +		27 608,318	
Beneficiu			6,00 %		1 656,499	
Total Lucrari de montare					29 264,817	
Incluziv salariu					8 226,101	
Total			lei		29 264,817	
TVA			20,00 %		5 852,963	

Total deviz:

35 117,780

Incluziv salariu

8 226,101

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)